

工事番号																																															
																(様式 - 1)																															
												課長				係長				審査				設計																							
平成 25 年度																町単独 道路改良工事																実施設計書															
町道317号線																箕輪町 松島南町4																															
設 計 大 要																施 工 方 法																請 負															
施工延長 L = 85.0m 側溝工（防音型自由勾配側溝300型） L = 45.5m 側溝工（自由勾配側溝300型スリットタイプ） L = 42.0m 地先境界ブロック A種 L = 74.7m 集水桝工 3箇所 路盤工 A = 168m2																施 工 期 間																日間															
																起工予定年月日																平成 25 年 12 月 日															
																竣工予定年月日																平成 26 年 3 月 日															
																契約保証方法																金銭的保証															
																・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。																															

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
土工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 5 c m	29	m				施工 第0-0003号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3	10	m 2				施工 第0-0005号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 アスファルト殻	1	m 3				施工 第0-0007号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 有筋(二次製品)	1	m 3				施工 第0-0009号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 無筋(既設水路)	8	m 3				施工 第0-0010号表
排水構造物工 ベンチフリューム300型 L = 2 0 0 0 U型側溝質量 1 4 6 kg / 個 箇所補正無 撤去(地元区再利用予定)	55.4	m				施工 第0-0011号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻（鉄筋）						
	1	m 3				施工 第0-0012号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻（無筋）						
	8	m 3				施工 第0-0013号表
既設ベンチフリューム300型運搬 運搬距離 2 . 9 km 松島区五斗山						
	2	回				施工 第0-0014号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0 . 2 8 m 3 地山の掘削積込						
	110	m 3				施工 第0-0016号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] B H 後方超小旋回山積 0 . 2 8 m 3 タンパ 6 0 ~ 8 0 k g						
	26	m 3				施工 第0-0018号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] B H 後方超小旋回山積 0 . 2 8 m 3 タンパ 6 0 ~ 8 0 k g 砕石埋戻 （材料別途）						
	9	m 3				施工 第0-0018号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下						
	11	m 3				
小規模土工 運搬工 D T（4 t 積級） 運搬距離 2 k m レキ質土						
	78	m 3				施工 第0-0021号表
残土受入れ地整地 レキ質土						
	78	m 3				施工 第0-0023号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正（床付面の整正作業）						
	60	m2				施工 第0-0025号表
処分費						
* 処分費等 *						
処分費						
アスファルト塊	0.7	m 3				施工 第0-0026号表
処分費						
無筋 C o	10.1	m 3				施工 第0-0027号表
処分費						
二次製品	2.1	t				施工 第0-0028号表
側溝工						
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000						
防音型	45.5	m				施工 第0-0029号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000						
スリットタイプ	42.0	m				施工 第0-0030号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	35	枚				施工 第0-0031号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	3	枚				施工 第0-0032号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=500 300型,施工箇所区分による補正なし	4	枚				施工 第0-0033号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m スリットタイプ	34	枚				施工 第0-0034号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 施工箇所区分による補正なし スリットタイプ	4	枚				施工 第0-0035号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	1.53	m ³				
インバートコンクリート						
集水桧工						
集水桧(無筋コンクリート)1型 500型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1	箇所				施工 第0-0036号表
集水桧(無筋コンクリート)2型 500型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1	箇所				施工 第0-0041号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水枡(無筋コンクリート)3型 600型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1	箇所			施工 第0-0042号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補	2	枚			施工 第0-0043号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋,T25 600×600 受け枠込,施工箇所区分による補	1	枚			施工 第0-0044号表
集水枡2型止水板 鉄鋼 t=3.2mm	4.1	kg			
暗渠排水管据付工					
暗渠排水管据付 直管 呼び径200~400mm SGP-MN 200mm	1.0	m			施工 第0-0045号表
暗渠排水管据付 直管 呼び径200~400mm SGP-MN 250mm	10.8	m			
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200	0.9	m			
硬質塩化ビニル管 エルボ 200	2	個			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
田面排水口 2型 製品質量58kg / 基	1	基			施工 第0-0046号表
吸出防止シート 巻き立て	0.2	m2			
バラフライバルブ57型 150	2	個			
フランジ 2個含む 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径150	1.0	m			
等辺山形鋼 3*30*30	0.001	t			
止水板止め					
道路付属施設工					
地先境界ブロック工 幅120×高120×長600 18-8-25BB W/C=65%以下	74.7	m			施工 第0-0047号表
外灯移設工					
支柱撤去再設置(外灯)	1	本			施工 第0-0050号表

本工事費

頁0-0008

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工						
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	19	m2				施工 第0-0051号表
路盤工 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上厚30cm(2層仕上)	168	m2				施工 第0-0054号表
路盤工 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	168	m2				施工 第0-0057号表
寒中養生工						
寒中養生工(差額)	6.2	m3				科目 第0001号表
直接工事費						
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生工 特殊養生（練炭） 小型構造物						
			m 3			施工 第0-0001号表
養生工 一般養生 小型構造物						
			m 3			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***						
		1				

養生工
特殊養生（練炭）

小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0011

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

養生工
一般養生

小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0012

10

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ 5 c m

施工 第0-0003号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0004号表
ブレード（コンクリートカッタ） 径 5 6 c m	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m3

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0006号表
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 アスファルト殻

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0017

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0019

構造物とりこわし工

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

有筋（二次製品）

施工 第0-0009号表

1 m 3 当り

[illegible]

箕輪町

施工内訳表

頁0-0020

構造物とりこわし工

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

無筋（既設水路）

施工 第0-0010号表

1 m 3 当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0021

排水構造物工 ペンチフリューム300型

施工 第0-0011号表

L = 2 0 0 0

U型側溝質量1 4 6 kg / 個 箇所補正無

地元区再利用予定

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 1 0 0 0 kg / 個以下	10.00	m			再利用撤去
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（鉄筋）

施工 第0-0012号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（無筋）

施工 第0-0013号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

既設ベンチフリューム300型運搬
運搬距離2.9km

施工 第0-0014号表

1 回 当り

松島区五斗山

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付		時間			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

トラック運転
クレーン装置付

施工 第0-0015号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔クレーン装置付〕		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0026

小規模土工 掘削積込[バックホウ]

バックホウ 山積 0.28 m³

地山の掘削積込

施工 第0-0016号表

10

m 3

当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0027

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0018号表

BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0019号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0020号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0019号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タンパ及びランマ運転

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0030

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工 第0-0021号表

運搬距離 2 km

レキ質土

10

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0032

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0022号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

残土受入れ地整地
レキ質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0033

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型 1 次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0024号表
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0024号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ [普通] 排ガス 1 次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

基面整正（床付面の整正作業）

施工内訳表

施工 第0-0025号表

頁0-0035

100

m2

当り

[illegible]

箕輪町

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0036

アスファルト塊

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0038

二次製品

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0-0029号表

縦断用 300×300×2000

防音型

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m(縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0-0030号表

縦断用 300×300×2000

スリットタイプ

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m(縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	0.28	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.76	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0-0031号表

自由勾配側溝用Co蓋

車道用，幅300用 L=0.5m

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg / 枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付

施工 第0-0032号表

自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付

施工 第0-0033号表

自由勾配側溝車道用,T20,L=500

300型,施工箇所区分による補正なし

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 4 0 kg / 枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング (V S側溝) 0. 5 m 車道用 3 0 0 型 [T 2 0 ・ 1 4]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

排水構造物工 蓋版据付
自由勾配側溝用Co蓋

車道用,幅300用 L=0.5m

スリットタイプ

施工 第0-0034号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 4 0 kg / 枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

施工箇所区分による補正なし

スリットタイプ

施工 第0-0035号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 4 0 kg / 枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工 第0-0036号表

18 - 8 - 25BB W / C = 65%以下

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0047

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (B B)

施工 第0-0037号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 65 %以下)	10.60	m 3			
養生工 一般養生 小型構造物		m 3			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

施工 第0-0038号表

100 m 2 当り

型枠工
小型構造物

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0039号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0040号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0040号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0051

集水桝（無筋コンクリート）2型

500型（人力打ち）

18 - 8 - 25BB W / C = 65%以下

施工 第0-0041号表

1 箇所 当り

[illegible]

箕輪町

施工内訳表

頁0-0052

集水桝（無筋コンクリート）3型

600型（人力打ち）

18 - 8 - 25BB W / C = 65%以下

施工 第0-0042号表

1 箇所 当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0053

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋,T25

500×500 受け枠込,施工箇所区分による補

施工 第0-0043号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 マス穴500×500 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋,T25

600×600 受け枠込,施工箇所区分による補

施工 第0-0044号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 マス穴600×600 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0055

暗渠排水管据付
直管

呼び径 2 0 0 ~ 4 0 0 mm

S G P - M N 200mm

施工 第0-0045号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
暗渠排水管	101	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

田面排水口 2 型
製品質量 5 8 k g / 基

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号表

頁0-0056

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
集水枳	10.00	基			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

地先境界ブロック工

施工 第0-0047号表

幅120×高120×長600

18-8-25BB W/C=65%以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック据付 幅120×高120×長600	10.00	m			施工 第0-0048号表
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.18	m ³			施工 第0-0037号表
型枠工 小型構造物	2.0	m ²			施工 第0-0038号表
基礎碎石工 再生クラッシャー RC-40 碎石の厚さ10cm	2.2	m ²			施工 第0-0049号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0058

地先境界ブロック据付
幅120×高120×長600

施工 第0-0048号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
地先境界ブロック A 120×120×600	165.00	個			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ10cm

施工 第0-0049号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0040号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

支柱撤去再設置（外灯）

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号表

頁0-0060

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

表層工
再生 密粒度（２０Ｆ）

車道 １層当り仕上厚４ｃｍ

施工 第0-0051号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0052号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0053号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0051号表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0063

振動ローラ運転
ハンドガイド式

普通型

施工 第0-0052号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

振動コンパクタ運転
前進型

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号表

頁0-0064

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0065

路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚30cm(2層仕上)

施工 第0-0054号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	38.10	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0055号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0056号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0055号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0056号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0068

路盤工

施工 第0-0057号表

粒度調整碎石 M - 25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0055号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0056号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			