



(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
管路						
管きょ工（開削） 硬質塩化ビニル管						
管路土工						
機械掘削工						
	310	m	3			施工 第0-0001号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 砂質土						
	23	m	3			施工 第0-0003号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 砂質土						
	220	m	3			施工 第0-0003号表
発生土運搬工 運搬距離 2 km						
	35	m	3			施工 第0-0005号表
管布設工						

(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工					
	124.9	m			施工 第0-0007号表
管基礎工					
砂基礎工					
	44.7	m 3			施工 第0-0008号表
洗滌砂					
	44.7 * 1.26	m 3			
管継手工					
可とう継手（塩ビ管用） 径200mm B					
	3	個			
管路土留工					
たて込み簡易土留（建込工）					
	127.0	m			施工 第0-0009号表
たて込み簡易土留（引抜工）					
	127.0	m			施工 第0-0010号表

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留機材質料						施工 第0-0011号表
	1		式			
たて込み簡易土留機材質料						施工 第0-0012号表
	1		式			
マンホール工						
組立マンホール工						
マンホール鉄蓋 ロック式箕輪町型 600 T-14						
	1		組			
マンホール蓋枠固定工 無収縮モルタル調整高20mmまで						
	1		箇所			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm						
	1		個			
1号マンホ-ル 斜壁 上径600下径900高450						
	1		個			
1号マンホ-ル 直壁 内径900mm 有効高 600mm						
	1		個			

# \*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号マンホ-ル く体ブロック 内径900mm 有効高1500mm	1	個				
1号マンホ-ル 底版 外径1100mm有効高 130mm	1	個				
削孔代 0号・1号 VU管用 200mm用	2	箇所				
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下	1	箇所				施工 第0-0013号表
底部工(組立式) 1号	1	箇所				施工 第0-0014号表
底部工(組立式) 1号	1	箇所				施工 第0-0019号表
既設マンホールインパート工 小型マンホール工						
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300mm 起点及び中間形式 (KT,ST,L,DR) 2m超え～3.5m以下150mmおよび2 鉄蓋(T-14)含む	3	箇所				施工 第0-0020号表
取付管およびます工						

(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工						
機械掘削工						
	7	m 3				施工 第0-0001号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 砂質土						
	0.9	m 3				施工 第0-0003号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 砂質土						
	4	m 3				施工 第0-0003号表
発生土運搬工 運搬距離 2 km						
	1	m 3				施工 第0-0005号表
ます設置工						
ます設置工 (塩化ビニル製) ます(径200) 保護鉄蓋含む						
	1	箇所				施工 第0-0021号表
取付管布設工						
取付管布設および支管取付工 管径150						
	1	箇所				施工 第0-0022号表

(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土留工					
たて込み簡易土留（建込工）					
	5.0	m			施工 第0-0023号表
たて込み簡易土留（引抜工）					
	5.0	m			施工 第0-0024号表
たて込み簡易土留機材賃料					
	1	式			施工 第0-0025号表
付帯工					
舗装撤去工					
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 1 5 cm以下					
	262	m			施工 第0-0026号表
舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込） 舗装版厚 1 0 cm以下					
	314	m 2			施工 第0-0028号表
ダンプトラック運搬					
アスファルト殻					
	12	m 3			施工 第0-0030号表

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など ＊処分費等＊	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 アスファルト 1 2 . 7 ＊ 2 . 3 / 1 . 8	16.2	m 3			施工 第0-0032号表
舗装復旧工					
表層工 再生 密粒度 ( 2 0 F ) 車道 1 層当り仕上厚 4 c m	314	m 2			施工 第0-0033号表
上層路盤工 ( 歩道 ) 粒度調整砕石 M - 2 5 全仕上厚 1 0 c m ( 1 層仕上 )	124	m 2			施工 第0-0036号表
仮設工					
仮設道路					
敷鉄板設置撤去	186.0	m2			施工 第0-0039号表
敷鉄板賃料 鋼板 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	41	枚			施工 第0-0040号表



(工事費内訳書)

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***						
運搬費						
仮設材の運搬 製品長 3 m 運搬距離 2 k m ( × 往復 ) 矢板18.4t、鉄板0.802*41=32.9	51.3	t				施工 第0-0041号表
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						

(工事費内訳書)

\*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**工事価格計**						
**消費税等 相当額計**						
**工事費計**						

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 1 次基準		時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[ 標準型 ] 排ガス 1 次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）  
砂質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0013

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	111.00	m 3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 1 次基準		時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

タンパ及びランマ運転

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0014

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

発生土運搬工  
運搬距離 2 km

施工 第0-0005号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [ 普通・ディーゼル ]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



硬質塩化ビニル管設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0017

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 2 0 0	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

砂基礎工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎設置 機械施工	1.00	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			

たて込み簡易土留（建込工）

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0019

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

たて込み簡易土留（引抜工）

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0020

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料		日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

たて込み簡易土留機材質料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留機材質料	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	式			

たて込み簡易土留機材質料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留機材質料	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

頁0-0023

## 組立マンホール工

1号(内径900mm)

3 m以下

施工 第0-0013号表

---

1

箇所 当り

[illegible]

**上伊那広域連合**

# 施 工 内 訳 表

頁0-0024

底部工（組立式）  
1号

施工 第0-0014号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.23	m 3			
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ B B ）	0.18	m 3			施工 第0-0015号表
モルタル上塗工（マンホ - ル用） 配合 1：2 上塗モルタル厚 2 0 mm	0.84	m2			施工 第0-0017号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			



# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

小型構造物人力打設

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 ( B B )

施工 第0-0015号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 40 - B B ( W / C = 60 % 以下 )	10.60	m 3			
養生工 一般養生 小型構造物		m 3			施工 第0-0016号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

養生工  
一般養生

小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0026

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

モルタル上塗り（マンホ - ル用）

施工 第0-0017号表

配合 1：2

上塗りモルタル厚 20mm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル練工（人力練り） 配合 1：2	0.020	m <sup>3</sup>			施工 第0-0018号表 1 × モルタル厚 / 1 0 0 0
左官		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

モルタル練工（人力練り）

施工 第0-0018号表

配合 1：2

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） 25kg袋入	0.72	t			
洗滌砂	0.95	m3			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

底部工（組立式）  
1号

既設マンホールインバート工  
施工 第0-0019号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.00	m 3			
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ B B ）	0.09	m 3			施工 第0-0015号表
モルタル上塗工（マンホ - ル用） 配合 1：2 上塗モルタル厚 2 0 mm	0.42	m2			施工 第0-0017号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

小型マンホール工（塩化ビニル製）

施工 第0-0020号表

径300mm 起点及び中間形式（KT,ST,L,DR） 2 m超え～3 . 5 m以下 1 5 0 mmおよび2 鉄蓋（T - 1 4 ）含む

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製 3 0 0 ） 深 2 m超～3 . 5 m 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	1.00	箇所			
小型マンホール工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋材料費	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

ます設置工（塩化ビニル製）  
ます（径200）

保護鉄蓋含む

施工 第0-0021号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩化ビニル製ます設置工 [ 材工共 ] 市場単価 ます（径200）	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費 [ 手間のみ ] 市場単価	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋材料費	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

取付管布設および支管取付工  
管径150

施工 第0-0022号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 [材工共] 管径150	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			



たて込み簡易土留（建込工）

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0033

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

たて込み簡易土留（引抜工）

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0034

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料		日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

たて込み簡易土留機材質料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留機材質料	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ 1 5 cm以下

施工 第0-0026号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0027号表
ブレード（コンクリートカッタ） 径 5 6 cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0027号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）

舗装版厚 1 0 cm以下

施工 第0-0028号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0039

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0029号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

ダンプトラック運搬

アスファルト敷

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0040

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			



# 施 工 内 訳 表

頁0-0041

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0031号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [ 普通・ディーゼル ]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

処分費  
アスファルト

施工 第0-0032号表

12.7 \* 2.3 / 1.8

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

表層工  
再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm 施工 第0-0033号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0034号表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0035号表
砂散布費		%			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

表層工  
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0033号表

100 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

アスファルトフィニッシャ運転  
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0034号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ ホイール型 ] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0035号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

上層路盤工（歩道）

施工 第0-0036号表

粒度調整碎石 M - 25

全仕上厚10cm（1層仕上）

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0037号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0037号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

小型バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0038号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

敷鉄板設置撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号表

頁0-0050

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 排ガス 1 次		日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

施工 第0-0040号表

敷鉄板賃料  
鋼板 22×1524×3048

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.00	枚			
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	枚			

仮設材の運搬  
製品長 3 m

運搬距離 2 k m ( × 往復 )

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号表

頁0-0052

矢板18.4t、鉄板0.802\*41=32.9

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費	1.00	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			