

**平成24年度 学校環境改善交付金事業
箕輪中学校トイレ大規模改造工事**

[建築本体工事]

金抜き工事内訳書[参考数量]

箕 輪 町

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	平成24年度 学校環境改善交付金事業 箕輪中学校トイレ大規模改造工事	建築本体工事						
	総 括 表							
	直接工事費		1.0	式				
	共通費							
	-1 共通仮設費		1.0	式				
	(純工事費)							
	-2 現場経費		1.0	式				
	(工事原価)							
	-3 一般管理費		1.0	式				
	積算価格							
	消費税	5%						
	総合計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
(イ)	建築本体工事							
	第 棟		1.0	式				
	第 棟		1.0	式				
	第 棟		1.0	式				
	第 棟		1.0	式				
	(イ) 合計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
A	建築工事	第 棟						
1	直接仮設工事		1.0	式				
2	解体工事		1.0	式				
3	躯体工事		1.0	式				
4	金属工事		1.0	式				
5	金属製建具工事		1.0	式				
6	ガラス工事		1.0	式				
7	塗装・吹付工事		1.0	式				
8	内装工事		1.0	式				
9	家具工事		1.0	式				
10	その他工事		1.0	式				
A	合計	第 棟						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
1	直接仮設工事							
	墨出し	仕上墨出し	95.5	延m2				
	内部脚立足場(解体工事用)	掛け払い手間共 並列	87.1	m2				
	内部脚立足場	掛け払い手間共 並列 期間2ヶ月	87.1	m2				
	内部仮囲い	出入口共	1.0	式				
	養生費	仕上	87.1	m2				
	清掃・片付け	施工中	87.1	m2				
	竣工時清掃		87.1	m2				
	VOC検査測定(バツプ法)	報告書作成費共	1.0	ヶ所				
	既存建物 調査費		1.0	式				
	1. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
2	解体工事							
	[撤去工事]							
	床：清掃	[既存]長尺塩ビシート	87.7	m2				
	腰壁(H=1,200)：仕上材撤去	[既存]磁気質タイル 100	129.0	m2				
	壁：仕上材撤去	[既存]ビニルクロス貼り	172.0	m2				
	天井：下地、仕上材(廻り縁共)撤去	[既存]LGS下地 石膏ボード張り	87.1	m2				
	[家具]手洗い流し 撤去		6.0	ヶ所				
	[家具]掃除具入れ 撤去		6.0	ヶ所				
	木製建具 撤去		6.0	ヶ所				
	建具木枠 撤去		6.0	ヶ所				
	トイレブース 撤去		83.9	m2				
	ライニング 撤去	コンクリートブロック t=100 天板共	11.5	m2				
	R C 躯体 カッター入れ	両面カッター入れ	51.5	m				
	R C 躯体ハツリ撤去	t=120 6箇所	13.0	m2				
	[新設]床下点検口部分 開口開け	600	2.0	ヶ所				
	発生廃材 出し及び小運搬	人力	1.0	式				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
	[発生廃材運搬費]							
	木屑		14.0	m3				
	廃プラスチック類		1.0	m3				
	ボード		7.0	m3				
	タイル		3.0	m3				
	コンクリート類		12.0	m3				
	[発生廃材処理費]							
	木屑		14.0	m3				
	廃プラスチック類		1.0	m3				
	ボード		7.0	m3				
	タイル		3.0	m3				
	コンクリート類		12.0	m3				
	2. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
3	躯体工事							
[床]	新設和風便器廻り モルタル充填	上部金ゴテ仕上	9.0	ヶ所				
	和風便器撤去後床補強	コンクリート打t=120 金ゴテ押え 鉄筋補強共	21.0	ヶ所				
	新設LSD廻り モルタル金ゴテ		29.1	m				
	モルタル、コンクリート金ゴテ補修	洋風便器、小便器、掃除流し撤去後床補修共	1.0	式				
	3. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
4	金属工事							
[壁]	(ライニングH=1,300) LGS下地(W=65)	スタッド@300	12.1	m2				
	(LSD上部 ふかし壁) LGS下地(65形)	スタッド@300	2.6	m2				
[天井]	LGS下地(19形)	ふところH1.5m未満 @225	87.1	m2				
	4. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
5	金属製建具工事							
	[既存改修アルミ建具工事]							
	(AW-1)引違い窓[加'-工法]	可動網戸(PPネット),AL水切,AL雨切	6.0	ヶ所				
	上記建具 取付費	(網戸取付費共)	1.0	式				
	(加'-工法)シーリング工事	内外共	1.0	式				
	運搬費・実測調査管理費		1.0	式				
	(AW-101)既存建具撤去費	仮設,養生,場内集積共(処分費は解体工事)	1.0	式				
	[鋼製軽量建具工事]							
	(LSD1)フラッシュ引きハガ'-戸	ガ'リ,引棒,制動装置,エンド'ストップ'-共	6.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				
	[トイレブース工事]							
	TB-101	ポリ合板フラッシュ t=40 脚式	3.0	ヶ所				
	TB-102	〃	3.0	ヶ所				
	TB-1(掃除用具入)	〃	6.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				
	5. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
6	ガラス工事							
	強化型4.0(～0.3㎡)		0.9	m2				
	強化型4.0(～2.0㎡)		10.2	m2				
	ガラスシーリング	シリコン(6*6)	23.3	m				
	ガラスシーリング	シリコン(8*8)	96.5	m				
	既存ガラス撤去費		1.0	式				
	ガラスクリーニング		22.2	m2				
	6. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
7	塗装・吹付工事							
[壁]	C L 塗装(B種)	[既存]木面(出入口木枠) 素地ごしらえRB種	11.1	m2				
	S O P 塗装(B種)	[新設]鉄面(LSD枠)	10.0	m2				
	S O P 塗装(B種)細幅	[新設]木面(建具木枠) 素地ごしらえ共	31.3	m				
	7. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
8	内装工事							
[床]	鋼製床組 H=106(ハーフチルボード t=20,鋼製束)		87.7	m2				
	(鋼製床組)際根太	40*30程度	133.0	m				
	下地合板 2重張り	針葉樹合板 t=12 + ラワン合板(T1) t=12	87.7	m2				
	超防汚性ビニル床シート t=2.0 貼り	[ロンシール:サニタリウム 同等]	87.7	m2				
	床下点検口(600)	アルミ枠	2.0	ヶ所				
[巾木]	軟質ビニル巾木	H=75	97.1	m				
[壁]	腰アルミ見切		94.5	m				
	(腰壁H=1,070) ホモジニアスビニルタイル t=3.0	下地 石膏ボード t=12.5共 (GL工法)	101.0	m2				
	(壁H=1,070~) ビニルクロス[中級品]貼り	(モルタル金ゴテ面--既存如き撤去面)	161.0	m2				
	(ライニングH=1,300) ホモジニアスビニルタイル t=3.0	下地 ラワン合板(T1) t=12共(LGS面)	12.1	m2				
	(LSD上部 ふかし壁) ビニルクロス[中級品]貼り	下地 石膏ボード t=12.5共(LGS面)	3.4	m2				
	腰壁 入隅シーリング	変成シリコン系 10*10程度	67.4	m				

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
[天井]	化粧石膏ボードt=9.5	(LGS面)	87.1	m2				
	塩ビ廻り縁	コ型	125.0	m				
	天井点検口(450)取付	アルミ枠 開口補強共	6.0	ヶ所				
	シーリング([床]既存テラゾーかまち取合)	変成シリコン系 10*10程度	6.0	m				
	コーナー用アルミアングル	15mm程度	39.0	m				
	ライニング天板(W=150,t=19)取付	[アイカ:メラミンTPAタイプ 同等]	9.3	m				
	(アルミ製建具)木製額縁 t=25	スプルス	31.3	m				
	8. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
9	家具工事							
	手洗いシンク(K101)	W=1,900	6.0	ヶ所				
	什器運搬・取付費		1.0	式				
	9. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
10	その他工事							
	(掃除具入内)吊金物		6.0	ヶ所				
	発泡ウレタン吹付	[新設]床下点検口裏及び周囲	2.0	ヶ所				
	10. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
A	建築工事	第 棟						
1	直接仮設工事		1.0	式				
2	解体工事		1.0	式				
3	躯体工事		1.0	式				
4	金属工事		1.0	式				
5	金属製建具工事		1.0	式				
6	ガラス工事		1.0	式				
7	塗装・吹付工事		1.0	式				
8	内装工事		1.0	式				
9	家具工事		1.0	式				
10	その他工事		1.0	式				
A	合計	第 棟						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
1	直接仮設工事							
	墨出し	仕上墨出し	72.6	延m2				
	内部脚立足場(解体工事用)	掛け払い手間共 並列	66.9	m2				
	内部脚立足場	掛け払い手間共 並列 期間2ヶ月	66.9	m2				
	内部仮囲い	出入口共	1.0	式				
	養生費	仕上	66.9	m2				
	清掃・片付け	施工中	66.9	m2				
	竣工時清掃		66.9	m2				
	既存建物 調査費		1.0	式				
	1. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
2	解体工事							
	床：清掃	[既存]長尺塩ビシート	67.3	m2				
	腰壁(H=1,200)：仕上材撤去	[既存]磁気質タイル 100	88.5	m2				
	壁：仕上材撤去	[既存]ビニルクロス貼り	120.0	m2				
	天井：下地、仕上材(廻り縁共)撤去	[既存]LGS下地 石膏ボード張り	66.9	m2				
	[家具]手洗い流し 撤去		4.0	ヶ所				
	[家具]掃除具入れ 撤去		4.0	ヶ所				
	木製建具 撤去		4.0	ヶ所				
	建具木枠 撤去		4.0	ヶ所				
	トイレブース 撤去		46.5	m2				
	ライニング 撤去	コンクリートブロック t=100 天板共	7.9	m2				
	R C 躯体 カッター入れ	両面カッター入れ	25.5	m				
	R C 躯体ハツリ撤去	t=120 6箇所	1.6	m2				
	床下点検口蓋 撤去	600	2.0	ヶ所				
	[新設]床下点検口部分 開口開け	600	1.0	ヶ所				
	発生廃材 出し及び小運搬	人力	1.0	式				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
	[発生廃材運搬費]							
	木屑		9.0	m3				
	廃プラスチック類		0.8	m3				
	ボード		5.5	m3				
	タイル		2.0	m3				
	コンクリート類		7.0	m3				
	[発生廃材処理費]							
	木屑		9.0	m3				
	廃プラスチック類		0.8	m3				
	ボード		5.5	m3				
	タイル		2.0	m3				
	コンクリート類		7.0	m3				
	2. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
3	躯体工事							
[床]	新設和風便器廻り モルタル充填	上部金ゴテ仕上	4.0	ヶ所				
	和風便器撤去後床補強	コンクリート打t=120 金ゴテ押え 鉄筋補強共	10.0	ヶ所				
	新設LSD廻り モルタル金ゴテ		19.4	m				
	モルタル、コンクリート金ゴテ補修	洋風便器,小便器,掃除流し撤去後床補修共	1.0	式				
	既存床下点検口撤去後床補強	コンクリート打t=120 金ゴテ押え 鉄筋補強共	1.0	ヶ所				
	3. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
4	金属工事							
[壁]	(ライニングH=1,300) LGS下地(W=65)	スタッド@300	8.2	m2				
	(LSD上部 ふかし壁) LGS下地(65形)	スタッド@300	2.2	m2				
[天井]	LGS下地(19形)	ふところH1.5m未満 @225	66.9	m2				
	4. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
5	金属製建具工事							
	[既存改修アルミ建具工事]							
	(AW-1)引違い窓[加'-工法]	可動網戸(PPネット),AL水切,AL雨切	4.0	ヶ所				
	上記建具 取付費	(網戸取付費共)	1.0	式				
	(加'-工法)シーリング工事	内外共	1.0	式				
	運搬費・実測調査管理費		1.0	式				
	(AW-101)既存建具撤去費	仮設,養生,場内集積共(処分費は解体工事)	1.0	式				
	[鋼製軽量建具工事]							
	(LSD1)フラッシュ引きハガ'-戸	ガ'リ,引棒,制動装置,エンド'ストップ'-共	4.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				
	[トイレブース工事]							
	TB-101	ポリ合板フラッシュ t=40 脚式	2.0	ヶ所				
	TB-102	〃	2.0	ヶ所				
	TB-1(掃除用具入)	〃	4.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				
	5. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
6	ガラス工事							
	強化型4.0(～0.3㎡)		0.6	m2				
	強化型4.0(～2.0㎡)		5.1	m2				
	網入り型6.8(～2.18㎡)		1.7	m2				
	ガラスシーリング	シリコン(6*6)	15.5	m				
	ガラスシーリング	シリコン(8*8)	64.3	m				
	既存ガラス撤去費		1.0	式				
	ガラスクリーニング		14.8	m2				
	6. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
7	塗装・吹付工事							
[壁]	C L 塗装(B種)	[既存]木面(出入口木枠) 素地ごしらえRB種	7.5	m2				
	S O P 塗装(B種)	[新設]鉄面(LSD枠)	6.7	m2				
	S O P 塗装(B種)	[既存]鉄面 錆止めA種	2.6	m2				
	S O P 塗装(B種)細幅	[新設]木面(建具木枠) 素地ごしらえ共	20.9	m				
	7. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
8	内装工事							
[床]	鋼製床組 H=106(ハーフ・チル・ド t=20,鋼製束)		67.3	m2				
	(鋼製床組)際根太	40*30程度	93.8	m				
	下地合板 2重張り	針葉樹合板t=12 + ラワン合板(T1)t=12	67.3	m2				
	超防汚性ビニル床シート t=2.0 貼り	[ロンシール:サニタリウム 同等]	67.3	m2				
	床下点検口(600)	アルミ枠	2.0	ヶ所				
[巾木]	軟質ビニル巾木	H=75	68.2	m				
[壁]	腰アルミ見切		66.3	m				
	(腰壁H=1,070) ホモジニアスビニルタイル t=3.0	下地 石膏ボード t=12.5共 (GL工法)	70.8	m2				
	(壁H=1,070~) ビニルクロス[中級品]貼り	(モルタル金ゴテ面--既存加撤去面)	113.0	m2				
	(ライニングH=1,300) ホモジニアスビニルタイル t=3.0	下地 ラワン合板(T1)t=12共(LGS面)	8.2	m2				
	(LSD上部 ふかし壁) ビニルクロス[中級品]貼り	下地 石膏ボード t=12.5共(LGS面)	2.8	m2				
	腰壁 入隅シーリング	変成シリコン系 10*10程度	55.6	m				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
[天井]	化粧石膏ボードt=9.5	(LGS面)	66.9	m2				
	塩ビ廻り縁	コ型	88.7	m				
	天井点検口(450)取付	アルミ枠 開口補強共	4.0	ヶ所				
	シーリング([床]既存テラゾーかまち取合)	変成シリコン系 10*10程度	4.4	m				
	コーナー用アルミアングル	15mm程度	27.6	m				
	ライニング天板(W=150,t=19)取付	[アタカ:マラミンTPAタイプ 同等]	6.3	m				
	(アルミ製建具)木製額縁 t=25	スプルス	20.9	m				
	8. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
9	家具工事							
	手洗いシンク (K201)	W=1,945	4.0	ヶ所				
	什器運搬・取付費		1.0	式				
	9. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
10	その他工事							
	(掃除具入内)吊金物		4.0	ヶ所				
	発泡ウレタン吹付	[新設]床下点検口裏及び周囲	2.0	ヶ所				
	10. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
A	建築工事	第 棟						
1	直接仮設工事		1.0	式				
2	解体工事		1.0	式				
3	躯体工事		1.0	式				
4	金属工事		1.0	式				
5	金属製建具工事		1.0	式				
6	ガラス工事		1.0	式				
7	塗装・吹付工事		1.0	式				
8	内装工事		1.0	式				
9	家具・木製建具工事		1.0	式				
10	その他工事		1.0	式				
A	合計	第 棟						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
1	直接仮設工事							
	墨出し	仕上墨出し	123.0	延m2				
	内部脚立足場(解体工事前)	掛け払い手間共 並列	108.0	m2				
	内部(解体時)床養生		11.2	m2				
	内部(解体時)壁養生		28.5	m2				
	内部脚立足場	掛け払い手間共 並列 期間2ヶ月	112.0	m2				
	内部仮囲い	出入口共	1.0	式				
	養生費	仕上	112.0	m2				
	清掃・片付け	施工中	112.0	m2				
	竣工時清掃		112.0	m2				
	既存建物 調査費		1.0	式				
	1. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
2	解体工事							
	床：清掃	[既存]長尺塩ビシート	109.0	m2				
	腰壁(H=1,200)：仕上材撤去	[既存]磁気質タイル 100	151.0	m2				
	壁：仕上材撤去	[既存]ビニルクロス貼り	196.0	m2				
	天井：下地、仕上材(廻り縁共)撤去	[既存]LGS下地 石膏ボード張り	108.0	m2				
	[家具]手洗い流し 撤去		6.0	ヶ所				
	[家具]掃除具入れ 撤去		7.0	ヶ所				
	木製建具 撤去		6.0	ヶ所				
	建具木枠 撤去		6.0	ヶ所				
	トイレブース 撤去		91.7	m2				
	ライニング 撤去	コンクリートブロック t=100 天板共	11.4	m2				
	R C 躯体 カッター入れ	両面カッター入れ	53.1	m				
	R C 躯体ハツリ撤去	t=120 6箇所	37.1	m2				
	床下点検口蓋 撤去	600	2.0	ヶ所				
	発生廃材 出し及び小運搬	人力	1.0	式				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
	[発生廃材運搬費]							
	木屑		14.5	m3				
	廃プラスチック類		1.5	m3				
	ボード		9.0	m3				
	タイル		3.5	m3				
	コンクリート類		25.0	m3				
	[発生廃材処理費]							
	木屑		14.5	m3				
	廃プラスチック類		1.5	m3				
	ボード		9.0	m3				
	タイル		3.5	m3				
	コンクリート類		25.0	m3				
	2. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
3	躯体工事							
[床]	新設和風便器廻り モルタル充填	上部金ゴテ仕上	6.0	ヶ所				
	和風便器撤去後床補強	コンクリート打t=120 金ゴテ押え 鉄筋補強共	24.0	ヶ所				
	新設LSD廻り モルタル金ゴテ	新設SD廻り、WD廻り含む	44.7	m				
	モルタル、コンクリート金ゴテ補修		1.0	式				
	3. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
4	金属工事							
[壁]	(ライニングH=1,300) LGS下地(W=65)	スタッド@300	15.3	m2				
	(LSD上部 ふかし壁) LGS下地(65形)	スタッド@300	3.4	m2				
	(新設間仕切壁) LGS下地(65形)	スタッド@300	48.9	m2				
	LGS壁下地開口補強(65型)	W550*H1,900	1.0	ヶ所				
[天井]	LGS下地(19形)	ふところH1.5m未満 @225	110.0	m2				
	4. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
5	金属製建具工事							
	[既存改修アルミ建具工事]							
	(AW-1)引違い窓[加`-工法]	可動網戸(PPネット),AL水切,AL雨切	6.0	ヶ所				
	上記建具 取付費	(網戸取付費共)	1.0	式				
	(加`-工法)シーリング工事	内外共	1.0	式				
	運搬費・実測調査管理費		1.0	式				
	(AW-101)既存建具撤去費	仮設,養生,場内集積共(処分費は解体工事)	1.0	式				
	[鋼製建具工事]							
	(SD1)フラッシュ片開き戸(特定防火設備)	SUS沓刷,丁番,レバ`-ハンドル,ドアクローザ-,戸当り共	1.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				
	[鋼製軽量建具工事]							
	(LSD1)フラッシュ引きハガ`-戸	ガ`リ,引棒,制動装置,エンドストップ`-共	6.0	ヶ所				
	(LSD2)フラッシュ折れ戸	ガ`リ,引棒,表示錠共	1.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	[トイレブース工事]							
	TB-301	ポリ合板フラッシュ t=40 脚式	3.0	ヶ所				
	TB-302	〃	3.0	ヶ所				
	TB-303	〃 (掃除用具入付)	3.0	ヶ所				
	TB-1(掃除用具入)	〃	3.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				
	5. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
6	ガラス工事							
	強化型4.0(～0.3㎡)		1.1	m2				
	強化型4.0(～2.0㎡)		3.4	m2				
	網入り型6.8(～2.18㎡)		6.8	m2				
	ガラスシーリング	シリコン(6*6)	27.2	m				
	ガラスシーリング	シリコン(8*8)	96.7	m				
	既存ガラス撤去費		1.0	式				
	ガラスクリーニング		22.6	m2				
	6. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
7	塗装・吹付工事							
[壁]	A E P 塗装(B種)	[既存・新設]天井外面 素地ごしらえRB種	11.0	m2				
	C L 塗装(B種)	[既存・新設]木面(出入口木枠他) 素地ごしらえRB種	11.5	m2				
	S O P 塗装(B種)	[新設]鉄面(LSD枠,SD,SD枠)	16.4	m2				
	S O P 塗装(B種)細幅	[新設]木枠(素地ごしらえ共)	9.8	m				
	S O P 塗装(B種)細幅	[新設]木面(建具木枠) 素地ごしらえ共	31.3	m				
	7. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
8	内装工事							
[床]	鋼製床組 H=106(Ⅱ-チルホ-ド t=20,鋼製束)		113.0	m2				
	(鋼製床組)際根太	40*30程度	162.0	m				
	下地合板 2重張り	針葉樹合板t=12 + ラワン合板(T1)t=12	113.0	m2				
	超防汚性ビニル床シート t=2.0 貼り	[ロンシール:サニタリウム 同等]	113.0	m2				
	床下点検口(600)	アルミ枠	3.0	ヶ所				
[巾木]	軟質ビニル巾木	H=75	118.0	m				
[壁]	腰壁 入隅シーリング	変成シリコン系 10*10程度	75.8	m				
	腰アルミ見切		103.0	m				
	(腰壁H=1,070) ホモジニアスビニルタイル t=3.0	下地 石膏ボード t=12.5共 (GL工法)	111.0	m2				
	(壁H=1,070~) ビニルクロス[中級品]貼り	(モルタル金ゴテ面--既存カス撤去面)	188.0	m2				
	(ライニングH=1,300) ホモジニアスビニルタイル t=3.0	下地 ラワン合板(T1)t=12共(LGS面)	15.3	m2				
	(LSD上部 ふかし壁) ビニルクロス[中級品]貼り	下地 石膏ボード t=12.5共(LGS面)	3.4	m2				
	石膏ボード t=12.5(GL工法)	継目処理工法	14.0	m2				
	石膏ボード t=12.5	LGS面 継目処理工法	14.5	m2				
	ビニルクロス貼り	中級品	28.5	m2				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
[天井]	化粧石膏ボードt=9.5	(LGS面)	110.0	m2				
	塩ビ廻り縁	コ型	154.0	m				
	天井点検口(450)取付	アルミ枠 開口補強共	7.0	ヶ所				
	シーリング([床]既存テラゾーかまち取合)	変成シリコン系 10*10程度	6.6	m				
	コーナー用アルミアングル	15mm程度	42.6	m				
	ライニング天板(W=150,t=19)取付	[アイカ:メラミンTPAタイプ 同等]	13.8	m				
	ライニング天板 小口加工		3.0	ヶ所				
	(アルミ製建具)木製額縁 t=25	スプルス	31.3	m				
[床]	木製巾木取付	H=100	3.3	m				
[壁]	木枠取付	30*30	21.4	m				
[壁]	腰壁取付(笠木共)	H=1,085 下地組共	2.9	m2				
[壁]	掲示板新設	掲示用加工貼り共 下地共	1.2	m2				
	出入口木枠取付(既存移設)	W=225	16.8	m				
	テラゾーかまち取付(既存移設)		3.3	m				
	8. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
9	家具・木製建具工事							
	手洗いシンク(K301)	W=1,755	6.0	ヶ所				
	手洗いシンク(K301)	W=1,245	3.0	ヶ所				
	什器運搬・取付費		1.0	式				
	[既存]家具改造	保健室内家具:1ヶ所	1.0	式				
	(木製建具工事)							
	WD-1	ポリ合板	2.0	ヶ所				
	9. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
10	その他工事							
	(掃除具入内)吊金物		6.0	ヶ所				
	発泡ウレタン吹付	[新設]床下点検口裏及び周囲	3.0	ヶ所				
	シャワーユニット設置工事	0812サイズ[TOTO:JSV0812LW7 同等]設置工事共	1.0	式				
	10. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
A	建築工事	第 棟						
1	直接仮設工事		1.0	式				
2	解体工事		1.0	式				
3	躯体工事		1.0	式				
4	金属工事		1.0	式				
5	金属製建具工事		1.0	式				
6	ガラス工事		1.0	式				
7	塗装・吹付工事		1.0	式				
8	内装工事		1.0	式				
9	家具工事		1.0	式				
10	その他工事		1.0	式				
A	合計	第 棟						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
1	直接仮設工事							
	墨出し	仕上墨出し	105.0	延m2				
	外部枠組本足場	掛け払い手間共・階段共・期間1ヶ月・建地幅1.2m・H=10m未満	49.0	架m2				
	内部脚立足場(解体工事用)	掛け払い手間共 並列	96.4	m2				
	内部脚立足場	掛け払い手間共 並列 期間2ヶ月	96.4	m2				
	内部仮囲い	出入口共	1.0	式				
	養生費	仕上	96.4	m2				
	清掃・片付け	施工中	96.4	m2				
	竣工時清掃		96.4	m2				
	既存建物 調査費		1.0	式				
	1. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
2	解体工事							
	床：清掃	[既存]長尺塩ビシート	96.8	m2				
	壁(CH=2,700)：仕上材撤去	[既存]磁気質タイル 100	288.0	m2				
	天井：下地、仕上材(廻り縁共)撤去	[既存]LGS下地 石膏ボード張り	96.4	m2				
	[家具]手洗い流し 撤去		4.0	ヶ所				
	[家具]掃除具入れ 撤去		4.0	ヶ所				
	木製建具 撤去		4.0	ヶ所				
	建具木枠 撤去		4.0	ヶ所				
	トイレブース 撤去		74.7	m2				
	ライニング 撤去	コンクリートブロック t=100 天板共	10.2	m2				
	R C 躯体 カッター入れ	両面カッター入れ	34.4	m				
	R C 躯体ハツリ撤去	t=120 6箇所	1.6	m2				
	床下点検口蓋 撤去	600	2.0	ヶ所				
	発生廃材 出し及び小運搬	人力	1.0	式				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
	[発生廃材運搬費]							
	木屑		12.0	m3				
	廃プラスチック類			m3				
	ボード		13.5	m3				
	タイル		6.6	m3				
	コンクリート類		18.5	m3				
	[発生廃材処理費]							
	木屑		12.0	m3				
	廃プラスチック類			m3				
	ボード		13.5	m3				
	タイル		6.6	m3				
	コンクリート類		18.5	m3				
	2. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
3	躯体工事							
[床]	新設和風便器廻り モルタル充填	上部金ゴテ仕上	4.0	ヶ所				
	和風便器撤去後床補強	コンクリート打t=120 金ゴテ押え 鉄筋補強共	18.0	ヶ所				
	新設LSD廻り モルタル金ゴテ		19.4	m				
	モルタル、コンクリート金ゴテ補修	洋風便器、小便器、掃除流し撤去後床補修共	1.0	式				
	3. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
4	金属工事							
[壁]	(ライニングH=1,300) LGS下地(W=65)	スタッド@300	14.6	m2				
	(LSD上部 ふかし壁) LGS下地(65形)	スタッド@300	1.5	m2				
[天井]	LGS下地(19形)	ふところH1.5m未満 @225	96.4	m2				
	4. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
5	金属製建具工事							
	[既存改修アルミ建具工事]							
	(AW-1)引違い窓[加'-工法]	可動網戸(PPネット),AL水切,AL雨切	4.0	ヶ所				
	上記建具 取付費	(網戸取付費共)	1.0	式				
	(加'-工法)シーリング工事	内外共	1.0	式				
	運搬費・実測調査管理費		1.0	式				
	(AW-101)既存建具撤去費	仮設,養生,場内集積共(処分費は解体工事)	1.0	式				
	[鋼製軽量建具工事]							
	(LSD1)フラッシュ引きハガ'-戸	ガ'リ,引棒,制動装置,エンド'ストップ'-共	4.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				
	[トイレブース工事]							
	TB-401	ポリ合板フラッシュ t=40 脚式	2.0	ヶ所				
	TB-402	〃	2.0	ヶ所				
	TB-403	〃 (掃除用具入付)	2.0	ヶ所				
	TB-1(掃除用具入)	〃	2.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				
	5. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
6	ガラス工事							
	強化型4.0(～0.3㎡)	(0.6㎡)	0.6	㎡				
	強化型4.0(～2.0㎡)	(6.8㎡)	6.8	㎡				
	ガラスシーリング	シリコン(6*6)	15.5	m				
	ガラスシーリング	シリコン(8*8)	64.3	m				
	既存ガラス撤去費		1.0	式				
	ガラスクリーニング		14.8	㎡				
	6. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
7	塗装・吹付工事							
[壁]	C L 塗装(B種)	[既存]木面(出入口木枠) 素地ごしらえRB種	7.6	m2				
	S O P 塗装(B種)	[新設]鉄面(LSD枠)	6.7	m2				
	S O P 塗装(B種)細幅	[新設]木面(建具木枠) 素地ごしらえ共	20.9	m				
	7. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
8	内装工事							
[床]	鋼製床組 H=106(ハーフバルド t=20,鋼製束)		96.8	m2				
	(鋼製床組)際根太	40*30程度	120.0	m				
	下地合板 2重張り	針葉樹合板t=12 + ラワン合板(T1)t=12	96.8	m2				
	超防汚性ビニル床シート t=2.0 貼り	[ロンシール:サニタリウム 同等]	96.8	m2				
	床下点検口(600)	アルミ枠	2.0	ヶ所				
[巾木]	軟質ビニル巾木	H=75	93.4	m				
[壁]	腰アルミ見切		88.9	m				
	(腰壁H=1,070) ホモジニアスビニルタイル t=3.0	下地 石膏ボード t=12.5共 (GL工法)	93.0	m2				
	(壁H=1,070~) ビニルクロス[中級品]貼り	下地 石膏ボード t=12.5共 (GL工法)	154.0	m2				
	(ライニングH=1,300) ホモジニアスビニルタイル t=3.0	下地 ラワン合板(T1)t=12共(LGS面)	14.6	m2				
	(LSD上部 ふかし壁) ビニルクロス[中級品]貼り	下地 石膏ボード t=12.5共(LGS面)	1.5	m2				
	腰壁 入隅シーリング	変成シリコン系 10*10程度	53.5	m				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
[天井]	化粧石膏ボード t=9.5	(LGS面)	96.4	m2				
	塩ビ廻り縁	コ型	115.0	m				
	天井点検口(450)取付	アルミ枠 開口補強共	4.0	ヶ所				
	シーリング([床]既存テラゾーかまち取合)	変成シリコン系 10*10程度	3.8	m				
	コーナー用アルミアングル	15mm程度	23.3	m				
	ライニング天板(W=150, t=19)取付	[アイカ:マテミンTPAタイプ 同等]	11.2	m				
	ライニング天板 小口加工		2.0	ヶ所				
	(アルミ製建具)木製額縁 t=25	スプルス	20.9	m				
	8. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
9	家具工事							
	手洗いシンク (K401)	W=2,440	2.0	ヶ所				
	手洗いシンク (K402)	W=2,770	2.0	ヶ所				
	什器運搬・取付費		1.0	式				
	9. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
10	その他工事							
	(掃除具入内)吊金物		4.0	ヶ所				
	発泡ウレタン吹付	[新設]床下点検口裏及び周囲	2.0	ヶ所				
	10. 合 計							