町道55号線（東工区）

# 数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

No.1

| 工　種 | 細　　目 | 計　算　式 | | 数　量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準備工 | | | | | |
| Pt0.8～54.0 | 舗装版切断　As<br>t=10cm | 54.0-0.8+0.5 | = 53.70 | 54.00 | m |
| Pt0.0～0.8<br>H25施工箇所 | 舗装版切断　As<br>t=5cm | 0.6+0.8 | = 1.40 | 1.00 | m |
| | 舗装版破砕積込　t=10cm | 舗装版撤去面積計算書より | = 26.60 | 27.00 | m2 |
| | 舗装版破砕積込　t=5cm | 舗装版撤去面積計算書より | = 0.40 | 0.40 | m2 |
| | 廃材運搬　As塊　　L=7.1km<br>南重想定 | 26.6*0.1+0.4*0.05 | = 2.68 | 3.00 | m3 |
| Pt0.0～0.8 | 特車U型側溝再利用撤去<br>300型 | | = 0.77 | 0.80 | m |
| Pt0.0～0.8<br>西工区再利用 | コンクリート切断　特車U型<br>二次製品　切断深さ10cm | 構造物取壊図より | = 1.33 | 1.00 | m |
| | コンクリート取壊し<br>二次製品 | 3.6176+0.0229 | = 3.64 | 4.00 | m3 |
| | 廃材運搬　Co二次製品　L=7.1km<br>南重想定 | | = 3.64 | 4.00 | m3 |
| 廃材処分費 | | | | | |
| | 廃材処理<br>As塊 | 2.68*2.3/1.8 | = 3.42 | 3.40 | m3 |
| | 廃材処理<br>Co二次製品 | 3.64*2.5/1.8 | = 5.06 | 5.10 | m3 |
| 土工 | | | | | |
| | 機械掘削 | 土工計算書より | = 31.80 | 32.00 | m3 |
| | 基面整正<br>側溝 | 基面整正計算書より | = 30.24 | 30.00 | m2 |
| | 埋戻し　締固め<br>良質発生土 | 土工計算書より | = 10.50 | 11.00 | m3 |
| | 残土運搬　L=2km<br>任意箇所へ | 31.8-10.5/0.9 | = 20.13 | 20.00 | m3 |
| | 残土受入地整地 | | = 20.13 | 20.00 | m3 |
| 小型水路工<br>側溝工 | | | | | |
| Pt0.0～54.0 | 特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝<br>300*300*1000 | | = 54.00 | 54.00 | m |

# 数量総括表

町道55号線（東工区）

上段:当初数量
下段:変更後数量

No.2

| 工　種 | 細　　目 | 計　算　式 | 数　量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 参考 | ※基礎砕石　t=10cm<br>RC-40 | 0.56*0.1*54.0　=　30.24<br>参考0.56m3/10m当 | 30.00 | m3 |
| 舗装工<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | | | |
| 町道復旧<br>55号線 | 下層路盤工　t=45.5cm<br>RC-40　三層以上仕上 | 舗装面積計算書より　=　28.10 | 28.00 | m2 |
| 町道復旧<br>55号線 | 上層路盤工　t=10cm<br>粒調砕石　M-25 | 舗装面積計算書より　=　28.10 | 28.00 | m2 |
| 町道復旧<br>55号線 | 表層工　t=5cm<br>再生密粒度As20F | 舗装面積計算書より　=　28.10 | 28.00 | m2 |
| 区画線工 | | | | |
| Pt0.0～54.0 | 区画線設置工　ペイント式<br>白実線　15cm　塗布厚1.5mm | 側溝・舗装展開図より　=　54.00 | 54.00 | m |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 数量総括表

町道55号線（中工区）

上段:当初数量
下段:変更後数量

No.1

| 工　種 | 細　　目 | 計　算　式 | | | 数　量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備工 | | | | | | |
| 町道55号線<br>Pt0.0～9.0 | 舗装版切断　As<br>t=10cm | 0.5+9.0+0.5 | = | 10.00 | 10.00 | m |
| 町道626号線<br>Pt0.0～8.0 | 舗装版切断　As<br>t=4cm | 0.5+8.0 | = | 8.50 | 9.00 | m |
| | 舗装版破砕積込　t=10cm | 舗装版撤去面積計算書より | = | 4.50 | 5.00 | m2 |
| | 舗装版破砕積込　t=4cm | 舗装版撤去面積計算書より | = | 4.00 | 4.00 | m2 |
| | 廃材運搬　As塊　　L=7.1km<br>南重想定 | 4.5*0.1+4.0*0.04 | = | 0.61 | 0.60 | m3 |
| | コンクリート取壊し<br>無筋 | 構造物取壊図より　1.8036+0.049 | = | 1.85 | 2.00 | m3 |
| | コンクリート取壊し<br>二次製品 | 構造物取壊図より　0.3264+0.068 | = | 0.39 | 0.40 | m3 |
| | 廃材運搬　無筋Co　L=7.1km<br>南重想定 | | = | 1.85 | 2.00 | m3 |
| | 廃材運搬　Co二次製品　L=7.1km<br>南重想定 | | = | 0.39 | 0.40 | m3 |
| 廃材処分費 | | | | | | |
| | 廃材処理<br>As塊 | 0.61*2.3/1.8 | = | 0.78 | 0.80 | m3 |
| | 廃材処理<br>無筋Co | 1.85*2.35/1.8 | = | 2.42 | 2.40 | m3 |
| | 廃材処理<br>Co二次製品 | 0.39*2.5/1.8 | = | 0.54 | 0.50 | m3 |
| 土工 | | | | | | |
| | 機械掘削 | 土工計算書より | = | 6.70 | 7.00 | m3 |
| | 基面整正<br>側溝 | 基面整正計算書より | = | 6.48 | 6.00 | m2 |
| | 埋戻し　締固め<br>良質発生土 | 土工計算書より | = | 1.70 | 2.00 | m3 |
| | 残土運搬　L=2km<br>任意箇所へ | 6.7-1.7/0.9 | = | 4.81 | 5.00 | m3 |
| | 残土受入地整地 | | = | 4.81 | 5.00 | m3 |
| 小型水路工<br>側溝工 | | | | | | |
| Pt0.0～8.0 | 鉄板付ロングU<br>FeD-4-30　L=4000 | | = | 8.00 | 8.00 | m |
| 参考 | ※基礎砕石　t=10cm<br>RC-40 | 0.74*0.1*8.0<br>参考0.74m3/10m当 | = | 0.59 | 0.60 | m3 |

町道55号線（中工区）

# 数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

No.2

| 工　種 | 細　　目 | 計　算　式 | 数　量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=10cm<br>18-8-25BB | 0.74*0.1*8.0　=　0.592<br>参考0.74m3/10m当 | 0.592 | m3 |
| | 型枠工 | 0.1*8.0*2　=　1.60 | 2.00 | m2 |
| | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　300型<br>L=1.0m　横断用ﾎﾞﾙﾄ固定式T-25 | =　8.00 | 8.00 | 枚 |
| Pt8.0～9.0 | 特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝<br>300*300*1000 | =　1.00 | 1.00 | m |
| 参考 | ※基礎砕石　t=10cm<br>RC-40 | 0.56*0.1*1.0　=　0.06<br>参考0.56m3/10m当 | 0.06 | m3 |
| 舗装工<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | | | |
| 町道復旧<br>55号線 | 下層路盤工　t=58cm<br>RC-40　三層以上仕上 | 舗装面積計算書より　=　4.00 | 4.00 | m2 |
| 町道復旧<br>55号線 | 下層路盤工　t=45.5cm<br>RC-40　三層以上仕上 | 舗装面積計算書より　=　0.50 | 0.50 | m2 |
| 町道復旧<br>626号線 | 下層路盤工　t=25cm<br>RC-40　二層以上仕上 | 舗装面積計算書より　=　4.00 | 4.00 | m2 |
| 町道復旧<br>55･626号線 | 上層路盤工　t=10cm<br>粒調砕石　M-25 | 舗装面積計算書より　4.0+0.5+4.0　=　8.50 | 9.00 | m2 |
| 町道復旧<br>55号線 | 表層工　t=5cm<br>再生密粒度As20F | 舗装面積計算書より　4.0+0.5　=　4.50 | 5.00 | m2 |
| 町道復旧<br>626号線 | 表層工　t=4cm<br>再生密粒度As20F | 舗装面積計算書より　=　4.00 | 4.00 | m2 |
| 区画線工 | | | | |
| Pt0.0～1.3<br>7.1～9.0 | 区画線設置工　ペイント式<br>白実線　15cm　塗布厚1.5mm | 側溝・舗装展開図より　=　3.20 | 3.00 | m |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

町道55号線（西工区）

# 数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

No.1

| 工　種 | 細　　目 | 計　算　式 | | 数　量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準備工 | | | | | |
| 町道55号線<br>Pt0.0～64.5 | 舗装版切断　As<br>t=10cm | 0.5+64.5+0.5 | = 65.50 | 66.00 | m |
| 民地<br>Pt0.0～14.3 | 舗装版切断　As<br>t=4cm | 0.5+14.3 | = 14.80 | 15.00 | m |
| | 舗装版破砕積込　t=10cm | 舗装版撤去面積計算書より | = 34.90 | 35.00 | m2 |
| | 舗装版破砕積込　t=4cm | 舗装版撤去面積計算書より | = 12.00 | 12.00 | m2 |
| | 廃材運搬　As塊　　L=7.1km<br>南重想定 | 34.9*0.1+12.0*0.04 | = 3.97 | 4.00 | m3 |
| | コンクリート取壊し<br>二次製品 | 構造物取壊図より　3.5496+0.5018 | = 4.05 | 4.00 | m3 |
| | コンクリート取壊し<br>無筋 | 構造物取壊図より　0.1336+0.08+0.072 | = 0.29 | 0.30 | m3 |
| | 廃材運搬　Co二次製品　L=7.1km<br>南重想定 | | = 4.05 | 4.00 | m3 |
| | 廃材運搬　無筋Co　L=7.1km<br>南重想定 | | = 0.29 | 0.30 | m3 |
| 廃材処分費 | | | | | |
| | 廃材処理<br>As塊 | 3.97*2.3/1.8 | = 5.07 | 5.10 | m3 |
| | 廃材処理<br>無筋Co | 0.29*2.35/1.8 | = 0.38 | 0.40 | m3 |
| | 廃材処理<br>Co二次製品 | 4.05*2.5/1.8 | = 5.63 | 5.60 | m3 |
| 土工 | | | | | |
| | 機械掘削 | 土工計算書より | = 44.20 | 44.00 | m3 |
| | 基面整正<br>側溝 | 基面整正計算書より | = 38.16 | 38.00 | m2 |
| | 埋戻し　締固め<br>良質発生土 | 土工計算書より | = 16.70 | 17.00 | m3 |
| | 残土運搬　L=2km<br>任意箇所へ | 44.2-16.7/0.9 | = 25.64 | 26.00 | m3 |
| | 残土受入地整地 | | = 25.64 | 26.00 | m3 |
| 小型水路工<br>側溝工 | | | | | |
| Pt0.0～12.0 | ロングU<br>N4-30（片肉厚）　L=4000 | | = 12.00 | 12.00 | m |
| 参考 | ※基礎砕石　t=10cm<br>RC-40 | 0.73*0.1*12.0<br>参考0.73m3/10m当 | = 0.88 | 0.90 | m3 |
| | 特車用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　300型<br>L=1.0m　T-20 | 側溝・舗装展開図より | = 2.00 | 2.00 | 枚 |
| Pt12.0～64.0 | 特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝<br>300*300*1000 | 64.0-12.0 | = 52.00 | 52.00 | m |

町道55号線（西工区）

# 数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

No.2

| 工　種 | 細　　目 | 計　算　式 | 数　量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 参考 | ※基礎砕石　t=10cm<br>RC-40 | 0.56*0.1*52.0　=　2.91<br>参考0.56m3/10m当 | 3.00 | m3 |
| Pt64.0～64.5<br>東工区撤去物 | 特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝<br>300*300*500 | =　0.50 | 0.50 | m |
| 参考 | ※基礎砕石　t=10cm<br>RC-40 | 0.56*0.1*0.5　=　0.03<br>参考0.56m3/10m当 | 0.03 | m3 |
| | 特車U型用溝蓋　300型<br>L=0.5m | 側溝・舗装展開図より　12+14+6　=　32.00 | 32.00 | 枚 |
| 舗装工<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | | | |
| 町道復旧<br>55号線 | 下層路盤工　t=48cm<br>RC-40　三層以上仕上 | 舗装面積計算書より　=　6.10 | 6.00 | m2 |
| 町道復旧<br>55号線 | 下層路盤工　t=45.5cm<br>RC-40　三層以上仕上 | 舗装面積計算書より　=　26.40 | 26.00 | m2 |
| 町道復旧<br>55号線 | 上層路盤工　t=10cm<br>粒調砕石　M-25 | 舗装面積計算書より　6.1+26.4　=　32.50 | 33.00 | m2 |
| 民地復旧 | 上層路盤工　t=10cm<br>RC-40 | 舗装面積計算書より　=　6.00 | 6.00 | m2 |
| 町道復旧<br>55号線 | 表層工　t=5cm<br>再生密粒度As20F | 舗装面積計算書より　6.1+26.4　=　32.50 | 33.00 | m2 |
| 民地復旧 | 表層工　t=4cm<br>再生密粒度As20F | 舗装面積計算書より　=　6.00 | 6.00 | m2 |
| 区画線工 | | | | |
| Pt0.0～64.5 | 区画線設置工　ペイント式<br>白実線　15cm　塗布厚1.5mm | 側溝・舗装展開図より　=　64.50 | 65.00 | m |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |