

工事費内訳明細書

工事名称 令和元年度 公衆便所建設事業 新築工事

工事場所 箕輪町木下 JR木ノ下駅

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
		総 括 表					
I	直接工事費		1	式			
II	共通費						
	Ⅲ-1. 共通仮設費		1	式			
	純工事費						
	Ⅲ-2. 現場管理費		1	式			
	工事原価						
	Ⅲ-3. 一般管理費		1	式			
	工事価格		1	式			
	合計						
IV	消費税						
	総 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	〈直接工事費〉						
I.1	建築工事		1	式			
I.2	電気設備工事		1	式			
I.3	機械設備工事		1	式			
	直接工事費 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I.1	建築工事						
1	共通仮設工事		1	式			
2	直接仮設工事		1	式			
3	土工事		1	式			
4	地業工事		1	式			
5	鉄筋工事		1	式			
6	コンクリート工事		1	式			
7	型枠工事		1	式			
8	防水工事		1	式			
9	塗床工事		1	式			
10	木工事		1	式			
11	屋根工事		1	式			
12	金属工事		1	式			
13	左官工事		1	式			
14	木製建具工事		1	式			
15	金属製建具工事		1	式			
16	ガラス工事		1	式			
17	塗装・吹付工事		1	式			
	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考

18	内外装工事		1	式		
19	仕上ユニット・雑工事		1	式		

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I.1	建築工事						
1	共通仮設工事						
		※現場事務所、下小屋等の仮設建築物は					
		近隣に設置場所の確保が困難なため設置不要。					
		下記以外は別途計上。					
	1) JR近接工事見張員等	(下記仮囲い設置、撤去時)	1	式			
	工事管理者	JRとの打合せ(協議・覚書作成)		日			
	工事現場管理者	施工打合せ		日			
	列車見張員	現場での施工管理		日			
	JR東海線路側仮囲い	(ホーム西側既存フェンス利用)					
	単管下地メッシュフェンス H2.00m L=16.5m (共通仮設費に含む)						
	1.合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事						
	水盛りかた	木造 平屋建	20.35	延m2			
	墨出し	木造 平屋建 (躯体・仕上)	20.35	延m2			
	現寸型板	木造 平屋建	20.35	延m2			
	外部足場	手摺先行方式・登り橋共 W0.6m ・W0.9m 併用	138.50	架m2			
	安全手摺		30.50	架m			
	内部仕上用足場	脚立足場	20.35	延m2			
	ネット状養生シート張	メッシュシート	138.50	架m2			
	養生費	木造 平屋建 (躯体・仕上)	20.35	延m2			
	整理清掃	木造 平屋建	20.35	延m2			
	2.合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	土工事						
	根切り	小規模土工	24.9	m3			
	床付		23.4	m2			
	埋戻し	小規模土工(B種) 根切土	8.0	m3			
	建設発生土運搬費	場外適切処分(井道10km程度)	16.9	m3			
	建設発生土処分	場外適切処分	16.9	m3			
	建物廻り 整地	厚100 周囲2m範囲程度(細粒粉石転圧)	23.5	m2			
	土工機械運搬費		1.0	式			
	3. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	地業工事						
	碎石地業	基礎下	5.9	m3			
	碎石地業	土間下	1.2	m3			
	土間下ポリエチレンフィルム敷	材工共 t0.15	23.5	m2			
	4. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	鉄筋工事						
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D10	0.30	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D13	0.90	t			
	鉄筋加工組立費	RC壁式構造 結束線・スペーサー共(一般鉄筋)	1.2	t			
	加工鉄筋運搬費	4t車 加工場所から現場(30km程度)	1.2	t			
	鉄筋スクラップ控除	(所要-設計)×70%(へび-H2相当)	▲ 0.05	t			
	5. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18 S15	1.2	m3			
	土間 コンクリート	FC-21 S18	3.4	m3			
	躯体コンクリート	FC-24 S21	6.2	m3			
	捨てコンクリート打設費	普通コン S-15 シュート打設	1.2	m3			
	土間 コンクリート打設費	普通コン S-18 シュート打設	3.4	m3			
	躯体コンクリート打設費	普通コン S-21 ブーム式打設	6.2	m3			
	ポンプ圧送費	圧送・基本料金	1	式			
	構造体強度補正	(温度補正)	1	式			
	6. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
7	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	35.4	m2			
	打放し合板型枠	基礎部	8.7	m2			
	型枠運搬費	30km程度 4t車	44.1	m2			
	7. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外 部)						
	基礎 打継目地シーリング	20×10 MS-2(変性シリコーン2成分形)	19.3	m			
	屋根エプロン水切 取合目地シーリング	15×10 MS-2(変性シリコーン2成分形)	25.0	m			
	サイディング 取合シーリング	20×10 MS-2(変性シリコーン2成分形)	46.6	m			
	建具取合シーリング	15×10 MS-2(変性シリコーン2成分形)	35.0	m			
	通気・換気ユイット他 取合シーリング(内外)	15×10 MS-2(変性シリコーン2成分形)	12.8	m			
	(内 部)						
	ライニング 取合シーリング	10×10 MS-2(変性シリコーン2成分形)	11.8	m			
	額縁 取合シーリング	10×10 MS-2(変性シリコーン2成分形)	35.0	m			
	見切材(壁) 取合シーリング	10×10 MS-2(変性シリコーン2成分形)	7.5	m			
	8. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	塗床工事						
	(外 部)						
	ポーチ床 エポキシ系塗床	コンクリート同時金コテ仕上部分 ノンスリップ仕様	7.3	m2			
	(内 部)						
	床 エポキシ系塗床	巾木立上り H=100共 モルタル金コテ仕上部分	20.5	m2			
	9. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	木工事						
	①木材費						
	土台	米つが(防腐材注入) 特一等	0.265	m3			
	柱	ひのき(KD) 特一等	0.728	m3			
	間柱	杉(KD) 特一等	0.766	m3			
	桁・梁他構造材	米松(KD) 特一等	2.042	m3			
	胴縁	杉(KD) 特一等	0.616	m3			
	造作材	米つが(額縁、見切縁他) 上小節	0.150	m3			
	②大工手間	建方費含む		人			
	普通作業員手間			人			
	釘、金物類	ホールダウン金物 アンカーボルト他	1	式			
	(外 部)						
	軒先 破風下地	米桐一等 (材工共) (190×30+90×30)程度	19.6	m			
	ア-子屋根ケラハ 破風下地	米桐一等 (材工共) (250×30)程度	5.4	m			
	10. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	屋根工事						
	(外 部)						
	< アーチ屋根 >						
	アーチ屋根 ガルバリウム鋼板葺	t0.35 (頂部シーリング共)	30.2	m2			
		横平葺 アスファルトルーフィング940含む 野地板面 曲面半径=5300					
	アーチ屋根 硬質木片セメント板下葺	t25 曲面半径=5300	30.2	m2			
	屋根 雪止金物	羽根型 2段	17.6	m			
	アーチ屋根 唐草	t0.35 (頂部シーリング共) ガルバリウム鋼板同等	19.6	m			
	アーチ屋根ケラハ 唐草	t0.35 (頂部シーリング共) ガルバリウム鋼板同等	5.4	m			
	アーチ屋根 破風鋼板巻き	t0.35×H250 ガルバリウム鋼板同等 段付	19.6	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ア-子屋根ケラハ 破風鋼板巻き	t0.35×H250 (南北側) ガルバリウム鋼板同等 段付	5.4	m			
	屋根 軒樋	既製品スチール芯入硬質塩ビ パナソニック:サーフェスケアFS-1型同等品 (一部段掛)	11.6	m			
	屋根 樋落し口		6.0	ヶ所			
	屋根 縦樋	硬質塩ビ パナソニック:e30同等品 支持金物共	5.7	m			
	縦樋 エルボ		2.0	ヶ所			
	11. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属工事						
	(内 部)						
	ライニング壁 軽量鉄骨間仕切下地組	W100 @300 下地張りあり	5.0	m2			
	天井点検口	450×450 材工共 アルミ製 額縁タイプ	3.0	ヶ所			
	12. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	左官工事						
	(外 部)						
	床 モルタル塗り金コテ仕上	t20mm(排水溝)	3.0	m			
	コンクリート金コテ押え	(ポーチ)直均し仕上 滑り止め塗装下	7.3	m2			
	コンクリート打放し補修		8.7	m2			
	(内 部)						
	床 コンクリート金コテ押え	(ライニング下) 素地	0.5	m2			
	床 モルタル塗り(金コテ押え)	トイレ床面	19.0	m2			
	床 モルタル塗り(金コテ押え)	t20mm 基礎天端	19.9	m			
	巾木 モルタル塗り(金コテ押え)	H100mm	25.6	m			
	13.合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	木製建具工事						
		付属金物					
	TB-1 トイレブース	W2694×D1000×H1900 ポリ合板フラッシュ(一部メラミン合板)	1.0	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	W2135×D910×H1900 ポリ合板フラッシュ(一部メラミン合板)	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬・搬入費		1.0	式			
	14. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	金属製建具工事						
		付属金物含む					
	S1 ハンガー軽量鋼製片引戸	W2,049×H2,000 ステンレス枠共 (取付アングル含む)	1.0	ヶ所			
	A1 土間用アルミ製引違戸(木造用)	W1,690×H2,030 アルミ枠共(ビート押え)	2.0	ヶ所			
	A3 はめ殺しサッシ(木造用)	W405×H1,570 (ビート押え)	1.0	ヶ所			
	A4 内倒しサッシ(木造用)	W405×H570 ビート押え (網戸含む)	7.0	ヶ所			
	取付・調整・運搬費		1.0	式			
	15. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	ガラス工事						
	強化ガラス	FL6(倍強度ガラス)	7.7	m2			
	型板ガラス	F4	1.6	m2			
	調光フィルム	耐摩耗 UVカット (乳白色)	7.7	m2			
	ガラスクリーニング	(両面)	18.6	m2			
		※金属製建具に取付後搬入					
	16. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	塗装・吹付工事						
	(外 部)						
	基礎立上り 撥水剤	打放補修面	8.7	m2			
	軒天井 合成樹脂エマルジョンペイント(AEP)	(アーチ軒天井) ケイカル面	11.4	m2			
	(内 部)						
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント(AEP)	ケイカル面	34.8	m2			
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント(AEP)	ケイカル面	21.3	m2			
	腰壁 オイルステイン塗り	素地ごしらえ共 木部(平面) OS	22.9	m2			
	木製見切・天板他 オイルステイン塗り	素地ごしらえ共 木部(細物) OS	86.4	m			
	腰壁 クリアラッカー塗り	木部(平面) CL	22.9	m2			
	木製見切・天板他 クリアラッカー塗り	木部(細物) CL	86.4	m			
	17. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	内外装工事						
	(外 部)						
	①外壁						
	透湿防水シート張り		58.0	m2			
	②上壁						
	金属製サイディング t=18 縦張り	ニチハST型 センターストライプU同等品	13.0	m2			
	同上切り損分		2.0	m2			
	既製出隅材	一部現場加工品 鋼板受け+カバー	3.4	m			
	入隅捨て板	見切り縁共	1.2	m			
	端部カバー		18.0	m			
	軒天見切り		18.5	m			
	中間水切り	鋼板製	24.0	m			
	③下壁						
	金属製サイディングt=18横張り	ニチハ FN型 ダイヤシェイプ同等品	45.0	m2			
	同上切り損分		9.0	m2			
	既製出隅材	一部現場加工品 鋼板受け+カバー	12.0	m			
	入隅捨て板	見切り縁共	4.5	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土台水切り	鋼板製 スターター共	20.0	m			
軒天見切り		5.5	m			
縦目地カバー	鋼板受け共	4.5	m			
副資材		58.0	m2			
運搬・片付け・残材処理費		1.0	式			
構造用合板	t15 針葉樹 2級CD	58.0	m2			
軒天井 ケイ酸カルシウム板張り	t6.0 目透し張 グラスウール	11.4	m2			
断熱材 (外壁)	24kg/m3	58.0	m2			
塩ビ廻り縁	曲面取合い部はシーリング	24.5	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内 部)						
ライニング壁 化粧ケイ酸カルシウム板張り	ジョイナー共 t6.0 (木目調)	5.6	m2			
壁 ケイ酸カルシウム板張り	t6.0 目透し張	34.8	m2			
シナ合板張り	t5.5(I類)	22.9	m2			
壁 石膏ボード張り	t12.5(壁下張り用)	22.5	m2			
天井 ケイ酸カルシウム板張り	t6.0 目透し張	21.3	m2			
塩ビ廻り縁	目透し用	29.6	m			
ライニング天板 タモ積層材	(材工共) t25×120	4.9	m			
断熱材 (間仕切)	グラスウール 24kg/m3	25.2	m2			
断熱材 (天井裏)	グラスウール 24kg/m3	18.0	m2			
間仕切 構造用合板	t15 針葉樹 2級 CD	29.7	m2			
18. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	仕上ユニット・雑工事						
	(外 部)						
	ピクトサイン プレート	ステンレス便所入口 (材工共) 200×200 FTS-200同等品	9.0	セット			
	ステンレス製換気ガラリ	W200×H250 (材工共) 防虫網付	2.0	ヶ所			
	プッシュ式換気レジスター	ステンレスフード付 (材工共)	3.0	ヶ所			
	雨水地下浸透工事	既製コンクリート雨水樹 250角 グレーチング2t×300角,細目	2.0	ヶ所			
		単粒度碎石 s-30 遮断用砂					
		目詰り防止シート (材工共)					
	排水管布設(地下浸透)	グレーチング歩行用w-300×1000, 固定式 φ50 VP管(材工共) L=1000細目	3.0	ヶ所			
	カッティングシート矢印	開口方向表示矢印形 ガラス面接着 W70×L150	6.0	ヶ所			
	カッティングシートピクトサイン	男子・女子・車椅子表示200×200 建具・ガラス面接着	3.0	ヶ所			
	(内部)						
	既製吊戸棚	W600×D370×H500 ポリエステル合板	1.0	ヶ所			
	19. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I.2	電気設備工事						
I	直接工事費						
	1) 電灯幹線設備工事						
	ケーブル	CV5.5-3C 管内	11	m			
	ビニール電線管	VE22 露出	4	m			
	ビニール可とう管	PF22 埋設	5	m			
	引込鋼管ポール	110φ 6m	1	本			
	同上基礎工事	0.3m ³ 手練	1	式			
	電力計プラ板	Mサイズ	1	枚			
	電灯分電盤	ELB3P30A+20Ax6+TS+MC+AS	1	面			
	雑材料		1	式			
	その他						
	中部電力手続申請費		1	式			
	小計 1)						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2) 電灯・コンセント配線工事						
	ケーブル いんぺい配線	VVF1.6-2C	151	m			
	”	VVF1.6-3C	43	m			
	埋込コンセント(樹脂プレート)	2P15Ax1 ガード付	3	個			
	”	2P15A+ET	3	個			
	”	2P15Ax2	6	個			
	位置ボックス	住宅用(1個用)	12	個			
	接地工事	D種 10mmφ 1,500	1	式			
	雑材料		1	式			
	その他						
	小計 2)						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 照明器具						
	照明器具 A	OD 261 796 100φダウンライト	3.0	台			
	照明器具 B	OD 261 742 100φダウンライト人感	3.0	台			
	照明器具 C	OD 254 797LC 人感	3.0	台			
	照明器具 D	LEDK-78928NP-LS1	1.0	台			
	照明器具 E	OG 044 186LD	1.0	台			
	雑材料		1.0	式			
	その他		1.0	視			
	電工費		1.0	式			
	小計 3)						
	合計 I	小計 1)+2)+3)					

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I.3	機械設備工事						
1	給水設備工事		1	式			
	1-1屋外給水設備工事		1	式			
	1-2屋内給水設備工事		1	式			
2	排水設備工事		1	式			
	2-1屋外排水設備工事		1	式			
	2-2屋内排水設備工事		1	式			
3	衛生器具設備工事		1	式			
4	換気設備工事		1	式			
別途	上水道加入金	180,000					
	下水道負担金	550,000					
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	屋外給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP 50A	14	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP 25A	3	m			
	給水取出し工事	量水器箱共	1	式			
	制水弁	ボックス共 25A	1	組			
	根伐り埋戻し		1	式			
	官庁申請手続費		1	式			
	小計 1-1						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	屋内給水設備工事						
	硬質塩ビライニング鋼管(ネジ接合)	屋内一般 VD 25A	5	m			
	硬質塩ビライニング鋼管(ネジ接合)	屋内一般 VD 20A	24	m			
	不凍水取水栓	25A	1	組			
	ゲートバルブ	JIS-10K 20A	3	個			
	小計 1-2						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP 100A	3.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP 150A	5.0	m			
	汚水塩ビ柵	150φ × 700H	1.0	組			
	汚水塩ビ柵	150φ × 750H	1.0	組			
	汚水塩ビ柵	200φ × 800H	1.0	組			
	排水接続工事		1	式			
	根伐り埋戻し		1	式			
	官庁申請手続費		1	式			
	小計 2-1						

【項目一覧表】

平成31年度公衆便所建設工事

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上下水道取出工事 (I+II)		1.00	式			
内 訳						
I、直接工事費(a+b)		1.00	式			
a.上水道取出工事		1.00	式			
土工事		1.00	式			
資材費		1.00	式			
水道本管労務費		1.00	式			
b.下水道取り出工事		1.00	式			
II、局申請手続き費(c+d)		1.00	式			
C上水道	上水道竣工検査手数料含む	1.00	式			
D下水道		1.00	式			
計(I+II)						

【内訳表1号】

土工事

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装切断工	舗装版厚15cm以下	59.00	m			
産業廃棄物処理費	As/t	4.30	t			
舗装取壊工	アスファルト舗装 厚5cm以下	1.96	m ³			
As・Co塊処理運搬工 2t車	DID:ナシ 3.0km以下	2.00	m ³			
機械掘削(根切り)工	BH山積0.13m ³ 平積0.1m ³	38.59	m ³			
人力埋戻工	洗滌砂	5.19	m ³			
機械バックホウ埋戻工	発生土 山積0.13平積0.1m ³	14.64	m ³			
砂利地業	粒調碎石 M-25(30)	1.70	m ³			
建設発生土運搬工 2t車	BH0.13 DID:アリ 3.0km以下	23.95	m ³			
土工機械運搬費	バックホウ 排ガス対策油圧式クローラ0.13m ³	2.00	往復			
路盤材敷均し・締固工 人力	車道部 厚10cm 粒調碎石	19.58	m ²			
締固工	タンパ 60～100kg	14.64	m ³			
プライムコート散布工	車道部	19.58	m ²			
アスファルト舗装工 人力	車道 t=5cm 密粒度 As20F	19.58	m ²			
項目計						

【内訳表2号】

資材費

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大成 ヤH字管 V型	VP-75x50	1.00	個			
川西 スポン ショート	MVF 50	3.00	個			
フランジ接合材	50	3.00	個			
クボタ ソフトシール仕切弁	浅埋設対応型	1.00	箇所			
トミス 仕切り弁表函箕輪町型	TNVKD-53EF	1.00	箇所			
セキスイ ビニルパイプHVP-RR	50 5.0M	6.00	本			
セキスイ HVP-RRベント	50 90°	2.00	本			
大成 THクリップ	I型 50	3.00	個			
埋設表示テープ	上水道 W150 X50M	1.00	本			
ロケテングワイヤー	100m	1.00	本			
管明示テープ	上水道 30X20M 年号入り	2.00	本			
サドル分岐水栓	VP50X25	1.00	個			
ロクロ継ぎ手	25	1.00	個			
HI エルボ	25	4.00	個			
HI VPビニルパイプ	VPW25 4M	2.00	本			
HI ソケット	25	3.00	個			
日邦 伸縮型ボール止水	HIガイド付き	1.00	個			

【内訳表3号】

水道本管労務費

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水分岐工	箕輪町工具使用	1.00	箇所			
フランジ継手工	(7.5k) 75mm以下	1.00	箇所			
メカニカル継手工	75mm以下	1.00	箇所			
仕切り弁設置工	人力 75mm以下	1.00	箇所			
仕切り弁表函設置工	人力 75mm以下	1.00	箇所			
ビニル管布設工	50mm	24.80	m			
ビニルRR継ぎ手工	50mm	2.00	箇所			
塩ビ離脱防止工	50mm	3.00	箇所			
埋設表示テープ布設工		30.00	箇所			
ロケテングワイヤー布設工		30.00	箇所			
管明示テープ布設工		30.00	箇所			
ビニル管切断工	50mm	3.00	箇所			
ビニルTS継ぎ手工		25 8.00	箇所			
鋼管小口径ネジ込み接合		1.00	箇所			
メーターボックス設置工	止水栓含む	1.00	箇所			
項目計						

【内訳表4号】

下水道取り出工事

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ柵設置工 防護蓋T-8(複合) 45WY	100x150-200 H=801~1,200mm	1.00	組			
塩ビ管用ワナッチ取付支管	QE-K 200X150	1.00	個			
自在曲管	15SR-F150 0	1.00	個			
自在曲管	SR-F150 0	1.00	個			
硬質ポリ塩化ビニル管(複合) 接着接合	地中・埋設 VU φ150	4.00	m			
硬質ポリ塩化ビニル管(複合) 接着接合	地中・埋設 VU φ200	1.00	m			
支管取付工	配管工事	1.00	式			
機械掘削(根切り)工	BH山積0.13m3平積0.1m3	2.47	m3			
人力埋戻工	洗滌砂	0.86	m3			
人力埋戻工	発生土	2.85	m3			
砂利地業	粒調碎石 M-25(30)	0.20	m3			
締固工	タンパ 60~100kg	2.85	m3			
建設発生土運搬工 2t車	BH0.13 DID:アリ 3.0km以下	2.85	m3			
路盤材敷均し・締固工 人力	車道部 厚10cm 粒調碎石	2.85	m ²			
項目計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP 40A	8.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP 50A	7.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP 65A	2.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP 75A	9.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP 100A	10.0	m			
	通気用硬質塩化ビニール管	VP 50A	5.0	m			
	通気用硬質塩化ビニール管	VP 65A	4.0	m			
	通気用硬質塩化ビニール管	VP 75A	5.0	m			
	通気口	80A	1.0	個			
	小計 2-2						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS230BH+手摺り+音姫	1	組			
	洋風大便器	CS230BH+音姫	1	組			
	洋風大便器	CS230BH+手摺り	1	組			
	車椅子対応洋風大便器	CS20AB+手摺L+可動+他	1	組			
	壁掛小便器	UFH500+手摺り	1	組			
	壁掛小便器	UFH500	1	組			
	車椅子用洗面器	L103A	1	組			
	洗面器	L210C	2	組			
	傾斜力ガミ	LM531	1	組			
	化粧力ガミ	YM3045F	2	組			
	不凍水抜栓	T28AUNH13	1	個			
	横水栓	T28AUNH13	3	個			
	掃除流し	SK22A	1	個			
	小計 3						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事						
	天井扇	VD-20ZAC10	3	組			
	スパイラルダクト	0.5t 150φ	7	m			
	パイプフード	FD付 150φ	3	個			
	パネルヒータ	NX-500	3	組			
	小計 4						

【代価表1号内訳】

アスファルト舗装切断工

舗装版厚15cm以下

100.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員			人			
コンクリートカッタ運転	ハキューム式 切削深20cm		日			
コンクリートカッタプレート	自走式切断機用 プレート径56cm 22インチ		枚			
諸雑費						
計						
	1mあたり					

【代価表2号内訳】

産業廃棄物処理費

As/t

1.00tあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処理費	As/t	1.00	t			
計						
	1tあたり					

【代価表3号内訳】

舗装取壊工

アスファルト舗装 厚5cm以下

1.00m3あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転	排出ガス対策型 クロ-ラ型 山積0.80m3 平積0.6m3		日			
土木一般世話役			人			
普通作業員			人			
諸雑費						
計						
	1m3あたり					

【代価表4号内訳】

As・Co塊処理運搬工 2t車

DID:ナシ 3.0km以下

10.00m3あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t		日			
諸雑費						
計						
	1m3あたり					

【代価表5号内訳】

機械掘削(根切り)工

BH山積0.13m3平積0.1m3

1.00m3あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転	排出ガス対策型 クロ-ラ型 山積0.13m3 平積0.1m3		日			
普通作業員			人			
諸雑費						
計						
	1m3あたり					

【代価表6号内訳】

人力埋戻工

洗滌砂

1.00m3あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンバ運転	60～80kg		日			
普通作業員			人			
洗砂			m3			
諸雑費						
計						
	1m3あたり					

【代価表7号内訳】

機械バックホウ埋戻工

発生土 山積0.13平積0.1m3

1.00m3あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転	排出ガス対策型 クロ-ラ型 山積0.13m3 平積0.1m3		日			
タンパ運転	60～80kg		日			
普通作業員			人			
諸雑費						
計						
	1m3あたり					

【代価表8号内訳】

砂利地業

粒調碎石 M-25(30)

1.00m3あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
粒調碎石	M-30(25)～0mm		m3			
普通作業員			人			
諸雑費						
計						
	1m3あたり					

【代価表9号内訳】

建設発生土運搬工 2t車

BH0.13 DID:アリ 3.0km以下

10.00m3あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t		日			
諸雑費						
計						
	1m3あたり					

【代価表10号内訳】

土工機械運搬費

バックホウ 排ガス対策油圧式クローラ0.13m3

1.00往復あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運転	11t		日			
諸雑費						
計						
	1往復あたり					

【代価表11号内訳】

路盤材敷均し・締固工 人力

車道部 厚10cm 粒調碎石

100.00㎡あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員			人			
粒調碎石	M-30(25)~0mm		m3			
タンバ ^o 運転	60~80kg		日			
振動ロー ^o 運転	排出ガス対策型 タンテム 2.4~2.8t		日			
諸雑費						
計						
	1㎡あたり					

【代価表12号内訳】

締固工

タンパ° 60～100kg

1.00m³あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員			人			
タンパ°運転	60～80kg		日			
諸雑費						
計						
	1m ³ あたり					

【代価表13号内訳】

プライムコート散布工

車道部

100.00m²あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンジンプレーヤ運転	手押し式 25L/min		日			
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		リットル			
諸雑費						
計						
	1m ² あたり					

【代価表14号内訳】

アスファルト舗装工 人力

車道 t=5cm 密粒度 As20F

100.00㎡あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役			人			
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
アスファルト混合物	密粒度(20F)		t			
タンバ ^o 運転	60～80kg		日			
振動ロー ^o 運転	排出ガス対策型 タンデム 2.4～2.8t		日			
諸雑費						
計						
	1㎡あたり					

【代価表15号内訳】

塩ビ樹設置工 防護蓋T-8(複合) 45WY 100×150-200 H=801~1,200mm 1.00組あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インバート樹	WY 100-150	0.80	個			
鋳鉄製防護蓋 台座セット	T-8 φ150 ハール穴鎖付	0.80	個			
内蓋	ITO-R ゴムリング付 150	0.80	個			
立て管		1.04	m			
塩ビ樹(雨水樹)設置工 ST・L・Y・YS・WLS(ST・L・Y・LI・LO)	100-150 H=801~1200mm	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置工	切込碎石無し	1.00	組			
諸雑費						
計						
	1組あたり					

【代価表16号内訳】

立て管 RS-VU φ150 1.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管	RS-VU φ150	1.00	m			
計						
	1mあたり					

【代価表17号内訳】

塩ビ樹(雨水樹)設置工 ST・L・Y・YS・
WLS(ST・L・Y・LI・LO)

100-150 H=801~1200mm

1.00箇所あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
諸雑費						
計						
	1箇所あたり					

【代価表18号内訳】

鋳鉄製防護蓋設置工

切込碎石無し

1.00組あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
諸雑費						
計						
	1組あたり					

【代価表19号内訳】

硬質ポリ塩化ビニル管(複合) 接着接合

地中・埋設 VU φ150

1.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管材料費	地中・埋設 VU φ150	1.00	m			
配管工			人			
諸雑費						
計						
	1mあたり					

【代価表20号内訳】

硬質ポリ塩化ビニル管材料費

地中・埋設 VU φ150

1.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ150	1.05	m			
硬質ポリ塩化ビニル管継手	VU φ150	0.15	m			
硬質ポリ塩化ビニル管接合材等	VU φ150	0.10	m			
計						
	1mあたり					

【代価表21号内訳】

硬質ポリ塩化ビニル管(複合) 接着接合 地中・埋設 VU φ200 1.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管材料費	地中・埋設 VU φ200	1.00	m			
配管工			人			
諸雑費						
計						
	1mあたり					

【代価表22号内訳】

硬質ポリ塩化ビニル管材料費 地中・埋設 VU φ200 1.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ200	1.05	m			
硬質ポリ塩化ビニル管継手	VU φ200	0.15	m			
硬質ポリ塩化ビニル管接合材等	VU φ200	0.10	m			
計						
	1mあたり					

【代価表23号内訳】

人力埋戻工

発生土

1.00m3あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾝﾊﾞ運転	60～80kg		日			
普通作業員			人			
諸雑費						
計						
	1m3あたり					

【単価表1号内訳】

コンクリートカッタ運転

ﾊｷﾞｰﾑ式 切削深20cm

1.00日あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員			人			
ガソリン	レギュラー/スタンド		リットル			
コンクリートカッタ[ﾊｷﾞｰﾑ式・湿式]	標準 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		供用日			
諸雑費						
計						
	1日あたり					

【単価表2号内訳】

バックホウ運転 排出ガス対策型 クローラ型 山積0.80m3 平積0.6m3 1.00日あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)			人			
軽油	パトロール給油2～4KL		リットル			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]	標準 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)		供用日			
諸雑費						
計						
	1日あたり					

【単価表3号内訳】

ダンプトラック運転 デイゼル 2t 1.00日あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)			人			
軽油	パトロール給油2～4KL		リットル			
ダンプトラック[オンロード・デイゼル]	標準 2t積級		供用日			
諸雑費						
計						
	1日あたり					

【単価表4号内訳】

バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型 山積0.13m ³ 平積0.1m ³	1.00日あたり				
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)			人			
軽油	パトロール給油2～4KL		リットル			
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]	標準 標準バケツ容量(山積0.13/平積0.10m ³)		供用日			
諸雑費						
計						
	1日あたり					

【単価表5号内訳】

タンパ^o運転 60～80kg 1.00日あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員			人			
ガソリン	レギュラー/スタント ^o		リットル			
タンパ ^o 及びランマ	標準 質量60～80kg		供用日			
計						
	1日あたり					

【単価表6号内訳】

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2t

1.00日あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)			人			
軽油	パトロール給油2～4KL		リットル			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	標準 2t積級		供用日			
諸雑費						
計						
	1日あたり					

【単価表7号内訳】

トラック運転

11t

1.00日あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)			人			
軽油	パトロール給油2～4KL		リットル			
トラック[普通型]	標準 11t積		供用日			
諸雑費						
計						
	1日あたり					

【単価表8号内訳】

タンパ運転

60～80kg

1.00日あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員			人			
ガソリン	レギュラー/スタンド		リットル			
タンパ及びピランマ	標準 質量60～80kg		供用日			
諸雑費						
計						
	1日あたり					

【単価表9号内訳】

振動ローラ運転

排出ガス対策型 タンデム 2.4～2.8t

1.00日あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員			人			
軽油	パトロール給油2～4KL		リットル			
振動ローラ舗装用〔搭乗・タンデム式・排対型(1次基準)〕	標準 運転質量2.4～2.8t		供用日			
諸雑費						
計						
	1日あたり					

【単価表10号内訳】

エンジンスプレーヤ運転

手押し式 25L/min

1.00日あたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	パトロール給油2～4KL		リットル			
アスファルトエンジンスプレーヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]	標準 散布能力25L/min		供用日			
計						
	1日あたり					

【単価表11号内訳】

下水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

RS-VU φ150

4.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	1.00	本			
計						
	1mあたり					

【単価表12号内訳】

硬質ポリ塩化ビニル管

VU φ 150

4.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	1.00	本			
計						
	1mあたり					

【単価表13号内訳】

硬質ポリ塩化ビニル管継手

VU φ 150

4.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	1.00	本			
計						
	1mあたり					

【単価表14号内訳】

硬質ポリ塩化ビニル管接合材等		VU φ 150		4.00mあたり				
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	1.00	本					
計								
	1mあたり							

【単価表15号内訳】

硬質ポリ塩化ビニル管

VU φ 200

4.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	1.00	本					
計								
	1mあたり							

【単価表16号内訳】

硬質ポリ塩化ビニル管継手

VU φ 200

4.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	1.00	本			
計						
	1mあたり					

【単価表17号内訳】

硬質ポリ塩化ビニル管接合材等

VU φ 200

4.00mあたり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	1.00	本			
計						
	1mあたり					