No1

数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

樅の木川　箕輪町　富田

工　種	細　　目	計　算　式	数　量	単位
撤去物処理工		平面図・横断図より		
	掘削 土砂	150.0*4.0*0.4 ＝ 240.00	240.00	m3
	土砂等運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28ｍ3	＝ 240.00	240.00	m3
	積込（ルーズ） 土砂	＝ 240.00	240.00	m3
	土砂等運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28ｍ3	＝ 240.00	240.00	m3
	整地 残土受入れ地での処理	＝ 240.00	240.00	m3
	敷鉄板設置・撤去	＝ 380.00	380.00	m2
	敷鉄板賃料 鋼板22*1524*3048	＝ 85	85	枚
	掘削補助機械搬入搬出	＝ 4	4	回
	仮設材等の運搬 製品長L=3ｍ	＝ 68.00	68.00	t