

上段:当初数量

下段:変更後数量

工種	細目	計算式	数量	単位
長岡住宅団地 (68~76号)				
仮設工				
	養生・清掃	= 273.00	273.00	m ²
	枠組本足場 手摺先行型 W=900 H=12m未満 存置3ヶ月	= 440.00	440.00	掛m ²
	安全手摺 最上段	= 91.00	91.00	m
	誘導員	= 21.00	21.00	日
撤去工				
	既存雪止め金物 アングル型	= 30.70	30.70	m
	既存軒樋	= 30.80	30.80	m
	既存堅樋 2階部分 8カ所	= 29.40	29.40	m
	運搬・処分費等	= 1.00	1.00	式
	既存TVアンテナ 撤去・再設置	= 5.00	5.00	ヶ所
	既存臭突支持金物 撤去・再設置	= 7.00	7.00	ヶ所
	既存弱電プルボックス 撤去・再設置	= 2.00	2.00	ヶ所
屋根改修工				
	嵌合式折板葺 W=420 t=0.5 カラーGL 既存瓦棒葺カバー工法 裏貼 ポリフォーム t=4.0	= 317.00	317.00	m ²
	タイトフレーム キャッチ工法用 @600	= 616.00	616.00	m
	水上立上	= 61.60	61.60	m
	エプロン面戸	= 61.60	61.60	m
	軒先面戸	= 61.60	61.60	m
	ケラバ唐草	= 20.60	20.60	m
	鼻隠し・破風巻	= 82.20	82.20	m
	棟包み	= 30.80	30.80	m

上段:当初数量

下段:変更後数量

工種	細目	計算式	数量	単位
	雪止め金物	= 30.70	30.70	m
	軒樋	= 30.80	30.80	m
	集水器	= 7.00	7.00	ヶ所
	堅樋 75φ 2階部分	= 29.40	29.40	m
	エルボ	= 14.00	14.00	ヶ所
	既存屋根強度測定費用 キャッチ工法用タイトフレーム 引き抜き試験	= 1.00	1.00	式
	運搬費	= 1.00	1.00	式
	荷揚重機費	= 1.00	1.00	式
	法定福利費	= 1.00	1.00	式