＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊本工事費＊＊					
処理場工		式			
防食工		式			
流入水路		式			
前洗浄工 2～3Mpa	4.8	m2			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	3.5	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	1.4	ｍ２			0
断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	3.5	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	1.4	m2			0 科目　第0003号表

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	4.8	m2			0
防食被覆工１種　（壁）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	3.5	m2			0
防食被覆工１種　（床）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	1.4	m2			0
ばっ気沈砂槽		式			
前洗浄工 2～3Mpa	14	m2			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	12	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	2.3	ｍ２			0
断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	12	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	2.3	m2			0 科目　第0003号表

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	14	m2			0
防食被覆工１種　（壁）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	12	m2			0
防食被覆工１種　（床）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	2.3	m2			0
砂溜槽		式			
前洗浄工 2～3Mpa	5.2	m2			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	3.8	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	1.4	ｍ２			0
断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	3.8	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	1.4	m2			0 科目　第0003号表

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	5.2	m2			0
防食被覆工１種　（壁）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	3.8	m2			0
防食被覆工１種　（床）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	1.4	m2			0
主水路		式			
前洗浄工 2～3Mpa	3.1	m2			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	2.6	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	0.5	ｍ２			0
断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	2.6	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	0.5	m2			0 科目　第0003号表

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	3.1	m2			0
防食被覆工１種　（壁）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	2.6	m2			0
防食被覆工１種　（床）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	0.5	m2			0
副水路		式			
前洗浄工 2～3Mpa	7.0	m2			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	5.5	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	1.5	ｍ２			0
断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	5.5	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	1.5	m2			0 科目　第0003号表

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	7.0	m2			0
防食被覆工１種　（壁）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	5.5	m2			0
防食被覆工１種　（床）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	1.5	m2			0
原水ポンプ槽		式			
前洗浄工 2～3Mpa	56	m2			0
コンクリート表面処理工３　100-300m2 超高圧洗浄処理　天井部　水圧200Mpa以上	10	ｍ２			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	34	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	12	ｍ２			0
断面修復工　天井部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	10	m2			0 科目　第0002号表

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	34	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	12	m2			0 科目　第0003号表
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	56	m2			0
防食被覆工３種　（天井）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	10	m2			0
防食被覆工３種　（壁）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	34	m2			0
防食被覆工３種　（床）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	12	m2			0
流量調整槽		式			
前洗浄工 2～3Mpa	257	m2			0
コンクリート表面処理工３　100-300m2 超高圧洗浄処理　天井部　水圧200Mpa以上	31	ｍ２			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	187	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	39	ｍ２			0
断面修復工　天井部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	31	m2			0 科目　第0002号表
断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	187	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	39	m2			0 科目　第0003号表
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	257	m2			0
防食被覆工２種　（天井）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	31	m2			0
防食被覆工２種　（壁）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	187	m2			0
防食被覆工２種　（床）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	39	m2			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
嫌気性ろ床槽　第１室 （１系・２系）		式			
前洗浄工 2～3Mpa	231	m2			0
コンクリート表面処理工３　100-300m2 超高圧洗浄処理　天井部　水圧200Mpa以上	23	ｍ２			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	171	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	38	ｍ２			0
断面修復工　天井部 t=10mm 100m2～300m2 材工共	23	m2			0 科目　第0002号表
断面修復工　壁部 t=10mm 300m2～1500m2 材工共	171	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10mm 100m2～300m2 材工共	38	m2			0 科目　第0003号表
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５mm（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	231	m2			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
防食被覆工３種　（天井）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	23	m2			0
防食被覆工３種　（壁）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	45	m2			0
防食被覆工２種　（壁）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	126	m2			0
防食被覆工２種　（床）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	38	m2			0
嫌気性ろ床槽　第２室 （１系・２系）		式			
前洗浄工 2～3Mpa	231	m2			0
コンクリート表面処理工３　100-300m2 超高圧洗浄処理　天井部　水圧200Mpa以上	23	ｍ２			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	171	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	38	ｍ２			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
断面修復工　天井部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	23	m2			0 科目　第0002号表
断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	171	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	38	m2			0 科目　第0003号表
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	231	m2			0
防食被覆工３種　（天井）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	23	m2			0
防食被覆工３種　（壁）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	45	m2			0
防食被覆工２種　（壁）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	126	m2			0
防食被覆工２種　（床）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	38	m2			0
嫌気性ろ床槽　第３室 （１系・２系）		式			

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
前洗浄工 2～3Mpa	232	m2			0
コンクリート表面処理工３　100-300m2 超高圧洗浄処理　天井部　水圧200Mpa以上	23	ｍ２			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	171	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	38	ｍ２			0
断面修復工　天井部 t=10mm 100m2～300m2 材工共	23	m2			0 科目　第0002号表
断面修復工　壁部 t=10mm 300m2～1500m2 材工共	171	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10mm 100m2～300m2 材工共	38	m2			0 科目　第0003号表
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５mm（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	232	m2			0
防食被覆工３種　（天井）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７mm	23	m2			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
防食被覆工３種　（壁）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	45	m2			0
防食被覆工２種　（壁）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	126	m2			0
防食被覆工２種　（床）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	38	m2			0
接触ばっ気槽　第１室 （１系・２系）		式			
前洗浄工 2～3Mpa	195	m2			0
コンクリート表面処理工３　100-300m2 超高圧洗浄処理　天井部　水圧200Mpa以上	12	ｍ２			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	154	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	29	ｍ２			0
断面修復工　天井部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	12	m2			0 科目　第0002号表

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	154	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	29	m2			0 科目　第0003号表
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	195	m2			0
防食被覆工３種　（天井）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	12	m2			0
防食被覆工３種　（壁）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	47	m2			0
防食被覆工２種　（壁）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	107	m2			0
防食被覆工２種　（床）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５㎜	29	m2			0
接触ばっ気槽　第２室 （１系・２系）		式			
前洗浄工 2～3Mpa	131	m2			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート表面処理工３　100-300m2 超高圧洗浄処理　天井部　水圧200Mpa以上	4.8	ｍ２			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	112	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	15	ｍ２			0
断面修復工　天井部 t=10mm 100m2～300m2 材工共	4.8	m2			0 科目　第0002号表
断面修復工　壁部 t=10mm 300m2～1500m2 材工共	112	m2			0 科目　第0001号表
断面修復工　床部 t=10mm 100m2～300m2 材工共	15	m2			0 科目　第0003号表
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５mm（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	131	m2			0
防食被覆工２種　（天井）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５mm	4.8	m2			0
防食被覆工２種　（壁）（材工） エポキシ樹脂３回塗　厚0.３５mm	33	m2			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
防食被覆工１種　（壁）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	79	m2			0
防食被覆工１種　（床）（材工） エポキシ樹脂２回塗　厚0.２㎜	15	m2			0
汚泥濃縮貯留槽		式			
前洗浄工 2～3Mpa	63	m2			0
コンクリート表面処理工３　100-300m2 超高圧洗浄処理　天井部　水圧200Mpa以上	5.4	ｍ２			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	48	ｍ２			0
コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	9.2	ｍ２			0
断面修復工　天井部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	5.4	m2			0 科目　第0002号表
断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	48	m2			0 科目　第0001号表

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	9.2	m2			0 科目　第0003号表
防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	63	m2			0
防食被覆工３種　（天井）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	5.4	m2			0
防食被覆工３種　（壁）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	48	m2			0
防食被覆工３種　（床）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	9.2	m2			0
汚泥貯留槽　№1,2		式			
前洗浄工 2～3Mpa	263	m2			0
コンクリート表面処理工３　100-300m2 超高圧洗浄処理　天井部　水圧200Mpa以上	31	ｍ２			0
コンクリート表面処理工２　100-300m2 超高圧洗浄処理　壁部　水圧200Mpa以上	187	ｍ２			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	コンクリート表面処理工４　100-300m2 超高圧洗浄処理　床部　水圧200Mpa以上	45	ｍ２			0
	断面修復工　天井部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	31	m2			0 科目　第0002号表
	断面修復工　壁部 t=10㎜ 300m2～1500m2 材工共	187	m2			0 科目　第0001号表
	断面修復工　床部 t=10㎜ 100m2～300m2 材工共	45	m2			0 科目　第0003号表
	防食工素地調整Ｉ種　厚0.５㎜（材工） エポキシエマルジョン系　厚０．５以上	263	m2			0
	防食被覆工３種　（天井）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	31	m2			0
	防食被覆工３種　（壁）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	187	m2			0
	防食被覆工３種　（床）（材工） エポキシ樹脂＋補強層　厚0.７㎜	45	m2			0
防水工			式			

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
沈殿槽 （１系・２系）		式			
コンクリート表面処理工 高圧洗浄又はサンダーケレン	47	m2			0
無機質浸透性塗布防水（材工） １．５kg／m2　２回塗り 天井	7.5	m2			0
無機質浸透性塗布防水（材工） １．５kg／m2　２回塗り 壁	40	m2			0
内部足場工		式			
足場工 単管足場 安全ネット　なし　∴排対型	197	掛ｍ２			0
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネット　なし　∴排対型	248	掛ｍ２			0
配管貫通部・受枠端部補修工		式			
配管部補修工 φ50㎜以下 既設配管周りｺｰｷﾝｸﾞ処理	50	箇所			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
配管部補修工 φ100㎜以下 既設配管周りｺｰｷﾝｸﾞ処理	48	箇所			0
配管部補修工 φ150㎜以下 既設配管周りｺｰｷﾝｸﾞ処理	26	箇所			0
配管部補修工 φ200㎜以下 既設配管周りｺｰｷﾝｸﾞ処理	3	箇所			0
開口部端部処理工 弾性コーキング	344	m			0
管理蓋補修工		式			
槽内点検蓋 ガラス繊維合成木材３６０ｋｇ／ｍ２ ＦＦＵ-５０	116	m2			0
槽内点検蓋ロック ＳＵＳ製	438	個			0
槽内点検蓋取手 ＳＵＳ製	480	個			0
槽内点検蓋パッキング クロロプレンゴム　Ｗ３０×３	376	m			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
既設構造物撤去工		式			
水替工（小口径）据付撤去	3	箇所			0 施工　第0-0001号表
水替工（小口径） ∴作業時排水　商用電源 ∴0～6（m3/h）未満　揚程10m以下	3	箇所			0 施工　第0-0002号表
中和処理工 仮設タンク・薬品含む	33	m３			0
産業廃棄物処理工		式			
産業廃棄物処理工		式			
＊産業廃棄物処分費＊					
有機汚泥処理 汚泥・前洗浄水 バキューム車にて吸引・運搬 伊那市衛生センターへ	491	m3			0
無機汚泥運搬 コンクリートガラ・洗浄水 バキューム車にて吸引・運搬 南信サービスへ	80	t			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
無機汚泥処理 コンクリートガラ・洗浄水 南信サービスへ	80	t			0
廃プラ収集運搬 ＦＦＵ合成蓋	3	台			0
廃プラ処理費 ＦＦＵ合成蓋	5.8	ｍ3			0
仮設工					
指定仮設工					
直接仮設					
仮設養生建屋 （仮設屋根囲い） 防塵・雨水対策 単管+波板　H=2m以上	270	m2			0
送風機（軸流式）機械損料 風量60m3／分　圧３／４ｋＰａ	860	日			0
仮設汚水切廻し					

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設ポンプ切廻し					
原水ポンプ据付・撤去 仮設原水ポンプ2.2kw×2台(材工)	60	日			0
中間水移送ポンプ据付・撤去 仮設雑排水ポンプ（自動） 0.4kw×100V×1台（材工）	60	日			0
サクションホースφ80 仮設原水配管～スクリーン槽 40m フランジ接続含む（材工）	1	式			0
サクションホースφ65 仮設原水ポンプ配管(マンホール)7m/台 フランジ接続含む（材工）	2	式			0
チャッキ弁 65A　10kF（材工）	2	個			0
サクションホースφ50 汚泥濃縮貯留槽～嫌気第1室 15m（材工）	1	式			0
止水栓φ200 流入管φ200	1	個			0
止水栓φ150 汚水計量槽オーバーフローφ150	1	個			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
止水栓φ125 スクリーン槽オーバーフロー 汚泥濃縮貯留槽中間水戻り管φ125	2	個			0
フロートスイッチ 設置・撤去4点（材工）	1	式			0
仮設ポンプ盤 設置・撤去 ポンプ3台（材工）	1	面			0
仮設電線管 布設・撤去 FEP50×25m　FEP30×25m（材工）	1	式			0
ケーブル（CV2sq-4C） 25m×2本（材工）	50	m			0
ケーブル（CVV2sq-10C） 25m×1本（材工）	25	m			0
仮設膜ユニット切廻し					
仮設膜ユニットリース 処理能力100m3/日×2基 155日　5ヵ月	5	ヵ月			0
仮設流入ポンプ 据付・撤去 汚水汚物(樹脂)ポンプ φ50×0.75kw 2台	150	日			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設膜設置工事 設置・撤去	2	式			0
仮設配管工事 設置・撤去	1	式			0
仮設配管材料	1	式			0
仮設電源引込工事 200V（電力会社申請含む）	1	式			0
仮設動力制御盤	1	面			0
動力引込工事 材工共	1	式			0
トラック（普通）運転経費 低床１０ｔ×２台 ２往復　搬入搬出	4	日			0 施工　第0-0003号表
ラフテレーンクレーン運転経費 油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊　排対型１次 搬入・撤去	2	日			0 施工　第0-0004号表
試運転調整・運転指導員 宿泊交通費含む 2名×3日	1	式			0

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	仮設膜ユニット準備・清掃 発送準備(膜親水化作業) 及び返却後(工場にて)	2	式			0
	仮設膜ユニット点検 1回/週 逆洗・薬液洗浄含む	5	ヵ月			0
	シーディング 種汚泥投入 ※運転時に発生する汚泥は 通常維持管理の範疇	1	式			0
＊＊直接工事費＊＊						
＊＊共通仮設費率分＊＊						
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
＊現場管理費＊						
＊＊工事原価＊＊						

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

断面修復工　壁部

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

t=10mm　300m2～1500m2　材工共　100　m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.30	人			0 1
左官	6.90	人			0 1
特殊作業員	2.70	人			0 1
普通作業員	2.30	人			0 1
断面修復用モルタル 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル	1.00	m３			0
＊雑材料＊	5.00	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m2			

断面修復工　天井部

科 目 内 訳 表

科目　第0002号表

t=10mm　100m2～300m2　材工共　100　m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.40	人			0 1
左官	13.20	人			0 1
特殊作業員	5.30	人			0 1
普通作業員	4.40	人			0 1
断面修復用モルタル 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル	1.00	m3			0
＊雑材料＊	5.00	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m2			

断面修復工　床部

科 目 内 訳 表

科目　第0003号表

t=10mm　100m2～300m2　材工共　100　m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.90	人			0 1
左官	8.60	人			0 1
特殊作業員	3.40	人			0 1
普通作業員	2.90	人			0 1
断面修復用モルタル 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル	1.00	m3			0
＊雑材料＊	5.00	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m2			