

工事費内訳書

(工事名) 令和元年度 学童クラブ北部教室改築工事

工事金額

-(消費税込)

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
I	直接工事費						
(1)	建築工事		1.0	式			
(2)	電気設備工事		1.0	式			
(3)	機械設備工事		1.0	式			
	I の計						
II	共通費						
	共通仮設費	仮設费率+積上げ仮設費	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	II の計						
	合計						
	調整						
III	消費税相当額	8%					
	総合計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	解体撤去工事						
	【取り壊し】						
	(外部)						
	アスファルト舗装撤去	t=50	4.70	m ²			
	アスファルトカッター		4.90	m			
	車止めブロック撤去L=600	再使用有	1.20	m			
	コンクリート製集水桝撤去	600x600x600 グレーチング共	1.00	個所			
		VP150L=600共					
	現場打ちコンクリート側溝撤去	300Wx450Hx4000L グレーチング再使用有	1.00	個所			
		コンクリートカッター-1.5m共					
	コンクリートU型側溝撤去	U300 再使用有 グレーチング共	19.00	m			
	土間コンクリート撤去	t=120 コンクリートカッター-1.2m共	0.45	m ³			
	外壁材撤去	窯業系サイディングt=16 下地シート共	41.00	m ²			
	アルミ製建具撤去	2連引違4.07Wx0.6H	2.00	個所			
	アルミ製建具撤去	2連引違4.07Wx1.5H	2.00	個所			
	ガラス	t=4強化	20.80	m ²			
	既存竖樋撤去	塩ビ鋼板製100φ L=2.7m	5.00	個所			
	立上りコンクリート撤去	コンクリートカッター-1.0m共	0.10	m ³			
	鉄骨胴縁撤去	C-100x50x20x2.3	46.20	m			

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(内部)						
	床						
	塩ビタイル撤去	t=2.5	0.70	m ²			
	タイルカーペット撤去	t=6.5	1.40	m ²			
	塩ビシート撤去	t=2.0	86.50	m ²			
	巾木						
	木24x105撤去		12.30	m			
	木21x105撤去		5.40	m			
	VB75撤去		2.30	m			
	壁						
	LGS65撤去	@303	40.10	m ²			
	硬質ポリスチレンフォーム50撤去		22.80	m ²			
	合板9+銘木6撤去		11.30	m ²			
	合板9撤去		52.90	m ²			
	ビニールクロス撤去		23.30	m ²			
	木額縁撤去	25x170積層材	41.00	m			
	壁見切り撤去	20x40積層材	6.20	m			

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	天井						
	化粧石膏吸音ボード9.5		10.10	m ²			
	化粧石膏ボード9.5		2.20	m ²			
	LGS19下地撤去		7.90	m ²			
	木製建具撤去	1.8Wx2.0H 再使用有	1.00	個所			
	ユニット						
	アルミカーテンレール撤去	L=4.3m 再使用有	2.00	個所			
	アコーディオンカーテン撤去・処分	6.97Wx3.0H引分 レールとも	1.00	個所			
	木製棚撤去・処分	750Wx1,800H(2段) L=5,200	1.00	台			
		750Wx1,800H(2段) L=9,100	1.00	台			
		750Wx1,800H(2段) L=7,200	1.00	台			
		750Wx1,800H(2段) L=4,300	1.00	台			
	小計						
	【積込・運搬】						
	アスファルト合材	0.24m3	1.00	式			
	廃石膏ボード類	1.22m3	1.00	式			
	ガラス	0.08m3	1.00	式			
	混合廃材	2.03m3	1.00	式			
	コンクリート殻(有筋)	1.37m3	1.00	式			

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	鉄くず	0.1t	1.00	式			
	木くず	0.87m3	1.00	式			
	小計						
	【発生材処分費】						
	アスファルト合材		0.24	m3			
	廃石膏ボード類		1.22	m3			
	ガラス		0.08	m3			
	混合廃材		2.03	m3			
	コンクリート殻	有筋	1.37	m3			
	鉄くず(有価物)	鉄骨 H2	0.10	t			
	木くず		0.87	m3			
	小計						
	2の計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	テラス新設工事						
	【コンクリートU型側溝移設改修工事】						
	コンクリートU型側溝	U-300 材	7.00	m			
	グレーチング	U-300用	7.00	枚			
	コンクリートU型側溝敷設手間	19mは既存品(側溝+グレーチング)再使用	26.00	m			
	小計						
	【現場打ちコンクリート側溝改修工事】						
	根切	解体工事に含む					
	床付け		0.30	m ²			
	砕石		0.04	m ³			
	捨てコン	打設手間共	0.02	m ³			
	埋め戻し		0.15	m ³			
	鉄筋	D10 加工・運搬込	4.90	kg			
	鉄筋	D13 加工・運搬込	3.80	kg			
	金属拡張アンカー	D10	6.00	本			
	金属拡張アンカー	D13	5.00	本			
	普通型枠	運搬費込	0.32	m ²			
	コンクリート	Fc=21 打設手間共	0.10	m ³			
	勾配モルタル金鍔		0.20	m ²			

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	車止めブロック敷設	既存品再使用	1.20	m			
	アスファルト舗装	13F t=50 路盤工t=150共	4.70	m ²			
	小計						
	【土間コンクリート新設工事】						
	根切		21.50	m3			
	床付け		7.50	m ²			
	砕石		5.50	m3			
	捨てコン	打設手間共	0.40	m3			
	埋め戻し		8.30	m3			
	残土処分	構内敷き均し	13.20	m3			
	鉄筋	D10	304.00	kg			
	鉄筋	D13	197.00	kg			
	鉄筋加工組立		501.00	kg			
	鉄筋運搬費		501.00	kg			
	金属拡張アンカー	D10	102.00	本			
	金属拡張アンカー	D13	11.00	本			
	普通型枠		23.30	m ²			
	型枠運搬費		23.30	m ²			
	コンクリート	Fc=21N	8.40	m3			

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	鉄骨工事						
	【鋼材費】						
	□-100x100x4.5	STKR400	491.00	kg			
	[-250x50x4.5	SS400	266.00	kg			
	[-200x50x4.5	SS400	375.00	kg			
	[-150x50x4.5	SS400	60.70	kg			
	L-50x50x4	SS400	239.00	kg			
	L-150x90x9	SS400	9.00	kg			
	□-75x45x2.3	STKR400	68.60	kg			
	□-32x32x1.6		29.00	kg			
	16φ	SS400	35.40	kg			
	C-100x50x20x3.2	SSC400	95.00	kg			
	PL-4.5	SS400	9.00	kg			
	PL-6	SS400	90.00	kg			
	高力ボルト	M16x45	67.00	組			
	高力ボルト	M16x50	13.00	組			
	小計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	【施工費】						
	工場加工費	溶接共	1.69	t			
	消耗品費		1.69	t			
	錆止塗装費	JIS K5674 1回塗り	1.69	t			
	積込運搬費		1.82	t			
	建方重機費	共通仮設に計上					
	現場鉄工費		1.82	t			
	現場塗装費	錆止め塗装 タッチUP含	1.82	t			
	採寸施工図費		63.00	m ²			
	管理費		1.82	t			
	検査費		1.00	式			
	ベース下モルタル	200角程度	9.00	個所			
	▲スクラップ控除	H2	0.09	t			
	小計						
	4の計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	テラス上屋工事						
	カラーGL鋼板折板	t=0.6H=88	26.80	m ²			
	アクリル折板	t=2.0H=88	7.80	m ²			
	タイトフレーム		48.00	m			
	妻タイトフレーム		4.00	個所			
	水止め面戸		24.00	m			
	Eフロン面戸		24.00	m			
	水切り	カラーGL鋼板0.4 280Wx220H	24.00	m			
	樋貫通部取合		5.00	個所			
	ケラバ包み	カラーGL鋼板0.4 100Wx120H	3.20	m			
	ケイカル板t=8	目透かし	18.60	m ²			
	水切り	カラーGL鋼板0.4 25Wx150H	7.70	m			
	塩ビ製軒樋	200x150	24.00	m			
	落し口100φ		5.00	個所			
	縦樋	VP100 吊金物共	11.00	m			
	エルボ		10.00	個所			
	既存縦樋改修	90L+VU100(L=600)+90L 吊金物共	5.00	個所			
	シーリングプレート		5.00	個所			
	運搬・荷揚げ費		1.00	式			
	5の計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	建具工事						
	【アルミ製建具工事】						
	AD-1 4,070Wx2,500H(1,500H)	2連引違サッシュ 外倒し欄間付	2.00	個所			
	AD-1' 4,070Wx2,500H(1,500H)	2連引違サッシュ 外倒し欄間付	1.00	個所			
	AW-1 4,070Wx1,500H	2連引違サッシュ	1.00	個所			
	取付調整費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	諸経費等		1.00	式			
	ガラス	強化4	22.20	m ²			
	ガラスシーリング		126.00	m			
	ガラスクリーニング		22.20	m ²			
	小計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	【木製建具工事】						
	WD-1 1,800Wx2,000H	既存建具取付	1.00	個所			
	WD-2 6,970Wx2,000H	8本引きハンガー戸	1.00	個所			
	WK-1 引分ハンガー戸	シリンダー錠取替片側固定	1.00	個所			
	WK-2 引分ハンガー戸	シリンダー錠取替	1.00	個所			
	WK-3 片開き戸	シリンダー錠取替	1.00	個所			
	WW-1 Fixガラス窓	ガラス込	1.00	個所			
	ガラスシーリング		13.60	m			
	ガラスクリーニング		1.20	m ²			
	運搬・取付調整費		1.00	式			
	小計						
	6の計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	塗装工事						
	(外部)						
	DP	鉄部ホリウレタン樹脂塗装	67.0	m ²			
	同上下地調整		67.0	m ²			
	DP (細幅物)	鉄部ホリウレタン樹脂塗装	22.4	m			
	同上素地ごしらえ		22.4	m			
	EP-G	フレキシブルボード面 B種	18.6	m ²			
	素地ごしらえ	同上 A種	18.6	m ²			
	(内部)						
	OSCL	積層材面 B種	34.6	m ²			
	同上下地調整	木部RB種	34.6	m ²			
	OSCL (細幅物)	積層材面 B種	71.7	m			
	同上下地調整	木部RB種	71.7	m			
	7の計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	内外装工事						
	【外部】						
	透湿防水シート張り		27.60	m ²			
	窯業系サイディング t=16	通気工法	27.60	m ²			
	鋼板製軒天通気見切		21.50	m ²			
	水切り	アルミ製	15.50	m			
	目地シーリング		10.60	m			
	サッシュ廻りシーリング	PS-2 15x10	50.60	m			
	運搬・片付け・残材処理費		1.00	式			
	【内部】						
	(床)						
	タイルカーペット敷	t=6.5	84.10	m ²			
	塩ビタイル敷	t=2.5	0.70	m ²			
	床見切金物	SUS製	2.00	m			
	(巾木)						
	塩ビソフト巾木	H=75	0.30	m			
	(壁)						
	LGS65 @303		42.30	m ²			
	同上開口補強	2.0x2.0程度	3.00	個所			
	硬質ポリスチレンフォーム50		4.20	m ²			

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	合板張り(2類)	t=9	76.80	m ²			
	銘木合板張り	t=6目透かし	22.70	m ²			
	ビニールクロス	AA	46.00	m ²			
	(天井)						
	軽量鉄骨天井下地	19形 @225 一部補修共	10.50	m ²			
	化粧石膏吸音ボード張り	t=9.5	8.00	m ²			
	化粧石膏吸音ボード補修	t=9.5 設備工事に伴う改修部分	10.00	m ²			
	合板張り(2類)	t=9	2.90	m ²			
	ビニールクロス	AA	2.90	m ²			
	塩ビ廻り縁		32.80	m			
	(木工事)						
	木巾木	積層24x105	18.30	m			
	木見切	積層25x40	39.10	m			
	木額縁	積層25x175	42.80	m			
	木額縁	積層30x25	23.60	m			
	木幕板	積層25x150	14.40	m			
	木製三方枠	積層30x210	12.70	m			
	木見切	積層45x145	2.50	m			
	木見切	積層45x45	2.60	m			
	8の計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	電灯コンセント設備図						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-D16mm 2重管 <隠蔽>	5.0	m			
	〃	PF-D22mm 2重管 <隠蔽>	15.0	〃			
	スイッチボックス 埋込用 (VE管用)	1個用 117×68×44mm	3.0	ヶ			
	アウトレットボックス 埋込用 (VE管用)	4角 中浅形 102□×44mm	9.0	〃			
	メタルモールジング 本体	A型 25.4×11.5 パナソニック	6.0	m			
	メタルモールジング コーナーボックス	A型 パナソニック	2.0	ヶ			
	メタルモールジング スwitchボックス	A型 1コ用 パナソニック	2.0	〃			
	PE絶縁耐燃性PEシースケブル 平形	EM-EEF 1.6mm-2C <天井・ヒット>	47.0	m			
	〃	EM-EEF 1.6mm-3C <天井・ヒット>	121.0	〃			
	〃	EM-EEF 2.0mm-3C <天井・ヒット>	99.0	〃			
	配線器具 防水形配線器具	防水埋込スイッチ 1P 15A 300V	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ 新金属プレート	1P(ネーム)x3, 3W(ネーム)x2, 1P(ランプ)x1	1.0	組			
	〃	1P(ネーム)x2, 1P(ランプ)x1	1.0	〃			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15/20AET(250V)x1	1.0	〃			
	埋込スイッチ 新金属プレート	3Wx2	1.0	〃			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15Ax2 接地極付	5.0	〃			
	照明器具 A	id6900lm	6.0	台			
	〃	既存品取付手間	6.0	〃			
	照明器具 B	LED20	2.0	〃			

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機器接続費		1.0	台			
	2の計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	弱電設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-D16mm 2重管 <隠蔽>	2.0	m			
	アウトレットボックス 埋込用 (VE管用)	4角 中浅形 102□ × 44mm	3.0	ヶ			
	テレビ共聴ケーブル	同軸ケーブル S-7C-FB <コロガシ>	3.0	m			
	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線	EM-HP1.2mm-3C 丸型 <コロガシ>	10.0	〃			
	〃	NH-HP1.2mm-3C <コロガシ>	3.0	〃			
	警報用PE絶縁耐燃性PEシースケーブル	EM-AE0.9mm-2C <コロガシ>	13.0	〃			
	機器接続費		1.0	台			
	音量調節器 アッテネータ	3W 金属製 プレート付	1.0	ヶ			
	〃	3W 金属製 プレート付	1.0	〃			
	テレビ共聴装置(BL) 直列ユニット		1.0	〃			
	熱感知器 差動式スポット型	1・2種 埋込	1.0	〃			
	火報調整試験費		1.0	式			
	テレビ調整試験費		1.0	〃			
	3の計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-D16mm 2重管 <隠蔽>	9	m			
	〃	PF-D22mm 2重管 <隠蔽>	14	〃			
	スイッチボックス(鋼管用)	1個用 カバー付 117×70×44mm	1	ヶ			
	〃	2個用 カバー付 117×136×44mm	1	〃			
	アウトレットボックス(鋼管用)	中4角浅型 カバー無し 102×44mm	8	〃			
	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <撤去>	48	m			
	〃	VVF 1.6mm-3C <撤去>	77	〃			
	〃	VVF 2.0mm-3C <撤去>	43	〃			
	耐熱電線	HP 1.2mm-3C 丸形 <コロガシ>	16	〃			
	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE 1.2mm-2C 丸形 <コロガシ>	12	〃			
	テレビ共聴ケーブル	編組同軸ケーブル S-5C-FB <コロガシ>	3	〃			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15/20AET(250V)x1	1	組			
	埋込スイッチ 新金属プレート	1P(ネーム)x4、3W(ネーム)x1、1P(ランプ)	1	〃			
	〃	1P(ネーム)x4、3W(ネーム)x1、PL100Vx1	1	〃			
	〃	1P(ネーム)x2、3W(ネーム)x1	1	〃			
	埋込スイッチ 新金属プレート	3Wx1	1	〃			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15Ax2	4	〃			
	照明器具	FL 40Wx2[露出形]	6	台			
	音量調節器 アッテネータ	3W 金属製 プレート付	2	ヶ			

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	テレビ共聴装置(BL) 直列ユニット		1	ヶ			
	熱感知器 差動式スポット型	1・2種 埋込	1	〃			
	産業廃棄物処分費		1	式			
	4の計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	空気調和設備工事						
	1)機器設備工事						
	AC-1 空冷ヒートポンプエアコン(寒冷地)	天吊型 冷房能力:14.0kw 暖房能力:16.0kw	2.0	台			
	AC-2 空冷ヒートポンプエアコン	床置型 冷房能力:7.0kw 暖房能力:8.0kw	1.0	台			
	AC-3 空冷ヒートポンプエアコン	床置型 冷房能力:7.0kw 暖房能力:8.0kw	1.0	台			
	機器取付費	(既存取外し取付共)	1.0	式			
	小計						
	2)冷媒配管工事						
	冷媒用被覆銅管	9.52/15.9	12.0	m			
	穴明け補修費		1.0	式			
	スリムダクト工事		12.0	m			
	小計						
	3)ドレン配管工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25φ 屋内一般	10.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50φ 地中	8.0	m			
	穴明け補修費		1.0	式			
	防露工事		1.0	式			
	根伐埋め戻し		1.0	式			
	小計						
	1の計						

	名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	衛生設備工事						
	1)給水設備工事						
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 20A 地中	2.0	m			
	不凍栓	既存品移設	1.0	個			
	BOX	既存品移設	1.0	個			
	根伐埋め戻し		1.0	式			
	官庁申請費		1.0	式			
	小計						
	2)排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VU75 地中	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VU100 地中	5.0	m			
	既存塩ビ柵(取外し取付)	UTK 75x100-150 H=1000	1.0	式			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	90L 100-150 H=1000	1.0	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	90L 100-150 H=1050	1.0	個			
	根伐埋め戻し		1.0	式			
	官庁申請費		1.0	式			
	小計						
	2の計						

