

55号線 木下一の宮 水路工

計 算 書

施工標準図より

1)側溝工

L=130.4m

製品 杢ヱツ落ち蓋式U形側溝3種 300A(縦断用)同等品 L=2000 参考質量 419kg/本	=	130.4	m
基礎碎石 RC40~0 t=10cm	5.50 * 130.4 ÷ 10.00	=	71.7 m ²
調整モルタル t=3cm 1:3	0.11 * 130.4 ÷ 10.00	=	1.43 m ³
基面整正	5.50 * 130.4 ÷ 10.00	=	71.7 m ²
コンクリート二次製品 切断 落ち蓋式U形側溝3種 300A t=7~11cm 1.5m/箇所	=	2	箇所

2)側溝蓋設置工

コンクリート蓋300 3種 車道用 L=500 45kg/枚	=	68	枚
--------------------------------	---	----	---