

# 工事費内訳明細書

工事名称 令和元年度 三日町保育園 園舎長寿命化工事

工事場所 箕輪町 三日町 三日町保育園

日付 令和元年 8月

箕輪町役場 子ども未来課

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和元年度 三日町保育園 園舎長寿命化工事						
	(三日町保育園)	総 括 表					
I							
A	直接工事費 (建築工事)		1	式			
	I の 合 計						
II	共通費						
	II-1共通仮設費		1	式			
	純工事費						
	II-2現場管理費		1	式			
	工事原価						
	II-3一般管理費		1	式			
	工事価格						
	合 計						
IV	消費税						
	総 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	三日町保育園						
I-A	直接工事費（建築工事）						
A	本体建築工事		1.0	式			
	I-A の 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	防水工事		1.0	式			
3	屋根工事		1.0	式			
4	トップライト取り替え工事		1.0	式			
5	塗装・吹付工事		1.0	式			
6	内外装工事		1.0	式			
	A. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	仮囲い	成型鋼板H=3.0m 3か月	50.0	m			
	外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行型) 幅600 (安全手摺共)	671.8	架m <sup>2</sup>			
	外部・単管本足場		70.0	架m <sup>2</sup>			
	養生費		840.5	m <sup>2</sup>			
	整理清掃		840.5	m <sup>2</sup>			
	1. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水工事						
	シーリング ALC50部 版間	ウレタン	577.0	m <sup>2</sup>			
	シーリング サッシ廻り	〃	320.0	m			
	シーリング 基礎廻り	撤去打ち替え ウレタン	132.0	m			
	シーリング 軒天取合い	ウレタン	171.0	m			
	シーリング ALC50外壁～屋根取合い部	ブイット共 ウレタン	78.0	m			
	2. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	屋根工事						
	ALC50部屋根～外壁取合い	カラ-GLO.4 下地合板ルフィング共	78.0	m			
	〃 屋根～外壁～軒先	〃	3.0	ヶ所			
	内樋	耐酸被覆鋼板0.4 加工 取合い共	83.6	m			
	〃 落口	塩ビ100Φ 撤去及び新規	13.0	ヶ所			
	軒先唐草、見切 取替え	カラ-GLO.4 撤去及び新規	29.5	m			
	軒先先端雨押え 既設カバー	〃	29.5	m			
	ケラハ水切幕板 取替え	〃 撤去及び新規	13.0	m			
	棟納め 取替え	〃 撤去及び新規	6.0	m			
	内樋 モルタル幕板部 鉄板カバー	〃	83.6	m			
	同上基板下地	ラワン合板t24+木下地組	83.6	m			
	3. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	トップライト取り替え工事						
	既設ポリウム撤去		1.0	式			
	新規 FRP製連続型ポリウム	L10.000*w1500	1.0	基			
	〃	L14.000*w1500	1.0	基			
	アルミ水切	w180 取合い板金処理共	54.0	m			
	〃 コーナー	〃	8.0	ヶ所			
	取付費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	荷揚費		1.0	式			
	4. 合 計						



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	塗装・吹付工事						
	外壁 高压洗浄		577.0	m <sup>2</sup>			
	ALC50 下塗	シーラー	577.0	m <sup>2</sup>			
	下地調整材	可とう型塗材	577.0	m <sup>2</sup>			
	仕上塗材	シリコン塗装	577.0	m <sup>2</sup>			
	〃 補修		86.0	m <sup>2</sup>			
	豎樋 塩ビ100Φ 保護パイプ 共	エポキシプライマー ウルタン塗装	22.5	m			
	屋根 高压洗浄		846.0	m <sup>2</sup>			
	屋根 カラー鉄板一文字葺き部	エポキシ系止水塗料 シリコン樹脂塗料	846.0	m <sup>2</sup>			
	〃 雨押え、立上り、水切、幕板他	〃	185.0	m			
	既設雪止	L4*50 金具共 〃	83.6	m			
	軒天	AEP塗装	206.0	m <sup>2</sup>			
	5. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	内外装工事						
	( 外 部 )						
	軒天井 ケイ酸カルシウム板	t6.0 目刃張り	2.7	m <sup>2</sup>			
	同上既存天井解体(石綿含有)	撤去・処分 (2.7m <sup>2</sup> )	1.0	式			
	6. 合 計						