

設 計 書

令和2年 5月

令和2年度 東小学校管理棟屋根修繕工事

箕 輪 町

(内 消費税 円)

名 称		仕様・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費		1	式			
	共通仮設工事		1	式			
	純工事費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
	一般管理費		1	式			
	工事価格		1	式			
	消費税 相当額		1	式			
	工事費		1	式			

名 称		仕様・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費						
1	屋根修繕		1.00	式			
	直接工事費 計						

名 称		仕様・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	屋根修繕						
	既存F R P防水 下地調整	立上り浮き部撤去	18.30	m ²			
	合成高分子ルーフィング防水	t1.5 機械固定法	60.00	m ²			
	改修用ドレン	縦引き用 φ75	4.00	箇所			
	防水層押え金物	笠木下 アルミアングル	74.00	m			
	端末押さえシーリング		74.00	m			
	電源工	発電機	1.00	式			
	荷揚げ降ろし費	クレーン使用	1.00	式			
	昇降足場	1.8×1.8 階段付き 2 箇所	1.00	式			
	撤去残材処理		1.00	式			
	項目計						