

工事番号		町長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 2 年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事（ 3 工区） 実施設計書 金 抜											
箕輪町 木下 上一西											
設 計 大 要				施 工 方 法				請 負			
管路延長 管渠延長 (Vu φ 150) マンホール設置工 小型マンホール設置工 取付管及びます設置工 付帯工 L=52. 8m L=49. 9m 2箇所 2箇所 6箇所 1式				施 工 期 間							
				起工予定年月日				令和 年 月 日			
				竣工予定年月日				令和 年 月 日			
				契約保証方法				金銭的保証			
				・ 別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・ この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

起 工 理 由

請 負 対 象 額 円
工 事 価 格 円
消費税等相当額 円

事業費総括表

(様式－３)

	町単独 公共3工区	町単独 公共3工区	工区		
事業費					
工事費					
本工事費					
付帯工事費					
測量費及び試験費					
用地費及び補償費					
機械器具費					
営繕費					
事務費 (工事雑費)					

注) 上段：前回積算額 中段：今回契約額 下段：今回積算額

(消費税込み)

工事設計用紙

		当 初	第 1 回変更 (増 減)	第 2 回変更 (増 減)	第 3 回変更 (増 減)		
積算段階	積 算 工 事 価 格						
	消 費 税 等 相 当 額						
	積 算 額						
契約段階	工 事 価 格						
	消 費 税 等 相 当 額						
	契 約 額						
	増 減						
		$B=A \times 0.10$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times 0.10$ $F=D+E$	$B1=A1 \times 0.10$ $C1=A1+B1$ $D1=A1 \times F / C$ $E1=D1 \times 0.10$ $F1=D1+E1$ $G1=F1-F$	$B2=A2 \times 0.10$ $C2=A2+B2$ $D2=A2 \times F1 / C1$ $E2=D2 \times 0.10$ $F2=D2+E2$ $G2=F2-F1$	$B3=A3 \times 0.10$ $C3=A3+B3$ $D3=A3 \times F2 / C2$ $E3=D3 \times 0.10$ $F3=D3+E3$ $G3=F3-F2$		
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税相当額を含まない。 契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。		D1 算 出	\times <hr/> \div	D2 算 出	\times <hr/> \div	D3 算 出	\times <hr/> \div

総 括 情 報 表

単価適用地区 単価適用日	43 4 伊那（1） 0-02. 11. 01(0)		
		前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 31 下水道(2) 03 一般交通影響有り（2） 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路工						
	1		式			工種第0-0001号表
マンホール工						
	1		式			工種第0-0002号表
小型マンホール工						
	1		式			工種第0-0003号表
汚水枘及び取付管工						
	1		式			工種第0-0004号表
付帯工						
	1		式			工種第0-0005号表
直接工事費						
	1		式			
運搬費						
仮設材等の運搬費						
	1		式			工種第0-0006号表
共通仮設費率計算額						
	1		式			

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
		1	式			
純工事費						
		1	式			
現場管理費						
		1	式			
工事原価						
		1	式			
一般管理費等						
		1	式			
工事価格計						
		1	式			
消費税等相当額計						
		1	式			
工事費計						
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工						
		1	式			施工第0-0001号表
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m以上						
		49.9	m			施工第0-0006号表
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管 (VU) 径150mm						
		4	組			
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管 (VU) 径100mm						
		1	組			
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上						
		15	m3			施工第0-0007号表
洗滌砂 15.2m3*1.26=19.15m3						
		19	m3			
建込簡易土留工 深さ 1.86m(H=2.0)						
		13.1	m			施工第0-0008号表
建込簡易土留工 深さ 1.84(H=2.5)						
		23.5	m			施工第0-0012号表
計						
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水道用铸铁盖 箕輪町用 T-14 径600						見積単価
		2	個			
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1200mm						
		1	個			
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1500mm						
		1	個			
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm						
		1	個			
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高450mm						
		1	個			
1号マンホール(1種) 底版 有効高130						
		2	個			
組立式マンホール 調整リング [※] 600×100mm						
		2	個			
組立式マンホール 調整リング [※] 600×150mm						
		1	箇所			
マンホール蓋枠固定工 無収縮モルタル調整高40mmまで						見積単価
		2	箇所			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 150用					
		2	箇所			
	組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 100用					
		1	箇所			
	組立マンホール設置工 4箇所未満 1号(内径900mm)深さ3m以下					
		2	箇所			施工第0-0016号表
	底部工(組立式) インバート付底塊使用しない					
		2	箇所			施工第0-0017号表
	底部工(組立式) 既設MH インバート付底塊使用しない					
		1	箇所			施工第0-0021号表
	計					
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所未満 径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm						施工第0-0022号表
		1	箇所			
小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所未満 径300mm深さ3.5m以下本管径150mm及び200mm						施工第0-0023号表
		1	箇所			
計						
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下						施工第0-0027号表
		3	m			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り						施工第0-0028号表
		1	m2			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要 , 舗装版厚15cm以下) DID無し 6.5km以下 良好						施工第0-0029号表 見積単価
		0.1	m3			
アスファルト廃材処分費 南重リサイクルプラント 0.1*2.35/1.8=0.13						
		0.1	t			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3						施工第0-0030号表
		1	m2			
上層路盤(歩道部)掘削幅 100mm 1層施工 粒度調整碎石M-25						施工第0-0031号表
		1	m2			
下層路盤(歩道部)掘削幅 250mm 2層施工 再生クワッシュランRC-40						施工第0-0032号表
		1	m2			
埋設標識シート 上下水道用 幅400×長50 ポリエチレンクロス 2倍						
		50	m			
埋設表示テープ(下水道用) 巾30mm×20m巻 見積単価						見積単価
		50	m			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設材等の運搬費					施工第0-0033号表
		11.4	t			
	計					
		1	式			

施工内訳表

0001号 施工内訳表

1 式 当り

[illegible]

機械掘削(バックホウ掘削)
クロー型・山積0.28m³(平積0.2m³)

施工内訳表

0002号 施工内訳表

17/48

100	m3	当り
-----	----	----

[illegible]

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.28m³(平積0.2m³)

施工内訳表

0003号 施工内訳表

18/48

1 時間 当り

[illegible]

機械投入埋戻工(バックホウ)
機械投入+締固め 山積0.28m3

施工内訳表

0004号 施工内訳表

19/48

100	m3	当り
-----	----	----

[illegible]

タンパ締固め

20/48

0005号 施工内訳表

1 m3 当り

施工内訳表

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

名 称 ・ 規 格 な ど	構成比	単 位	単 価	名 称 ・ 規 格 な ど (東京地区)	単 位	単価 (東京地区)	備 考
タンパ賃料 質量60～80kg		日		タンパ賃料 質量60～80kg	日		
特殊作業員		人		特殊作業員	人		
普通作業員		人		普通作業員	人		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド	L		
=							
=							
1m3当り							

硬質塩化ビニル管設置工
管径150mm 20m以上

施工内訳表

0006号 施工内訳表

21/48

1 m 当り

[illegible]

砂基礎設置(機械施工) 10m3以上

22/48

施工内訳表

0007号 施工内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

建込簡易土留工
深さ 1.86m(2.00m)

施工内訳表

0008号 施工内訳表

23/48

13.1 m 当り

[illegible]

掘削深2.0m以下

施工内訳表

0009号 施工内訳表

24/48

10 m 当り

[illegible]

掘削深2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊

0010号 施工内訳表

施工内訳表

[illegible]

建込簡易土留材賃料 30m1セット 1回
深さ1.86m 幅0.9m

施工内訳表

0011号 施工内訳表

26/48

1 式 当り

[illegible]

建込簡易土留工
深さ 1.84(2.50m)

施工内訳表

0012号 施工内訳表

27/48

23.5 m 当り

[illegible]

建込工(両側分)
掘削深2.5m以下

施工内訳表

0013号 施工内訳表

28/48

10 m 当り

[illegible]

掘削深2.5m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊

0014号 施工内訳表

施工内訳表

[illegible]

建込簡易土留材賃料 30m1セット 1回
深さ1.84m 幅0.9m

施工内訳表

0015号 施工内訳表

30/48

1 式 当り

[illegible]

組立マンホール設置工 4箇所未満
1号(内径900mm)深さ3m以下

施工内訳表

0016号 施工内訳表

31/48

1 箇所 当り

[illegible]

底部工(組立式)
インバート付底塊使用しない

施工内訳表

32/48

0017号 施工内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

0018号 施工内訳表
1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	構成比	単 位	単 価	名 称 ・ 規 格 な ど (東京地区)	単 位	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員	人		
特殊普通作業員		人		特殊作業員	人		
土木一般世話役		人		土木一般世話役	人		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%	m3		
=							
=							
1m3当り							

モルタル上塗り(マンホール用)
厚2cm 普通1:225kg入袋物

施工内訳表

0019号 施工内訳表

34/48

1 m2 当り

[illegible]

モルタル練工
1 : 2

施 工 内 訳 表

35/48
0020号 施工内訳表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：

名 称 ・ 規 格 な ど	構成比	単 位	単 価	名 称 ・ 規 格 な ど (東京地区)	単 位	単価 (東京地区)	備 考
普通業員		人		普通作業員	人		
普通ポルトランドセメント 25kg袋入		t		セメント (高炉B) 25kg袋入	t		
洗滌砂		m 3		洗滌砂	m 3		
=							
=							
1m3当り							

底部工(組立式) 既設MH
インバート付底塊使用しない

36/48

施工内訳表

0021号 施工内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所未満
径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm

37/48

施工内訳表

0022号 施工内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所未満
径300mm深さ3.5m以下本管径150mm及び200mm

38/48

施工内訳表

0023号 施工内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

まず設置工 5箇所以上
まず径200mm 深さ1.5m以下

39/48

施工内訳表

0024号 施工内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

取付管布設及び支管取付 5箇所以上
管径100mm 管長3m以上5m未満 無し

施工内訳表

0025号 施工内訳表

40/48

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

0026号 施工内訳表

1 式 当り

[illegible]

舗装版切断
As舗装版 15cm以下

施 工 内 訳 表

42/48
0027号 施工内訳表
1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：

名 称 ・ 規 格 な ど	構成比	単 位	単 価	名 称 ・ 規 格 な ど (東京地区)	単 位	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切断深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切断深20cm級 B径56cm	供用日		
特殊作業員		人		特殊作業員	人		
土木一般世話役		人		特殊作業員	人		
普通作業員		人		普通作業員	人		
ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)	枚		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド	L		
=							
=							
1m当り							

舗装版破碎工
As舗装版 障害無し
10cm以下

機械構成比： 労務構成比：

施 工 内 訳 表

材料構成比：

43/48
0028号 施工内訳表
1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	構成比	単 位	単 価	名 称 ・ 規 格 な ど (東京地区)	単 位	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型] 賃料 排ガス2次 ; 山積0. 4 5 m 3		日		小型バックホウ [ｸﾛｰﾗ型] 賃料 排ガス2次 ; 山積0. 4 5 m 3	日		
土木一般世話役		人		土木一般世話役	人		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)	人		
普通作業員		人		普通作業員	人		
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L		
=							
=							
1m2当り							

殻運搬
As舗装版 DID区間なし 6.5km以下
機械積込（騒音対策不用、舗装版厚15cm以
機械構成比： 労務構成比：

施 工 内 訳 表

44/48
0029号 施工内訳表
1 m3 当り

材料構成比：

名 称 ・ 規 格 な ど	構成比	単 位	単 価	名 称 ・ 規 格 な ど（東京地区）	単 位	単価（東京地区）	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	供用日		
運転手（一般）		人		運転手（一般）	人		
軽油 小型ローリー・パトロール給油		L		軽油 小型ローリー・パトロール給油	L		
=							
=							
1m3当り							

表層(車道・路肩部)
1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下)
40mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3
機械構成比： 労務構成比：

施 工 内 訳 表

45/48
0030号 施工内訳表
1 m2 当り

材料構成比：

名 称 ・ 規 格 な ど	構成比	単 位	単 価	名 称 ・ 規 格 な ど (東京地区)	単 位	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式 運転質量0. 5～0. 6 t		日		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式 運転質量0. 5～0. 6 t	日		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		日		振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g	日		
特殊運転手		人		特殊作業員	人		
普通作業員		人		普通作業員	人		
土木一般世話役		人		土木一般世話役	人		
再生アスファルト混合物 密粒度As20F[再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度As20	t		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート	L		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド	L		
軽油 小型ローリー・パトロール給油		L		軽油 小型ローリー・パトロール給油	L		
=							
1m2当り =							

上層路盤(掘削幅)
粒度調整碎石M-25
1層施工 仕上り厚100mm

機械構成比： 労務構成比：

施 工 内 訳 表

46/48
0031号 施工内訳表
1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	構成比	単 位	単 価	名 称 ・ 規 格 な ど (東京地区)	単 位	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ [ｸﾚｰﾝ型] 賃料 排ガス2次；山積0. 1 1 m 3		日		小型バックホウ [ｸﾚｰﾝ型] 賃料 排ガス2次；山積0. 1 1 m 3	日		
振動ローラ [搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 賃料 排ガス1次；質量3～4 t		日		振動ローラ [搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 賃料 排ガス1次；質量3～4 t	日		
普通作業員		人		普通作業員	人		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)	人		
特殊作業員		人		特殊作業員	人		
粒度調整碎石 25mm以下		m3		再生粒調碎石 RM－3 0	m3		
軽油 小型ローラー・ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L		軽油 小型ローラー・ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L		
=							
=							
1m2当り							

下層路盤(掘削幅)
再生砕石RC40-0
2層施工 仕上り厚250mm

機械構成比： 労務構成比：

施 工 内 訳 表

47/48
0032号 施工内訳表
1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	構成比	単 位	単 価	名 称 ・ 規 格 な ど (東京地区)	単 位	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ [ｸﾛｰﾗ型] 賃料 排ガス2次；山積0. 1 1 m 3		日		小型バックホウ [ｸﾛｰﾗ型] 賃料 排ガス2次；山積0. 1 1 m 3	日		
振動ローラ [搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 賃料 排ガス1次；質量3～4 t		日		振動ローラ [搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 賃料 排ガス1次；質量3～4 t	日		
普通作業員		人		普通作業員	人		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)	人		
特殊作業員		人		特殊作業員	人		
再生砕石RC40-0		m3		再生砕石 R C 4 0 - 0	m3		
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L		
=							
=							
1m2当り							

施工内訳表

0033号 施工内訳表

1 t 当り

[illegible]