工事番号		町長		副町長		課長		担当課長		係長		設計者	

金抜設計書

実施

令和　2　年度　公共下水道関連上水道管布設工事(1工区)

変更　設計書

見積

工事場所	箕輪町　松島　北島

設　計　概　要

配水管布設工事

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	φ200	L= 1.0m
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	φ100	L= 105.8m

設計書

箕輪町水道課

変　更　理　由　及　び　内　容			
本　工　事　費		変更請負算出 ――――― × ＝ （税込　　） ＝	
通　水　試　験　費			
断　水　保　証　費			
用地費及び補償費			
事　務　費			
工　事　雑　費		増・減　額	増　　円 （内消費税相当額　　円）
消費税相当額			
		注	
合　計			

総　括　情　報　表

単価適用地区 単価適用日	43　4　伊那（1） 0-02.11.01(0)	
	当　　世　　代	前　　世　　代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10　% 31　上水道 　　地域補正割増無し 03　計上なし 01　金銭的保証 02　豪雪割増無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

工　事　費　総　括　表

令和2年度

公共下水道関連上水道管布設工事(1工区)　　(1)

工事別	施設別	工種別	実施設計 規模及び形状寸法	実施設計 金額	変更設計 規模及び形状寸法	変更設計 金額
本工事費		1.配水管布設工	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE) φ200 L=1.0m 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE) φ100 L=105.8m	(　　)		
		直接工事費計		(　　)		(　　)

※(　　)は、資材費、ただし、管等の内面が水に接する材料。

工　事　費　総　括　表

令和2年度
公共下水道関連上水道管布設工事(1工区)　　(2)

工事別	施設別	工種別	実施設計		変更設計	
			規模及び形状寸法	金額	規模及び形状寸法	金額
		運搬費	共通仮設費に含む			
		準備費	共通仮設費に含む			
		事業損失防止施設費				
		安全費	共通仮設費に含む			
		役務費	共通仮設費に含む			
		技術管理費	共通仮設費に含む			
		営繕費	共通仮設費に含む			
		環境対策費				
		共通仮設費				
		共通仮設費計				
		純工事費				
		現場管理費				

工　事　費　総　括　表

令和2年度

公共下水道関連上水道管布設工事(1工区)　　(3)

工事別	施設別	工　種　別	実施設計		変更設計	
			規模及び形状寸法	金　額	規模及び形状寸法	金　額
本工事費						
		工　事　原　価				
		一般管理費等				
		工　事　価　格				
		消費税相当額				
		工　事　費　計				

1.　配　水　管　布　設　　工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	φ200	L=1.0m
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	φ100	L=105.8m

設　　計　　書

1.配水管布設工

工種	名　　称	形状寸法	単位	実施設計						摘 要	代価番号
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
		合　　計				0					
				資　　材		() 0					
				労　　務		0					
				土　　工		0					

内　　訳　　書

1.配水管布設工

工種	名　称	形状寸法	単位	実施設計 数量	実施設計 単価	実施設計 金額	数量	単価	金額	摘要	代価番号
資材	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	HPPE 受口付 φ200×5000	本	1						物価本	
	EF レジューサ	HPPE φ200×100	個	1						物価本	
	PP ジョイント	PE×PE φ200	個	1						県単価	
	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	HPPE 受口付 φ100×5000	本	20						物価本	
	EF ソケット	HPPE φ100	個	2						物価本	
	EF 片受ベンド	HPPE φ100×45°	個	6						物価本	
	EF 両受ベンド	HPPE φ100×45°	個	8						物価本	
	挿し口付フランジ	HPPE φ100	個	1						県単価	
	不断水分岐（V）	DCIP用 φ100×100	基	1						県単価	
	仕切弁ボックス	DP1.20	組	1						見積り	
	フランジ継手材	7.5K RF φ100	組	1						県単価	
	埋設表示シート	W=400	m	106.8						物価本	
	管明示テープ	W=30	m	106.8						県単価	
	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		m	106.8						県単価	
	計										

内　　訳　　書

1.配水管布設工

工種	名　称	形状寸法	単位	実施設計 数量	実施設計 単価	実施設計 金額	数量	単価	金額	摘要	代価番号
労務	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	融着接合 φ200	m	1.0							4
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	融着接合 φ100	m	105.4							5
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断	φ200	口	1							6
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断	φ100	口	12							7
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	EF1口継手 φ200	口	1							8
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	EF2口継手 φ100	口	10							9
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	EF1口継手 φ100	口	26							10
	ﾒｶﾆｶﾙ継手工	φ200	口	2							11
	フランジ継手工	7.5K RF φ100	口	1							12
	不断水割T字管設置工	φ100×100	箇所	1							13
	仕切弁ボックス設置工		箇所	1							14
	管明示シート布設工		m	106.8							15
	管明示テープ布設工	φ200 4箇所	m	1.0							16
	管明示テープ布設工	φ100 4箇所	m	105.8							17
	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ布設工		m	106.8							18
	計										

内　　訳　　書

1.配水管布設工

工種	名　称	形状寸法	単位	実施設計 数量	実施設計 単価	実施設計 金額	数量	単価	金額	摘要	代価番号
土工	舗装版切断工	As 15cm以下	m	81							19
	舗装取り壊し工	As 10cm以下	m2	131							20
	機械掘削工	BH0.28m3	m3	25							21
	砂入替工	砂 BH0.28m3	m3	23							22
	砕石埋戻工	RC-40～0 BH0.28m3	m3	13							24
	上層路盤工	M-25 t=15cm	m2	19							25
	表層工	粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=5cm	m2	3							26
	表層工	細粒度ｱｽｺﾝ13 t=3cm	m2	115							27
	残土処理工	土砂 4t-2km BH0.28m3	m3	25							28
	残土処理工	As 2t-10km BH0.28m3	m3	4							29
	廃材処理費	As切削廃材	m3	4							
	点字ブロック撤去復旧工	30cm×30cm	m2	13							30
	計										

施 工 内 訳 表

0002号 施工内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付 呼び径200mm	1	m			施工第0-0004号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付 呼び径100mm	1	m			施工第0-0005号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 呼び径200mm	1	口			施工第0-0006号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 呼び径100mm	1	口			施工第0-0007号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 呼び径200mm 1口継手	1	箇所			施工第0-0008号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 呼び径100mm 2口継手	1	箇所			施工第0-0009号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 呼び径100mm 1口継手	1	箇所			施工第0-0010号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付 管径200mm	1	口			施工第0-0011号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	1	口			施工第0-0012号表
不断水連絡工 本管口径*取出口径 φ100*φ100	1	箇所			施工第0-0013号表
ねじ式弁筐設置 A･B形(1号) 底版使用	1	箇所			施工第0-0014号表
管明示ｼｰﾄ工	1	m			施工第0-0015号表

施 工 内 訳 表

0002号 施工内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
管明示ﾃｰﾌﾟ工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工） φ200 4箇所/本 天端明示無	1	m			施工第0-0016号表
管明示ﾃｰﾌﾟ工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工） φ100 4箇所/本 天端明示無	1	m			施工第0-0017号表
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	1	m			施工第0-0018号表
計					

施 工 内 訳 表

0003号 施工内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 Coなし As15cm以下	1	m			施工第0-0019号表
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施工第0-0020号表
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m3			施工第0-0021号表
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 砂	1	m3			施工第0-0022号表
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.28m3　発生土	1	m3			施工第0-0023号表
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1	m3			施工第0-0024号表
路盤工 敷均･締固 上層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm M-25	1	m2			施工第0-0025号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ 粗粒度(20)(再	1	m2			施工第0-0026号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 瀝青材無 1層 歩道b<1.4m 厚30mm 細粒度ｱｽｺﾝ 細粒度(13)	1	m2			施工第0-0027号表
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3 2km 土砂 良好 DID無	1	m3			施工第0-0028号表
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.28m3 10km As塊 良好 DID無	1	m3			施工第0-0029号表
廃材処理費　清和 伊那市 AS切削廃材	1	m3			[R02.04]

施 工 内 訳 表

0003号 施工内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
点字ブロック撤去復旧工 点状･線状30*30*3cm(再利用)	1	m2			施工第0-0030号表
計					

施 工 内 訳 表

0004号 施工内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			[R2.3] [RA180]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
諸 雑 費	1	式			
計	1	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

0005号 施工内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			[R2.3] [RA180]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
計	1	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

0006号 施工内訳表

1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
配管工		人			[R2.3] [RA180]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
諸雑費	7	%			諸雑費 工具損料、損耗費
計	1	式			
1口当り					

施 工 内 訳 表

0007号 施工内訳表

1　口　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			[R2.3] [RA180]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
諸雑費	7	%			諸雑費 工具損料、損耗費
計	1	式			
1口当り					

施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			[R2.3] [RA180]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
諸雑費	8.5	%			諸雑費 機械器具損料及び消耗品
計	1	式			
1箇所当り					

施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			[R2.3] [RA180]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
諸雑費	8.5	%			諸雑費 機械器具損料及び消耗品
計	1	式			
1箇所当り					

施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			[R2.3] [RA180]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
諸雑費	8.5	%			諸雑費 機械器具損料及び消耗品
計	1	式			
1箇所当り					

施 工 内 訳 表

1　口　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			[R2.3] [RA180]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
諸雑費	1	%			諸雑費 接合器具損料
計	1	式			
1口当り					

ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

施 工 内 訳 表

0012号 施工内訳表

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			[R2.3] [RA180]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
諸雑費	1	%			諸雑費 接合器具損料
計	1	式			
1口当り					

不断水連絡工
本管口径*取出口径　φ100*φ100

施 工 内 訳 表

0013号 施工内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			[R2.3] [RA005]
配管工		人			[R2.3] [RA180]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
不断水穿孔機		日			
諸雑費	5	%			諸雑費 燃料､ｶｯﾀｰ刃の消耗費､特殊工具損料
計	1	式			
1箇所当り					

施 工 内 訳 表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
計	1	式			
1箇所当り					

施 工 内 訳 表

0015号 施工内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
計	1	式			
1m当り					

管明示ﾃｰﾌﾟ工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工）
φ200 4箇所/本 天端明示無

施 工 内 訳 表

0016号 施工内訳表
100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
計	1	式			
1m当り					

管明示ﾃｰﾌﾟ工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工）
φ100 4箇所/本 天端明示無

施 工 内 訳 表

0017号 施工内訳表
100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
計	1	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

0018号 施工内訳表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
計	1	式			
1m当り					

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
Coなし As15cm以下

施 工 内 訳 表

0019号 施工内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		日			施工第0-0031号表
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56cm		枚			[WEB建設R02.03：全国（５７都市）;積算資料R02 [TSD06]
諸雑費	56	%			諸雑費 水ﾀﾝｸ運搬用ﾄﾗｯｸ、水ﾀﾝｸ、ﾎｰｽ、ﾎｳｷ等
計	1	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

0020号 施工内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			[R2.3] [RA125]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0-0032号表
計	1	式			
1m2当り					

施 工 内 訳 表

0021号 施工内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			[R2.3] [RA125]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0-0033号表
諸 雑 費	1	式			調整金
計	1	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

0022号 施工内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			[R2.3] [RA125]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
砂 埋め戻し用		m3			[建設物価R02.07.P129：東京都１７区（骨材）]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0-0033号表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg		日			施工第0-0034号表
諸 雑 費	1	式			調整金
計	1	式			
1m3当り					

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3　発生土

施 工 内 訳 表

0023号 施工内訳表
100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			[R2.3] [RA125]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0-0033号表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg		日			施工第0-0034号表
諸　雑　費	1	式			調整金
計	1	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			[R2.3] [RA125]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		m3			[WEB建設R02.07：伊那,積算資料R02.07.P183：伊
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0-0033号表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg		日			施工第0-0034号表
諸 雑 費	1	式			調整金
計	1	式			
1m3当り					

路盤工 敷均･締固 上層路盤 1層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm M-25

施 工 内 訳 表

0025号 施工内訳表
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
粒度調整砕石 25mm以下	19.05	m3			[R02.04] [T1212]
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg		日			施工第0-0035号表
諸 雑 費	1	式			調整金
計	1	式			
1m2当り					

施 工 内 訳 表

0026号 施工内訳表
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			[R2.3] [RA125]
特殊作業員		人			[R2.3] [RA005]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度(20) (再生材 混入率50%以下)	12.573	t			[R02.04] [TG142]
振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t		日			施工第0-0036号表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型･質量40~60kg		日			施工第0-0037号表
諸雑費	6	%			諸雑費 舗装用器具、補助機械等
計	1	式			
1m2当り					

施 工 内 訳 表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			[R2.3] [RA125]
特殊作業員		人			[R2.3] [RA005]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度(13)	7.095	t			[R02.04] [TG112]
振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t		日			施工第0-0036号表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型･質量40~60kg		日			施工第0-0037号表
諸雑費	7	%			諸雑費 舗装用器具、補助機械等
計	1	式			
1m2当り					

発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3
2km 土砂 良好 DID無

施 工 内 訳 表

0028号 施工内訳表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級		日			施工第0-0038号表
諸 雑 費	1	式			調整金
計	1	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

0029号 施工内訳表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級		日			施工第0-0039号表
諸 雑 費	1	式			調整金
計	1	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀｲﾙ工		人			[R2.3] [RA200]
普通作業員		人			[R2.3] [RA010]
洗滌砂 洗滌砂		m3			[R02.04] [T1201]
諸 雑 費	1	式			調整金
計	1	式			
1m2当り					

施 工 内 訳 表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			[R2.3] [RA005]
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ		L			[R02.06] [TSX32]
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		供用日			[R1(H31)建設機械等損料表] [1161-211-020-001]
諸　雑　費	1	式			調整金
計	1	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手		人			[R2.3] [RA070]
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.3	L			[R02.06] [TSX24]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	1	時間			[R1(H31)建設機械等損料表] [0202-112-020-001]
計	1	式			
1時間当り					

施 工 内 訳 表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手		人			[R2.3] [RA070]
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.3	L			[R02.06] [TSX24]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	1	時間			[R1(H31)建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計	1	式			
1時間当り					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			[R2.3] [RA005]
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	5	L			[R02.06] [TSX32]
ﾀﾝﾊﾟ(賃貸) 質量60～80kg		日			[建設物価R02.03.P805：関東地区;積算資料R02.0 [KQ632]
諸 雑 費	1	式			調整金
計	1	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			[R2.3] [RA005]
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	4	L			[R02.06] [TSX32]
ﾀﾝﾊﾟ(賃貸) 質量60～80kg		日			[建設物価R02.03.P805：関東地区;積算資料R02.0 [KQ632]
計	1	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			[R2.3] [RA005]
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3	L			[R02.06] [TSX24]
振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t		供用日			[R1(H31)建設機械等損料表] [0841-100-006-001]
諸　雑　費	1	式			調整金
計	1	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			[R2.3] [RA005]
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	5	L			[R02.06] [TSX32]
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型･質量40~60kg		供用日			[R1(H31)建設機械等損料表] [0870-100-060-001]
諸　雑　費	1	式			調整金
計	1	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手		人			[R2.3] [RA075]
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34	L			[R02.06] [TSX24]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級		供用日			[R1(H31)建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 良好		供用日			[R02.04] [KP110]
諸 雑 費	1	式			調整金
計	1	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手		人			[R2.3] [RA075]
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22	L			[R02.06] [TSX24]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級		供用日			[R1(H31)建設機械等損料表] [0301-011-020-001]
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t 良好		供用日			[R02.04] [KP105]
諸 雑 費	1	式			調整金
計	1	式			
1日当り					