数　量　総　括　表

上段：当初数量
下段：変更後数量

工　　種	細　　目	計　　算　　式	数　量	単位
応用測量				
河川測量 河川測量				
	4級基準点測量	樅ノ木川6点 判ノ木沢4点 = 10.00	10.00	点
	河川測量（作業計画）	= 1.00	1.00	業務
	河川測量（現地踏査） 流心延長1.06km	0.66+0.4=1.06km = 1.00	1.00	業務
	河川測量（中心線測量） 路線測量準用	測点間隔50m = 1.06	1.06	km
	河川測量（縦断測量）	= 1.06	1.06	km
	河川測量（横断測量） 幅約10m、50mにつき1本程度	樅ノ木川14本 判ノ木沢8本 = 22.00	22.00	本
打合せ協議				
	打合せ 中間打合せ1回	= 1.00	1.00	業務