

数量総括表

上段：当初数量
下段：変更後数量

工種	細目	計算式	数量	単位
河川維持工				
浚渫工1	宮沢工区			
作業土工				
	除草 人力 集草・積込・荷卸	$2.6 \times 22 = 57.20$	57.00	m2
	散在塵芥収集 (収集・集積・運搬) (株)キタニへ L=4.9km	$2.0 \times 22 = 44.00$	44.00	m2
	人力掘削積込 堆積土	$0.58 \times 22.0 = 12.76$	13.00	m3
	人力運搬 L=40m以下 現場⇒土捨場	$= 12.76$	13.00	m3
処分費等				
	混合ごみ	推定数量 実数にて変更対応	$= 1.00$	1.00 m3
浚渫工2	玄ヶ沢工区			
作業土工				
	掘削補助機械搬入搬出 小型BF現場投入	$= 1.00$	1.00	回
	掘削 (小型BF河川内処理) BFバケットへの積込 河川内押土含	「土量集計表」参照	$= 256.35$	260.00 m3
	積込 DT積込作業	$= 256.35$	260.00	m3
	掘削土運搬 L=1.3km 2tDT 現場⇒土捨場	$= 256.35$	260.00	m3
浚渫工3	吉田ヶ沢工区			
作業土工				
	掘削補助機械搬入搬出 小型バックホー現場投入	$= 2.00$	2.00	回
	掘削 (河川内処理)	「土量集計表」参照	$= 9.34$	9.00 m3
	盛土 (築堤)	$= 9.40$	9.00	m3

土 工 計 算 書 (玄ヶ沢)

測 点	点 間 距 離	掘 削							
		断面積	平 均	体 積					
0.00		0.00							
26.00	26.00	0.15							
36.00	10.00	0.14	0.15	1.45					
73.00	37.00	0.28	0.21	7.77					
100.00	27.00	0.88	0.58	15.66					
150.00	50.00	1.08	0.98	49.00					
207.00	57.00	1.04	1.06	60.42					
207.00	0.00	1.15	1.10	0.00					
247.00	40.00	1.54	1.35	53.80					
247.00	0.00	1.44	1.49	0.00					
275.00	28.00	1.70	1.57	43.96					
296.00	21.00	0.56	1.13	23.73					
298.00	2.00	0.00	0.28	0.56					
合 計				256.35					

土 工 計 算 書 (吉田ヶ沢)

測 点	点 間		掘 削			盛 土					
	距 離	断面積	平 均	体 積	断面積	平 均	体 積				
0.00		0.04									
12.00	12.00	0.04	0.04	0.50							
18.00	6.00	0.13	0.09	0.50	0.00	0.00	0.00				
24.00	6.00	0.80	0.47	2.80	1.58	0.79	4.70				
30.00	6.00	0.39	0.60	3.60	0.00	0.79	4.70				
39.00	9.00	0.04	0.22	1.94		0.00	0.00				
合 計				9.34			9.40				

