

令和5年度
町単独土地改良工事

閱 覧 設 計 書

【水路改修工事】

当 初

~~第 一 回 変 更~~

~~出 来 形~~

都道府県名	長野県
地 区 名	沢1組
所 在 地	上伊那郡箕輪町沢
事業主体名	箕輪町

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那(1) 05.12.01		
	当 世 代	前 世 代	
	前払率(%) 40 消費税率(%) 10 % 工種 05 水路工事 契約保証方法 03 補正なし 施工地域区分 08 中山間地域		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 本工事費 * *						
水路工						
水路土工						
掘削工						
			式			
床掘り 土砂 小規模	22		m 3			00
埋戻工						
			式			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	27		m 3			00
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ()	25		m 3			00
作業残土処理工						
			式			

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 5,000m ³ 未満 オープンカット	6	m ³			00
運搬(特殊) ダンプトラック: DID無し 土砂 2t積級ダンプ 運搬距離2.5km以下	6	m ³			00
整形仕上げ工		式			
法面整形 盛土部 法面締固めなし	8	m ²			00
開渠工					
プレキャスト開渠工		式			
一体型柵渠工(通常型L=2000) B600×H600 時間的制約なし 基礎砕石有(RC-40) インハートコンクリート有	36.0	m			00
補強工	2	箇所			科目 第0001号表
現場打掛口工	1	箇所			科目 第0002号表

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)布設 薄肉管VU 直管(両差し口)4.0m 150mm管 人力	2.0	m			00
資材運搬工					
小運搬工		式			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	6	m ³			00
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 200m未満	6	m ³			00
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	5	m ³			00
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 200m未満	5	m ³			00
小運搬 不整地運搬車 生コンクリート 200m未満	4	m ³			00
小運搬 不整地運搬車 コンクリート二次製品 200m未満	10	t			00

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
任意仮設工						
仮設道路工						
仮設道路 W=3.0m			式			
	69		m			科目 第0003号表
* * 直接工事費 * *						
* * 共通仮設 費率分 * *						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* 現場管理費 *						

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 工事原価 * *						
* 一般管理費 等 *						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						

科目内訳表

科目 第0001号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
型枠 一般型枠 小型構造物	311.00	m ²			100 00	
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	43.00	m ³			00	
*** 合計 ***	100	箇所				
*** 単位当り ***	1	箇所				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー R C - 4 0	1.68	m ²			00	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.08	m ²			00	
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.42	m ³			00	
等辺山形鋼(SS400) 中形 6~9×50~75	0.007	t			00	
鋼製付属設備据付 簡易ゲート等 区分D 簡易ゲート等 11kg/基	1.00	基			00	
水口ゲート(丸型)購入品費 150型 製品重量11.2kg/基	1.00	基			00	
*** 単位当り ***	1	箇所				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	6.00	m ³			00	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	6.00	m ³			00	
耕地復旧(耕起) 石礫雑物除去必要無し	0.004	h a			00	
*** 合計 ***	10	m				
*** 単位当り ***	1	m				