数量総括表

上段:当初数量

※ 積算システムによる内部計上　　町単独道路改良工事（2期）町道469号線 上古田　　下段:変更後数量

工　種	細　　目	計　算　式			数　量	単位
道路改良						
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
	構造物取壊し 二次製品	図面参照	＝	0.76	1.0	m3
	グレーチング撤去	119.2kg　4枚	＝	4.00	4.0	枚
	舗装切断　t=4cm 15.0cm以下		＝	4.40	4.0	m
	舗装版破砕積込　t=4cm	舗装取壊し計算書参照	＝	644.60	640.0	m2
運搬処理工						
	殻運搬 二次製品　L=13.3km ﾃｨｰﾌﾗｯﾄ想定		＝	0.76	1.0	m3
	鋼材運搬 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　L=10.3km キタニ想定	119.2kg/1000=0.12t	＝	0.12	0.12	t
	殻運搬 As塊　L=9.8km 南重想定	644.6×0.04	＝	25.78	26.0	m3
処分費						
	処分費 二次製品　ﾃｨｰﾌﾗｯﾄ想定	0.76*2.5	＝	1.90	1.9	t
	処分費 スクラップ　キタニ想定	119.2kg/1000=0.12t	＝	0.12	0.1	t
	処分費 As塊　南重想定	25.78×2.3/1.8＝32.94	＝	32.94	33.0	m3
道路土工						
土工						
	掘削	土工集計表参照	＝	457.30	460.0	m3
	床掘 小規模	土工集計表参照	＝	12.10	12.0	m3
	路肩盛土	土工集計表参照	＝	23.25	23.0	m3
	埋戻し（砕石埋戻） 小規模　材料別途	土工集計表参照	＝	4.30	4.0	m3
	再生砕石　RC-40 埋戻し材	4.3×1.2	＝	5.16	5.0	m3
	埋戻し（良質土）	土工集計表参照	＝	10.30	10.0	m3
	土砂等運搬 任意箇所　3.0km	土工集計表参照	＝	432.10	430.0	m3
	整地 残土受入地での処理		＝	432.10	430.0	m3
	※注記　建設発生土は、「施工条件明示書（特記仕様書）」４ページを参照されたい					

数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

※ 積算システムによる内部計上　　町単独道路改良工事（2期）町道469号線 上古田

工　種	細　　目	計　算　式			数　量	単位
法面整形工						
	切土法面整形	土工集計表参照	＝	114.30	110.0	m2
	盛土法面整形	土工集計表参照	＝	68.70	70.0	m2
ブロック積工 ※ 積算システムによる内部計上		構造物数量計算書参照				
	土台工(現場打ち基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-8-40BB		＝	5.70	6.0	m3
※	基礎砕石(RC-40) t=15cm		＝	35.30		m2
※	型　枠		＝	19.95		m2
※	伸縮目地板		＝	0.50		m2
	法留コンクリートブロック積工	胴込め･裏込めコンクリート含む	＝	95.00	95.0	m2
※	裏込･胴込コンクリート 18-8-25-BB	裏込9.50 ＋ 胴込0.22×95.0	＝	30.40		m3
※	水抜きパイプ 1箇所/2m2	VUφ50	＝	23.80		m
※	伸縮目地板		＝	4.05		m2
	裏込め材（RC-40）		＝	20.60	21.0	m3
	現場打天端コンクリート	18-8-25-BB	＝	3.42	3.0	m3
※	型　枠		＝	5.70		m2
※	伸縮目地板		＝	0.30		m2
小型水路工 ※ 積算システムによる内部計上		計算書より				
横断側溝工　（Ｐ44付近、Ｐ301付近）						
	横断用ロングＵ30型（L=4.0m） 同等品以上	4.0+4.0	＝	8.00	8.0	m
※	基礎砕石　RC-40 t=15cm	2.6+2.6	＝	5.20		m2
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋布設 T-25 ボルト固定W300用L=995	4.0+4.0	＝	8.00	8.0	枚
小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ工						
	基礎砕石　RC-40　t=10cm	0.1+（0.1+0.1）	＝	0.30	1.0	m2
	型　枠	0.46+（0.46+0.36）	＝	1.28	1.0	m2
	コンクリート（18-8-25-BB）	0.03+（0.03+0.02）	＝	0.08	0.1	m3
横断管渠工						
	Ｐ44.0付近高密度ポリエチレン管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造φ300　継手類 砂基礎込	L=6.0m	＝	1.00	1.0	式
	P301.0付近ＶＰφ250管 砂基礎込	L=1.75m	＝	1.00	1.0	式

数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

※ 積算システムによる内部計上　　町単独道路改良工事（2期）町道469号線 上古田

工　種	細　　目	計　算　式	数　量	単位
集水桝工　500×500 ※ 積算システムによる内部計上				
	現場打ち集水桝	＝ 1.00	1.0	箇所
※	コンクリート 18-8-25BB	＝ 0.23	0.23	m3
※	型枠	＝ 2.60		m2
※	基礎砕石　RC-40 t=10cm	＝ 0.77		m2
	グレーチング桝蓋　T-25 桝内径500*500　受枠込	＝ 1.00	1.0	枚
舗装工		舗装集計表参照		
舗装準備工				
	不陸整正 補足材なし	＝ 548.20	548.0	m2
	不陸整正（補足材70mm） 粒調砕石M-25	＝ 645.80	646.0	m2
アスファルト舗装工				
	下層路盤工　RC-40 t=25.0cm	＝ 548.20	548.0	m2
	上層路盤工　M-25 t=10.0cm	＝ 548.20	548.0	m2
	表層工　再生密粒度As20F t=5.0cm	25.39+18.59+2.26 ＝ 1,194.00	1190.0	m2
	アスカーブ（a=200cm2）	＝ 247.00	247.0	m
区画線工				
※1	外側線　実線 溶融式W=15cm	＝ 320.00	320.0	m
	外側線　実線（材料費のみ） 溶融式W=15cm	※1 ＝ 320.00	320.0	m
	外側線　実線（機・労のみ） 溶融ペイント式　W=15cm	※1 ＝ 488.00	488.0	m
※2	停止線　実線 溶融式　W=30cm	＝ 5.00	5.0	m
	停止線　実線（材料費のみ） 溶融式　W=30cm	※2 ＝ 5.00	5.0	m
	停止線　実線（機・労のみ） 溶融式　W=30cm	※2 ＝ 8.00	8.0	m

土工集計表

工　種	細　別	規　格	区　　間	位置	単位	数量	適用
土工							
	掘削				m3	457.3	
	床掘		ブロック積+横断排水溝他 7.5+1.3+1.7+1.3+0.3		m3	12.1	
	盛土	路肩			m3	23.3	
	砕石埋戻		ブロック積前+横断排水溝 0.05m2×57.0m+0.72+0.72＝4.29		m3	4.3	
	良質土埋戻し	ﾌﾞﾛｯｸ裏	0.18㎡×57.0m		m3	10.3	
	床均し		2.6+0.1+2.4+0.77+2.6+0.53+0.2+35.3 小規模土工採用にて略		㎡	44.5	略
	残土処理		(457.3+12.1) － (23.3+10.3)÷0.9		m3	432.1	
	切土法面整形				㎡	114.3	
	盛土法面整形				㎡	68.7	

土　工　計　算　書

測点	点間距離	掘削 C			床掘 C1			盛土 B		
		断面積	平均	体積	断面積	平均	体積	断面積	平均	体積
40.00		0.5			0.00			0.7		
45.00	5.00	0.5	0.50	2.5	0.00	0.00	0.0	0.1	0.40	2.0
45.00	0.00	0.5	0.50	0.0	0.10	0.05	0.0	0.1	0.10	0.0
50.00	5.00	3.8	2.15	10.8	0.10	0.10	0.5	0.1	0.10	0.5
60.00	10.00	4.3	4.05	40.5	0.10	0.10	1.0	0.0	0.05	0.5
80.00	20.00	3.8	4.05	81.0	0.10	0.10	2.0	0.0	0.00	0.0
100.00	20.00	4.0	3.90	78.0	0.10	0.10	2.0	0.1	0.05	1.0
120.00	20.00	2.8	3.40	68.0	0.10	0.10	2.0	0.0	0.05	1.0
120.00	0.00	0.9	1.85	0.0	0.00	0.05	0.0	0.0	0.00	0.0
140.00	20.00	1.2	1.05	21.0	0.00	0.00	0.0	0.1	0.05	1.0
160.00	20.00	0.5	0.85	17.0	0.00	0.00	0.0	0.1	0.10	2.0
180.00	20.00	0.5	0.50	10.0	0.00	0.00	0.0	0.1	0.10	2.0
200.00	20.00	0.8	0.65	13.0	0.00	0.00	0.0	0.1	0.10	2.0
220.00	20.00	0.9	0.85	17.0	0.00	0.00	0.0	0.1	0.10	2.0
230.00	10.00	0.7	0.80	8.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.05	0.5
240.00	10.00	0.5	0.60	6.0	0.00	0.00	0.0	0.1	0.05	0.5
255.00	15.00	0.4	0.45	6.8	0.00	0.00	0.0	0.2	0.15	2.3
270.00	15.00	0.7	0.55	8.3	0.00	0.00	0.0	0.1	0.15	2.3
280.00	10.00	0.9	0.80	8.0	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	1.0
290.00	10.00	1.2	1.05	10.5	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	1.0
300.00	10.00	1.5	1.35	13.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.5
310.00	10.00	0.9	1.20	12.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
320.00	10.00	1.0	0.95	9.5	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.5
335.00	15.00	0.8	0.90	13.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.8
338.00	3.00	0.8	0.80	2.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
			計	457.3		計	7.5		計	23.3

土　工　計　算　書

測　点	点　間 距　離	切土法面整形　L4			盛土法面整形　L3					
		巾	平　均	面　積	巾	平　均	面　積			
40.00		0.0			1.4					
42.00	2.00	0.0	0.00	0.00	0.4	0.90	1.8			
45.00	3.00	0.0	0.00	0.00	0.4	0.40	1.2			
45.00	0.00	0.3	0.15	0.00	0.4	0.40	0.0			
50.00	5.00	1.7	1.00	5.00	0.4	0.40	2.0			
60.00	10.00	1.5	1.60	16.00	0.1	0.25	2.5			
80.00	20.00	1.2	1.35	27.00	0.2	0.15	3.0			
100.00	20.00	1.6	1.40	28.00	0.4	0.30	6.0			
102.00	2.00	1.6	1.60	3.20	0.4	0.40	0.8			
102.00	0.00	1.8	1.70	0.00	0.2	0.30	0.0			
120.00	18.00	2.1	1.95	35.10	0.2	0.20	3.6			
120.00	0.00	0.0	1.05	0.00	0.2	0.20	0.0			
140.00	20.00	0.0	0.00	0.00	0.1	0.15	3.0			
160.00	20.00	0.0	0.00	0.00	0.5	0.30	6.0			
180.00	20.00	0.0	0.00	0.00	0.3	0.40	8.0			
200.00	20.00	0.0	0.00	0.00	0.3	0.30	6.0			
220.00	20.00	0.0	0.00	0.00	0.3	0.30	6.0			
230.00	10.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.15	1.5			
240.00	10.00	0.0	0.00	0.00	0.3	0.15	1.5			
255.00	15.00	0.0	0.00	0.00	0.6	0.45	6.8			
270.00	15.00	0.0	0.00	0.00	0.2	0.40	6.0			
280.00	10.00	0.0	0.00	0.00	0.1	0.15	1.5			
290.00	10.00	0.0	0.00	0.00	0.1	0.10	1.0			
300.00	10.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.05	0.5			
310.00	10.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
320.00	10.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
335.00	15.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
338.00	3.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
			計	114.3		計	68.7			

構造物　数量計算書

種 別	細　別	規　格	区　　間	位置	単位	数量	適用
P44.0　横断用排水溝 ﾛﾝｸﾞU300型同等品以上							
	床掘		土工へ計上		m3	1.30	
	砕石埋戻し		土工へ計上		m3	0.72	
	床均し		土工へ計上		㎡	2.60	
	基礎材 RC40-0	t＝15cm			㎡	2.60	
	ﾛﾝｸﾞU300型 横断用	300×300			m	4.00	
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定T-25	300用			枚	4.00	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ							
	床均し		土工へ計上		㎡	0.10	
	基礎材 RC40-0	t＝10cm			㎡	0.10	
	型枠				㎡	0.46	
	コンクリート 18-8-25BB				m3	0.03	
P44.0付近横断用管渠工 No44付近　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)Φ300型							
	床掘		土工へ計上		m3	1.70	
	床均し		土工へ計上		m2	2.40	
	砂基礎				m3	0.50	
	埋戻し				m3	0.73	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)Φ300型				m	6.00	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)Φ300型 45°　エルボ				個	1.00	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)Φ300型 継ぎ手				個	1.00	

構造物　数量計算書

種 別	細　別	規　格	区　　間	位置	単位	数量	適用
P44.0　集水桝							
	床均し		土工へ計上		㎡	0.77	
	基礎材 t＝10cm	RC40-0			㎡	0.77	
	型枠				㎡	2.60	
	コンクリート 18-8-25BB				m3	0.23	
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 受枠付き	500×500用 T-25用			枚	1.00	
P301.0　横断用排水溝 ﾛﾝｸﾞU300型同等品以上							
	床掘		土工へ計上		m3	1.30	
	砕石埋戻し		土工へ計上		m3	0.72	
	床均し		土工へ計上		㎡	2.60	
	基礎材 t＝15cm	RC40-0			m2	2.60	
	ﾛﾝｸﾞU300型 横断用	300×300			m	4.00	
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定T-25	300用			m	4.00	
P301.0　横断用管渠工 VPΦ250							
	床掘		土工へ計上		m3	0.30	
	床均し		土工へ計上		㎡	0.53	
	砂基礎				m3	0.11	
	埋戻し		土工へ計上		m3	0.16	
	VPΦ250				m	1.75	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ							
	床均し		0.1+0.1 土工へ計上		㎡	0.20	
	基礎材 RC40-0	t＝10cm	0.1+0.1		㎡	0.20	
	型枠		0.46+0.46		㎡	0.92	
	コンクリート 18-8-25BB		0.02+0.02		m3	0.04	

構造物　数量計算書

種 別	細　別	規　格	区　　間	位置	単位	数量	適用
法留ブロック積 土台工　25型							
	床均し		6.20㎡÷10.0×57.0m 土工へ計上		㎡	35.30	
	基礎材 RC40-0	t＝15cm	6.20㎡÷10.0×57.0m		㎡	35.30	
	型枠		3.50㎡÷10.0×57.0m		㎡	19.95	
	コンクリート 18-8-25BB		1.00㎡÷10.0×57.0m		m3	5.70	
	伸縮目地		0.10×5ヶ所		㎡	0.50	
法留ブロック積 天端コンクリート							
	型枠		1.00㎡÷10.0×57.0		㎡	5.70	
	コンクリート 18-8-25BB		0.60㎥÷10.0×57.0		m3	3.42	
	伸縮目地		0.06㎡×5ヶ所		㎡	0.30	
法留ブロック積 控え35cm							
	ブロック積 控え35cm		図面より		㎡	95.00	
	裏込めコンクリート t＝10cm		図面より		m3	9.50	
	裏込め材 t＝30cm		図面より68.7m2×0.3		m3	20.60	
	水抜きパイプ VUΦ50		図面より		m	23.80	
	伸縮目地		(1.95+1.65)/2×0.45×5ヶ所		㎡	4.05	

取壊・撤去構造物　数量計算書

種 別	細　別	規　格	計　　算　　式	位置	単位	数量	適用
Ｃｏ取壊工							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ロングU300	図面よりP302.0 V=0.76m3/4m		m3	0.76	
鋼材撤去							
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 L=1.0m	U300用 T25	P302.0 29.8kg／枚×４枚＝119.2kg		枚	4.0	
Ａｓ取壊工							
	舗装切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ＝4cm	2.0+6.1+3.7 平面図より		m	4.4	
	舗装取壊し	ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ＝4cm			㎡	644.6	

舗　装　取　壊　し　計　　算　　書

測　　点	点　　間 距　　離	舗装取壊　　L								
		巾	平　均	面　　積						
40.00		2.1								
50.00	10.00	2.3	2.20	22.0						
60.00	10.00	2.2	2.25	22.5						
80.00	20.00	2.3	2.25	45.0						
102.00	22.00	2.0	2.15	47.3						
102.00	0.00	2.0	2.00	0.0						
120.00	18.00	2.1	2.05	36.9						
140.00	20.00	2.0	2.05	41.0						
160.00	20.00	2.0	2.00	40.0						
180.00	20.00	2.0	2.00	40.0						
200.00	20.00	2.0	2.00	40.0						
220.00	20.00	2.3	2.15	43.0						
230.00	10.00	2.2	2.25	22.5						
240.00	10.00	2.2	2.20	22.0						
255.00	15.00	2.2	2.20	33.0						
270.00	15.00	2.3	2.25	33.8						
280.00	10.00	2.20	2.25	22.5						
290.00	10.00	2.30	2.25	22.5						
300.00	10.00	2.30	2.30	23.0						
310.00	10.00	2.40	2.35	23.5						
320.00	10.00	2.4	2.40	24.0						
335.00	15.00	2.1	2.25	33.8						
338.00	3.00	2.1	2.10	6.3						
			計	644.6						

舗装集計表

工　種	細　別	規　格	区　　間	位置	単位	数量	適用
舗装工							
	不陸整正				㎡	548.2	
	不陸整正 補足材 M-25 平均厚t=7cm				㎡	645.8	
	下層路盤工 再生RC-40　t＝25cm				㎡	548.2	
	上層路盤工 粒調砕石M25　t＝10cm				㎡	548.2	
	表層工 再生密粒度As20F ＝4cm		P42.0～P338.0　L=296.0m 548.2+645.8=1194.0		㎡	1194.0	
	アスカーブ a =200cm2		P48.0～P295.0　L=247.0m		m	247.0	
区画線工							
	外側線 溶融式実線	W=15cm	谷側		m	320.00	
	停止線 溶融式実線	W=30cm	県道手前		m	5.00	

不　陸　整　正　面　積　計　算　書

測　点	点　間 距　離	不陸整正　Ｌ１			不陸整正(平均補足材厚7cm)					
		巾	平　均	面　積	巾	平　均	面　積			
40.00		1.8			2.2					
50.00	10.00	1.6	1.70	17.0	2.4	2.30	23.0			
60.00	10.00	1.8	1.70	17.0	2.2	2.30	23.0			
80.00	20.00	1.7	1.75	35.0	2.4	2.30	46.0			
100.00	20.00	2.0	1.85	37.0	2.0	2.20	44.0			
120.00	20.00	1.7	1.85	37.0	2.3	2.15	43.0			
140.00	20.00	2.1	1.90	38.0	1.9	2.10	42.0			
160.00	20.00	2.0	2.05	41.0	2.0	1.95	39.0			
180.00	20.00	1.8	1.90	38.0	2.2	2.10	42.0			
200.00	20.00	2.2	2.00	40.0	1.8	2.00	40.0			
220.00	20.00	1.9	2.05	41.0	2.1	1.95	39.0			
230.00	10.00	1.8	1.85	18.5	2.2	2.15	21.5			
240.00	10.00	1.9	1.85	18.5	2.1	2.15	21.5			
255.00	15.00	1.7	1.80	27.0	2.3	2.20	33.0			
270.00	15.00	1.9	1.80	27.0	2.1	2.20	33.0			
280.00	10.00	1.7	1.80	18.0	2.3	2.20	22.0			
290.00	10.00	1.7	1.70	17.0	2.3	2.30	23.0			
300.00	10.00	1.7	1.70	17.0	2.3	2.30	23.0			
310.00	10.00	1.7	1.70	17.0	2.3	2.30	23.0			
320.00	10.00	1.5	1.60	16.0	2.5	2.40	24.0			
335.00	15.00	1.9	1.70	25.5	2.1	2.30	34.5			
338.00	3.00	1.9	1.90	5.7	2.1	2.10	6.3			
			計	548.2		計	645.8			

路　盤　工　面　積　工　計　算　書

測　点	点　間 距　離	上層路盤工　t＝10cm　L 1						下層路盤工　t＝25cm　L 1		
		巾	平　均	面　積	巾	平　均	面　積	巾	平　均	面　積
40.00		1.8						1.8		
50.00	10.00	1.6	1.70	17.0				1.6	1.70	17.0
60.00	10.00	1.8	1.70	17.0				1.8	1.70	17.0
80.00	20.00	1.7	1.75	35.0				1.7	1.75	35.0
100.00	20.00	2.0	1.85	37.0				2.0	1.85	37.0
120.00	20.00	1.7	1.85	37.0				1.7	1.85	37.0
140.00	20.00	2.1	1.90	38.0				2.1	1.90	38.0
160.00	20.00	2.0	2.05	41.0				2.0	2.05	41.0
180.00	20.00	1.8	1.90	38.0				1.8	1.90	38.0
200.00	20.00	2.2	2.00	40.0				2.2	2.00	40.0
220.00	20.00	1.9	2.05	41.0				1.9	2.05	41.0
230.00	10.00	1.8	1.85	18.5				1.8	1.85	18.5
240.00	10.00	1.9	1.85	18.5				1.9	1.85	18.5
255.00	15.00	1.7	1.80	27.0				1.7	1.80	27.0
270.00	15.00	1.9	1.80	27.0				1.9	1.80	27.0
280.00	10.00	1.7	1.80	18.0				1.7	1.80	18.0
290.00	10.00	1.7	1.70	17.0				1.7	1.70	17.0
300.00	10.00	1.7	1.70	17.0				1.7	1.70	17.0
310.00	10.00	1.7	1.70	17.0				1.7	1.70	17.0
320.00	10.00	1.5	1.60	16.0				1.5	1.60	16.0
335.00	15.00	1.9	1.70	25.5				1.9	1.70	25.5
338.00	3.00	1.9	1.90	5.7				1.9	1.90	5.7
			計	548.2					計	548.2

設計・積算に使用した単価

品名・規格				採用単価	備　　考
	単価	単価	単価		
高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)　φ300　1.0m当り	建設物価2月号 Web版P388	積算資料2月号517P		平均価格	
高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)φ300　45°　エルボ　1個当	クリモト			刊行物換算率補正値	
高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)φ300　無孔用継手　1個当	クリモト			刊行物換算率補正値	
ロングU字溝Fe　D4-30　同等品以上　4m/本、1700kg/本	アスザック(株)	(株)高見澤	(株)オーイケ	平均価格	
ロングUｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25　300×1000Lボルト固定　34.3kg/枚　同等品以上	アスザック(株)	(株)高見澤	(株)オーイケ	平均価格	