

工事番号												(様式 - 1)			
町長		副町長		課長		係長		係		係		審査者		設計者	

平成 26 年度

社会資本整備総合交付金事業
 公共下水道管渠埋設工事 1 工区

実施設計書

路線番号 3 1 7 - 2

上伊那郡 箕輪町 木下 上一西

設 計 大 要			施 工 方 法	請 負
管路延長		L=278.2m	施 工 期 間	日間
管渠延長(VU 200)		L=271.3m		
マンホール工(1号)		7箇所	起工予定年月日	平成 年 月 日
(小口径)		1箇所		
取付管およびます工		14箇所	竣工予定年月日	平成 年 月 日
付帯工		1式		
			契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 				

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
管路										
管きよ工 (開削) 硬質塩化ビニル管										
管路土工										
機械掘削工										
	480		m	3						施工 第0-0001号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 砂質土										
	51		m	3						施工 第0-0003号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 砂質土										
	320		m	3						施工 第0-0003号表
管布設工										
硬質塩化ビニル管設置工										
	271.3		m							施工 第0-0005号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管基礎工					
砂基礎工					
	97.1	m ³			施工 第0-0006号表
洗滌砂					
97.1*1.26	122.3	m ³			
管継手工					
可とう継手(塩ビ管用) 径200mm B					
	14	個			
管路土留工					
たて込み簡易土留(建込工)					
	172.7	m			施工 第0-0007号表
たて込み簡易土留(建込工)					
	56.0	m			施工 第0-0008号表
たて込み簡易土留(建込工)					
	49.5	m			施工 第0-0009号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
たて込み簡易土留（引抜工）										
	172.7		m						施工	第0-0010号表
たて込み簡易土留（引抜工）										
	56.0		m						施工	第0-0011号表
たて込み簡易土留（引抜工）										
	49.5		m						施工	第0-0012号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1		式						施工	第0-0013号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1		式						施工	第0-0014号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1		式						施工	第0-0015号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1		式						施工	第0-0016号表
マンホール工										
組立マンホール工										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール鉄蓋 ロック式箕輪町型 600 T-14	7			組						
マンホール蓋枠固定工 無収縮モルタル調整高20mmまで	6			箇所						
マンホール蓋枠固定工 無収縮モルタル調整高40mmまで	1			箇所						
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm	10			個						
マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm	1			個						
1号マンホール 斜壁 上径600下径900高300	3			個						
1号マンホール 斜壁 上径600下径900高450	4			個						
1号マンホール 直壁 内径900mm 有効高1200mm	1			個						
1号マンホール く体ブロック 内径900mm 有効高1200mm	1			個						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1号マンホ-ル く体ブロック 内径900mm 有効高1500mm	4		個							
1号マンホ-ル く体ブロック 内径900mm 有効高1800mm	2		個							
1号マンホ-ル 底版 外径1100mm有効高 130mm	7		個							
削孔代 0号・1号 VU管用 200mm用	8		箇所							
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下	6		箇所							施工 第0-0017号表
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m超~4m以下	1		箇所							施工 第0-0018号表
底部工(組立式) 1号	7		箇所							施工 第0-0019号表
底部工(組立式) 1号(既設)	1		箇所							施工 第0-0024号表
小型マンホール工										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm 起点及び中間形式 (KT,ST,L,DR) 2 m以下 150 mmおよび200 mm 小口径用鉄蓋 (T-14) 1式含む	1	箇所			施工 第0-0025号表
取付管およびます工					
管路土工					
機械掘削工	35	m ³			施工 第0-0001号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m ³ (平積0.2) 砂質土	6	m ³			施工 第0-0003号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m ³ (平積0.2) 砂質土	19	m ³			施工 第0-0003号表
ます設置工					
ます設置工 (塩化ビニル製) ます (径200) 保護鉄蓋含む	14	箇所			施工 第0-0026号表
取付管布設工					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径150					
	14	箇所			施工 第0-0027号表
付帯工					
舗装撤去工					
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ15cm以下	4	m			施工 第0-0028号表
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚10cm以下	1	m ²			施工 第0-0030号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻	0.2	m ³			施工 第0-0032号表
処分費等					
処分費 アスファルト 0.2 * 2.3 / 1.8	0.2	m ³			施工 第0-0034号表
舗装復旧工					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	1		m	2					施工	第0-0035号表
上層路盤工 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	1		m	2					施工	第0-0038号表
下層路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	1		m	2					施工	第0-0041号表
** 直接工事費 **										
運搬費										
仮設材の運搬 製品長3m 運搬距離1.5km(×往復)	18.4		t						施工	第0-0042号表
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格					
消費税等相当額					
工事費					

***** 単独工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 単独工事費 ***										
管路										
付帯工										
舗装復旧工										
表層工 ポーラスアスファルト混合物(13) 車道 1層当り仕上厚4cm	236		m	2					施工	第0-0043号表
** 直接工事費 **										
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										

*** 単独工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格 ***						
*** 消費税等相当額 ***						
*** 工事費 ***						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
砂質土

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0015

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	111.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎設置 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留機材賃料	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

施工 第0-0014号表

たて込み簡易土留機材賃料

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留機材賃料	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留機材賃料	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留機材賃料	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

組立マンホール工
1号(内径900mm)

3 m以下

施工 第0-0017号表

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深3 m以下	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

組立マンホール工
1号(内径900mm)

3m超～4m以下

施工 第0-0018号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール設置工 1号 深3m超～4m以下	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

底部工（組立式）
1号

施工内訳表

施工 第0-0019号表

頁0-0031

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.23	m ³			
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.18	m ³			施工 第0-0020号表
モルタル上塗り(マンホ-ル用) 配合 1:2 上塗りモルタル厚 20mm	0.84	m ²			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0032

小型構造物人力打設

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0020号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0021号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

養生工
一般養生

施工 第0-0021号表

10

m3 当り

小型構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0034

モルタル上塗り(マンホ-ル用)

施工 第0-0022号表

配合 1:2

上塗りモルタル厚 20mm

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル練工(人力練り) 配合 1:2	0.020	m ³			施工 第0-0023号表 1×モルタル厚/1000
左官		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0035

モルタル練工（人力練り）

施工 第0-0023号表

配合 1:2

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
セメント（普通ポルトランド） 25kg袋入	0.72	t			
洗滌砂	0.95	m3			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0024号表

底部工（組立式）
1号（既設）

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.00	m ³			
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.09	m ³			施工 第0-0020号表
モルタル上塗り(マンホ-ル用) 配合 1:2 上塗りモルタル厚 20mm	0.42	m ²			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0025号表

小型マンホール工（塩化ビニル製）

径300mm 起点及び中間形式 (KT,ST,L,DR) 2m以下150mmおよび200mm

小口径用鉄蓋(T-14)1式含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工（塩化ビニル製 300） 深2m以下 本管径150・200	1.00	箇所			
小型マンホール工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋材料費	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

ます設置工（塩化ビニル製）
ます（径200）

保護鉄蓋含む

施工 第0-0026号表

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます（径200）	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 市場単価	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋材料費	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0027号表

取付管布設および支管取付工
管径150

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 [材工共] 管径150	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0040

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ 1.5 cm以下

施工 第0-0028号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0029号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径 5.6 cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0029号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0030号表

舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）
舗装版厚1.0cm以下

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0031号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

ダンプトラック運搬

施工内訳表

施工 第0-0032号表

頁0-0044

アスファルト殻

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0045

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0033号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0034号表

処分費
アスファルト

0.2*2.3/1.8

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0047

表層工

施工 第0-0035号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0036号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0037号表
砂散布費		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0048

表層工

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0035号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

振動ローラ運転
ハンドガイド式

普通型

施工 第0-0036号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

振動コンパクタ運転
前進型

施工内訳表

施工 第0-0037号表

頁0-0050

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0051

上層路盤工

施工 第0-0038号表

粒度調整砕石 M - 25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0039号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0040号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0039号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0053

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0040号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0054

下層路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚25cm(2層仕上)

施工 第0-0041号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0039号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0040号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

仮設材の運搬
製品長3m

運搬距離 1.5 km (×往復)

施工 第0-0042号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費	1.00	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0056

表層工

ポラスアスファルト混合物(13)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0043号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物	8.56	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0044号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0045号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0046号表
砂散布費		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0057

表層工

ポラスアスファルト混合物(13)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0043号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0044号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0045号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			