

工事番号

(様式 - 1)

								課 長		係 長		審 査		設 計	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

平成 26 年度

町単独側溝改修工事

実施設計書

町道55号線

箕輪町 木下一の宮

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
小型水路工 特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝 (300型) L = 107.5m 鉄板付ロングU (FeD-4-30) L = 8.0m ロングU (N4-30) L = 12.0m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 		

東工区

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
東工区										
小型水路工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ10cm	54		m						施工	第0-0001号表
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ5cm H25施工箇所	1		m						施工	第0-0003号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³ 舗装版厚10cm	27		m ²						施工	第0-0004号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³ 舗装版厚5cm H25施工箇所	0.4		m ²						施工	第0-0006号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 アスファルト殻	3		m ³						施工	第0-0007号表
排水構造物工 U型側溝再利用撤去 L=1000 U型側溝質量212kg/個 箇所補正無	0.8		m						施工	第0-0009号表

東工区

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート切断工 二次製品(特車U型30) 切断深さ10cm L=500は西工区で再利用	1		m						施工	第0-0010号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	4		m ³						施工	第0-0011号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(二次製品)	4		m ³						施工	第0-0012号表
廃材処分費										
処分費 アスファルト塊	3.4		m ³						施工	第0-0013号表
処分費 コンクリート塊(二次製品)	5.1		m ³						施工	第0-0014号表
土工										
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	32		m ³						施工	第0-0015号表
基面整正(床付面の整正作業)	30		m ²						施工	第0-0017号表

(工事費内訳書)

東工区

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	11	m ³							施工	第0-0018号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土	20	m ³							施工	第0-0021号表
残土受入れ地整地 レキ質土	20	m ³							施工	第0-0023号表
側溝工										
特殊車道用U型側溝 U型 30	54	m							施工	第0-0025号表
舗装工										
下層路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚45.5cm(3層仕上)	28	m ²							施工	第0-0027号表
上層路盤工 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	28	m ²							施工	第0-0030号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	28	m ²							施工	第0-0031号表

(工事費内訳書)

東工区

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工										
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント200m未満 外側線 Pt0.0~54.0	54		m						施工 第0-0034号表	
直接工事費										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										

中工区

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
中工区										
小型水路工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ10cm 町道55号線	10		m						施工	第0-0001号表
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ4cm 町道626号線	9		m						施工	第0-0035号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³ 舗装版厚10cm 町道55号線	5		m ²						施工	第0-0004号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³ 舗装版厚4cm 町道626号線	4		m ²						施工	第0-0036号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 アスファルト殻	0.6		m ³						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	2		m ³						施工	第0-0037号表

*** 中工区 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	0.4	m ³			施工 第0-0011号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(無筋)	2	m ³			施工 第0-0038号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(二次製品)	0.4	m ³			施工 第0-0012号表
廃材処分費					
処分費 アスファルト塊	0.8	m ³			施工 第0-0013号表
処分費 コンクリート塊(無筋)	2.4	m ³			施工 第0-0039号表
処分費 コンクリート塊(二次製品)	0.5	m ³			施工 第0-0014号表
土工					
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0.28m ³ 地山の掘削積込	7	m ³			施工 第0-0015号表

(工事費内訳書)

*** 中工区 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
基面整正(床付面の整正作業)	6		m2						施工	第0-0017号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg	2		m3						施工	第0-0018号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土	5		m3						施工	第0-0021号表
残土受入れ地整地 レキ質土	5		m3						施工	第0-0023号表
側溝工										
ロングU型側溝据付 300型 L=4000 鉄板付横断用 U型側溝質量1700kg/個 箇所補正無	8		m						施工	第0-0040号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物 基礎コンクリート	0.592		m3						施工	第0-0041号表
型枠工(均し基礎コンクリート型枠)	2		m2						施工	第0-0043号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 300型 L=1000 横断用ボルト固定 T-25 施工箇所区分による補正なし	8		枚						施工	第0-0044号表

(工事費内訳書)

中工区

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
特殊車道用U型側溝 U型 30	1		m						施工	第0-0025号表
舗装工										
下層路盤工 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚58cm(3層仕上) 町道55号線	4		m ²						施工	第0-0045号表
下層路盤工 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚45.5cm(3層仕上) 町道55号線	0.5		m ²						施工	第0-0027号表
下層路盤工 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上) 町道626号線	4		m ²						施工	第0-0046号表
上層路盤工 粒度調整砕石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上) 町道55・626号線	9		m ²						施工	第0-0030号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm 町道55号線	5		m ²						施工	第0-0031号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm 町道626号線	4		m ²						施工	第0-0047号表
区画線工										

(工事費内訳書)

*** 中工区 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント200m未満 外側線 Pt0.0~1.3 7.1~9.0	3		m						施工	第0-0034号表
** 直接工事費 **										
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理 費 **										
** 工事原価 **										
* 一般管理費 等 *										
** 工事価格 **										

(工事費内訳書)

中工区

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税等 相当額					
工事費					

西工区

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
西工区										
小型水路工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ10cm 町道55号線	66		m						施工	第0-0001号表
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ4cm 民地部分	15		m						施工	第0-0035号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³ 舗装版厚10cm 町道55号線	35		m ²						施工	第0-0004号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³ 舗装版厚4cm 民地部分	12		m ²						施工	第0-0036号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 アスファルト殻	4		m ³						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	4		m ³						施工	第0-0011号表

(工事費内訳書)

西工区

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	0.3	m ³							施工	第0-0037号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(二次製品)	4	m ³							施工	第0-0012号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(無筋)	0.3	m ³							施工	第0-0038号表
廃材処分費										
処分費 アスファルト塊	5.1	m ³							施工	第0-0013号表
処分費 コンクリート塊(無筋)	0.4	m ³							施工	第0-0039号表
処分費 コンクリート塊(二次製品)	5.6	m ³							施工	第0-0014号表
土工										
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	44	m ³							施工	第0-0015号表

(工事費内訳書)

西工区

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
基面整正(床付面の整正作業)										
	38		m	2					施工	第0-0017号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg										
	17		m	3					施工	第0-0018号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土										
	26		m	3					施工	第0-0021号表
残土受入れ地整地 レキ質土										
	26		m	3					施工	第0-0023号表
側溝工										
ロングU型側溝据付 片肉厚 300型 L=4000 U型側溝質量1280kg/個 箇所補正無										
	12		m						施工	第0-0048号表
特車U型用グレーチング 蓋版据付 300型 L=1000 T-20 施工箇所区分による補正なし										
	2		枚						施工	第0-0049号表
特殊車道用U型側溝 U型 30										
	52		m						施工	第0-0025号表
特殊車道用U型側溝据付(再利用) 30型 L=1000 U型側溝質量212kg/個 箇所補正無 東工区撤去製品の再利用										
	0.5		m						施工	第0-0050号表

(工事費内訳書)

西工区

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 蓋版据付 特車U型蓋 300型 L=500										
	32		枚						施工	第0-0051号表
舗装工										
下層路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚48cm(3層仕上) 町道55号線										
	6		m ²						施工	第0-0052号表
下層路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚45.5cm(3層仕上) 町道55号線										
	26		m ²						施工	第0-0027号表
上層路盤工 粒度調整砕石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上) 町道55号線										
	33		m ²						施工	第0-0030号表
上層路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚10cm(1層仕上) 民地部分										
	6		m ²						施工	第0-0053号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm 町道55号線										
	33		m ²						施工	第0-0031号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm 民地部分										
	6		m ²						施工	第0-0047号表
区画線工										

(工事費内訳書)

西工区

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント200m未満 外側線 Pt0.0~64.5										
	65		m						施工	第0-0034号表
直接工事費										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										
工事価格										

(工事費内訳書)

西工区

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税等 相当額										
工事費										
工事価格計										
消費税等 相当額計										
工事費計										

施工内訳表

頁0-0019

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ10cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0021

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ 5 c m

H25施工箇所

施工 第0-0003号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径 5 6 c m	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

コンクリート切断工
二次製品(特車U型30)

切断深さ10cm

施工 第0-0010号表
L=500は西工区で再利用

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.61	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0036

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0018号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0019号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0020号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0019号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0022号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0025号表

特殊車道用U型側溝
U型 30

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特車U型側溝 30型 長100cm	9.95	本			
U型側溝布設工 L = 200cm W = 1000kg以下 補正係数 1.1	10.00	m			施工 第0-0026号表
クラッシャ - ラン 40mm以下(再生材)	0.67	m ³			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0045

下層路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚45.5cm(3層仕上)

施工 第0-0027号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	57.79	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0047

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0029号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0030号表

上層路盤工

粒度調整砕石 M - 25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	12.70	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0031号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0032号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0033号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

振動コンパクタ運転
前進型

施工内訳表

施工 第0-0033号表

頁0-0051

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0053

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

町道626号線

施工 第0-0035号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0040号表

ロングU型側溝据付
300型 L=4000 鉄板付横断用

U型側溝質量1700kg/個 箇所補正無

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
側溝	2.50	個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.89	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

基礎コンクリート

施工 第0-0041号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0042号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

型枠工（均し基礎コンクリート型枠）

施工内訳表

施工 第0-0043号表

頁0-0061

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

排水構造物工 グレチング 蓋版据付

300型 L=1000 横断用ボルト固定 T-25

施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0044号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

下層路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚58cm(3層仕上)

町道55号線

施工 第0-0045号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	73.66	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

下層路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚25cm(2層仕上)

町道626号線

施工 第0-0046号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

表層工

施工 第0-0047号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

町道626号線

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0032号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0033号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

ロングU型側溝据付
片肉厚 300型 L=4000

U型側溝質量1280kg/個 箇所補正無

施工 第0-0048号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
側溝	2.50	個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.88	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

特殊車道用U型側溝据付（再利用）

30型 L=1000

U型側溝質量212kg/個 箇所補正無

東工区撤去製品の再利用

施工 第0-0050号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.67	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0070

下層路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚48cm(3層仕上)

町道55号線

施工 第0-0052号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	60.96	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0071

上層路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚10cm(1層仕上)

民地部分

施工 第0-0053号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			