

工事番号												(様式 - 1)			
町長		副町長		課長		専門課長		係長		係		審査者		設計者	

平成 26 年度 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 実施設計書

町道 5 0 8 号線 上伊那郡 箕輪町 木下

設 計 大 要			施 工 方 法	請 負
施工延長	L=167.82m	W=4.0m	施 工 期 間	日 間
道路土工	1.0式		起工予定年月日	平成 年 月 日
カルバート工 (プラスチックカバート)	L= 10.0m		竣工予定年月日	平成 年 月 日
小型水路工 (自由勾配側溝)	L=146.0m			
舗装工 (表層工)	A=834m <sup>2</sup>		契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
道路土工						
掘削工						
機械土工 掘削積込[バックホウ] 地山の掘削積込 作業障害なし 砂質土(普通土)	650		m <sup>3</sup>			施工 第0-0001号表
路体盛土工						
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup> タンパ60~80kg	2		m <sup>3</sup>			施工 第0-0003号表
作業残土処理工						
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級] 運搬距離2km 砂質土(普通土)	610		m <sup>3</sup>			施工 第0-0006号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し工					
埋戻工 D 砂質土(普通土)	33	m <sup>3</sup>			施工 第0-0008号表
基面整正					
基面整正(床付面の整正作業)	119	m <sup>2</sup>			施工 第0-0012号表
擁壁工					
プレキャスト擁壁工					
プレキャスト擁壁工 H = 1500 L = 2.0m/個 基礎有 均C o有	2.0	m			施工 第0-0013号表
カルバート工					
プレキャストカルバート工					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート据付 製品長2.0m/個 内空幅1m 内空高0.7m	10.0	m			施工 第0-0014号表
水替工					
土のう積工 仕拵・積立・撤去 小口並べ 幅0.8×高0.5=0.4m <sup>2</sup>	0.4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0015号表
ポンプ運転 排水量120以上450m <sup>3</sup> /h未満 常時排水		日			施工 第0-0016号表
ポンプ据付・撤去	1	箇所			施工 第0-0020号表
小型水路工					
側溝工					
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	104.0	m			施工 第0-0022号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000	24.0	m			施工 第0-0023号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000	8.0		m						施工	第0-0024号表
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 300×300×2000	4.0		m						施工	第0-0025号表
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 300×400×2000	6.0		m						施工	第0-0026号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	108		枚						施工	第0-0027号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 防音型,T25,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	14		枚						施工	第0-0028号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝,T25,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	5		枚						施工	第0-0029号表
管渠工										
暗渠排水管据付 直管 VU 300	1.0		m						施工	第0-0030号表
集水桝・マンホール工										

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水樹(無筋コンクリート) 1型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=60%以下	1		箇所			施工 第0-0031号表
集水樹(無筋コンクリート) 2型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=60%以下	1		箇所			施工 第0-0037号表
集水樹(無筋コンクリート) 3型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=60%以下	1		箇所			施工 第0-0038号表
集水樹(無筋コンクリート) 4型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=60%以下	1		箇所			施工 第0-0039号表
排水構造物工 グレチング蓋版据付 ます蓋,T25 600×600 受け枠込,施工箇所区分による補	4		枚			施工 第0-0040号表
既設樹高さ調整工	3		箇所			施工 第0-0041号表
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ15cm	61		m			施工 第0-0045号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚10cm	576	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻	28	m <sup>3</sup>			施工 第0-0049号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	40.2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0050号表
とりこわし殻積込	9.8	m <sup>3</sup>			施工 第0-0051号表
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)	40	m <sup>3</sup>			施工 第0-0053号表
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(鉄筋)	9	m <sup>3</sup>			施工 第0-0054号表
* 処分費等 *					
処分費 アスファルト $28.8 * 2.3 / 1.8$	36.8	m <sup>3</sup>			施工 第0-0055号表
処分費 無筋コンクリート $40.2 * 2.35$	94.4	t			施工 第0-0056号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 二次製品					
9.8 * 2.5	24.5	t			施工 第0-0057号表
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	834	m <sup>2</sup>			施工 第0-0058号表
上層路盤工(車道) 粒度調整砕石 M-25 全仕上厚8cm(1層仕上)	747	m <sup>2</sup>			施工 第0-0062号表
下層路盤工(車道) 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚13cm(1層仕上)	733	m <sup>2</sup>			施工 第0-0066号表
路床入替工(本線等) 仕上厚56cm	733	m <sup>2</sup>			施工 第0-0067号表
不陸整正 粒度調整砕石 M-25 整正厚3cm	87	m <sup>2</sup>			施工 第0-0070号表



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路付属施設工										
区画線工										
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント200-500m未満	335		m						施工	第0-0071号表
境界工										
地先境界ブロック工 幅150×高120×長600 18-8-25BB W/C=65%以下	26.0		m						施工	第0-0072号表
*** 直接工事費 ***										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**現場管理費**					
**工事原価**					
*一般管理費等*					
**工事価格計**					
**消費税等相当額計**					
**工事費計**					



# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0013

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0003号表

BH 後方超小旋回山積0.28m<sup>3</sup> タンパ60~80kg

10 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0004号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			





# 施工内訳表

頁0-0017

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0007号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0018

埋戻工 D  
砂質土(普通土)

施工 第0-0008号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0009号表
機械土工 締固め[タンバ60~80kg]	100.00	m3			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			





# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

施工 第0-0013号表

プレキャスト擁壁工  
H = 1500

L = 2.0m / 個 基礎有 均C o有

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
コンクリート擁壁	5.00	個			
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 排ガス1次		日			
雑工種		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0024

ボックスカルバート据付

製品長2.0m/個 内空幅1m

内空高0.7m

施工 第0-0014号表

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ボックスカルバート	5.00	個			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次		日			
雑工種		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			





# 施工内訳表

ポンプ運転

排水量120以上450m<sup>3</sup>/h未満

常時排水

施工 第0-0016号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転		日			施工 第0-0017号表
工事用水中ポンプ運転		日			施工 第0-0018号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0019号表
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			







# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0021号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			



# 施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝  
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0022号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.47	m <sup>3</sup>			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.84	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝  
縦断用 300×400×2000

施工 第0-0023号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×400 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.47	m <sup>3</sup>			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.84	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝  
縦断用 300×500×2000

施工 第0-0024号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×500 長2.0m(縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.47	m <sup>3</sup>			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.84	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0035

排水構造物工 自由勾配側溝  
横断用 300×300×2000

施工 第0-0025号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.76	m <sup>3</sup>			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.84	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝  
横断用 300×400×2000

施工 第0-0026号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.76	m <sup>3</sup>			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.84	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0037

排水構造物工 蓋版据付  
自由勾配側溝用Co蓋

車道用,幅300用 L=0.5m

施工 第0-0027号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
防音型, T25, L=1000

300型, 施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0028号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(防音型自由勾配側溝) 1.0m 300用(T-25)	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			



# 施工内訳表

暗渠排水管据付  
直管

施工 第0-0030号表

VU 300

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
暗渠排水管	101.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			





# 施工内訳表

頁0-0042

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0032号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0033号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

型枠工  
小型構造物

施工 第0-0034号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0045

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0035号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0036号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0036号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			









# 施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
ます蓋, T25

600×600 受け枠込, 施工箇所区分による補

施工 第0-0040号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 マス穴600×600 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
集水柵(無筋コンクリート) 1型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=60%以下	1	箇所			施工 第0-0042号表
鉄筋工 SD295A D10 構造物種別による補正なし	0.003	t			施工 第0-0043号表
排水構造物工 グレチン蓋版据付 ます蓋,T25 600×600 受け枠込,施工箇所区分による補	1	枚			施工 第0-0040号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	0.1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0044号表
*** 単位当り ***	1	箇所			







# 施工内訳表

施工 第0-0045号表

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ15cm

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0046号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0046号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）  
舗装版厚10cm

# 施工内訳表

施工 第0-0047号表

頁0-0057

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0048号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			







# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0052号表
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0052号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			













# 施工内訳表

頁0-0068

表層工

施工 第0-0058号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0059号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0060号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0061号表
砂散布費		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			





# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

上層路盤工(車道)

粒度調整碎石 M-25

全仕上厚8cm(1層仕上)

施工 第0-0062号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	10.16	m <sup>3</sup>			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0063号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0064号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0065号表
諸雑費		%			
<b>*** 合計 ***</b>	100	m <sup>2</sup>			
<b>*** 単位当り ***</b>	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0076

下層路盤工(車道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚13cm(1層仕上)

施工 第0-0066号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	16.51	m <sup>3</sup>			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0063号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0064号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0065号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

路床入替工（本線等）  
仕上厚 5.6cm

# 施工内訳表

施工 第0-0067号表

頁0-0077

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	63.28	m <sup>3</sup>			
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準	0.10	日			施工 第0-0068号表 敷均し
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.10	日			施工 第0-0069号表 締固め
普通作業員	0.17	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0078

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0068号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0080

不陸整正

施工 第0-0070号表

粒度調整碎石 M - 25

整正厚 3 c m

100

m 2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	3.81	m <sup>3</sup>			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0063号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0064号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0065号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			





# 施工内訳表

地先境界ブロック工

幅150×高120×長600

18-8-25BB W/C=65%以下

施工 第0-0072号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック据付 幅150×高120×長600	10.00	m			施工 第0-0073号表
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.21	m <sup>3</sup>			施工 第0-0074号表
型枠工 小型構造物	2.0	m <sup>2</sup>			施工 第0-0034号表
基礎砕石工 再生クラッシャー RC-40 砕石の厚さ10cm	2.5	m <sup>2</sup>			施工 第0-0075号表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

地先境界ブロック据付  
幅150×高120×長600

施工 第0-0073号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
地先境界ブロック B 150×120×600	165.00	個			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0084

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0074号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0033号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0085

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ10cm

施工 第0-0075号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.00	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0036号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			