

工事番号

(様式 - 1)

課長

係長

審査

設計

平成 26 年度

町単独側溝改修工事

実施設計書

町道 1 2 ・ 8 号線

箕輪町 三日町

設 計 大 要

施 工 方 法

請 負

施工延長 L = 80 . 4 m
 町道 1 2 号線 自由勾配側溝
 舗装工 A = 1 4 2 m²

 町道 8 号線 自由勾配側溝
 舗装工 L = 5 2 . 0 m
 A = 2 6 m²

施 工 期 間

日間

起工予定年月日

平成 26 年 月 日

竣工予定年月日

平成 年 月 日

契約保証方法

金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

(工事費内訳書)

町道12号線(側溝改修部)

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
町道12号線(側溝改修部)										
側溝改修工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ14cm	26		m						施工	第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³	13		m ²						施工	第0-0003号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) アスファルト塊	2		m ³						施工	第0-0005号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 二次製品	1		m ³						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 二次製品	1		m ³						施工	第0-0008号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	11		m ³						施工	第0-0009号表

(工事費内訳書)

町道12号線(側溝改修部)

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離 2 km レキ質土	11		m ³			施工 第0-0011号表
残土受入れ地整地 レキ質土	11		m ³			施工 第0-0013号表
廃材処分費						
処分費等						
処分費 As殻	2.2		m ³			施工 第0-0015号表
処分費 Co殻 二次製品	1.4		m ³			施工 第0-0016号表
側溝工						
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	24		m			施工 第0-0017号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	20		枚			施工 第0-0018号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	2		枚						施工	第0-0019号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパットコンクリート	0.36		m	3						
基面整正(床付面の整正作業)	17		m	2					施工	第0-0020号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物 側溝嵩上コンクリート打設	0.03		m	3					施工	第0-0021号表
型枠工 無筋構造物	0.8		m	2					施工	第0-0023号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 捨-8-40 普通(N)無筋構造物 間詰コンクリート打設	1		m	3					施工	第0-0024号表
舗装復旧工										
路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚54.5cm(4層仕上)	10		m	2					施工	第0-0025号表
路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚30cm(2層仕上)	0.5		m	2					施工	第0-0028号表

(工事費内訳書)

町道12号線(側溝改修部)

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	10		m	2					施工	第0-0029号表
直接工事費										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										
工事価格										

(工事費内訳書)

町道12号線(側溝改修部)

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金 額	備 考
消費税等 相当額								
工事費								

(工事費内訳書)

町道12号線(舗装のみ部)

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
町道12号線(舗装のみ部)										
舗装工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ5cm	8		m						施工	第0-0032号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³	132		m ²						施工	第0-0003号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) アスファルト塊	7		m ³						施工	第0-0005号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	7		m ³						施工	第0-0009号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土	7		m ³						施工	第0-0011号表
残土受入れ地整地 レキ質土	7		m ³						施工	第0-0013号表

(工事費内訳書)

町道12号線(舗装のみ部)

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
廃材処分費										
* 処分費等 *										
処分費 As 殻										
	8.5		m	3					施工	第0-0015号表
舗装復旧工										
不陸整正										
	116		m	2					施工	第0-0033号表
上層路盤工(歩道) 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚40cm(3層仕上)										
	17		m	2					施工	第0-0037号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm										
	132		m	2					施工	第0-0038号表
アスカーブ設置工 断面積200cm ² 締固め後密度 2.10t/m ³										
	15		m						施工	第0-0042号表
** 直接工事費 **										

(工事費内訳書)

町道12号線(舗装のみ部)

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格 **						
** 消費税等相当額 **						
** 工事費 **						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
町道8号線										
道路改良										
道路土工・構造物撤去取壊工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ5cm	51		m						施工	第0-0032号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³	37		m ²						施工	第0-0003号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) アスファルト塊	2		m ³						施工	第0-0005号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 二次製品	3		m ³						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 二次製品	3		m ³						施工	第0-0008号表
廃材処分費										

町道8号線

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費等										
処分費 As殻	2.4		m	3					施工	第0-0015号表
処分費 Co殻 二次製品	3.9		m	3					施工	第0-0016号表
土工										
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	34		m	3					施工	第0-0009号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	10		m	3					施工	第0-0045号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土	23		m	3					施工	第0-0011号表
残土受入れ地整地 レキ質土	27		m	3					施工	第0-0013号表
基面整正(床付面の整正作業)	37		m	2					施工	第0-0020号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝工										
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000	7.4		m						施工	第0-0048号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	0.2		m ³							
排水構造物工 自由勾配側溝300型 1000kg/個以下 45°コーナー用 見積単価	1.2		m						施工	第0-0049号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	0.04		m ³							
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000	37.4		m						施工	第0-0050号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	2		m ³							
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	6		m						施工	第0-0051号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	0.2		m ³							

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	5			枚					施工	第0-0019号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	40			枚					施工	第0-0018号表
鉄筋コンクリートU型側溝(市場単価) U450 L=0.6m	2.2			m					施工	第0-0052号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物 現場打コンクリート	0.3			m ³					施工	第0-0021号表
型枠工 無筋構造物	3			m ²					施工	第0-0023号表
舗装復旧工										
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	26			m ²					施工	第0-0029号表
上層路盤工(歩道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	26			m ²					施工	第0-0054号表
下層路盤工(歩道) 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	20			m ²					施工	第0-0055号表

町道8号線

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	1		m ³			施工 第0-0045号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	1		m ³			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) 間詰コンクリート	0.7		m ³			
付帯工						
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚 1.5mm 施工規模 溶融式 50m未満	49		m			施工 第0-0056号表
直接工事費						
安全費						
交通誘導員 B			人			
共通仮設費率計算額						

(工事費内訳書)

町道8号線

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格 **						
** 消費税等相当額 **						
** 工事費 **						
** 工事価格計 **						

町道8号線

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	単	金	備	考
消費税等 相当額計							
工事費計							

施工内訳表

頁0-0017

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ14cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0019

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m³

施工 第0-0003号表

10 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	式			施工 第0-0004号表
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

小規模土工 運搬工 DT (2 t 積級)

アスファルト塊

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0021

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0009号表

小規模土工 掘削積込[バックホウ]
バックホウ 山積0.28m3

地山の掘削積込

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0011号表

小規模土工 運搬工 DT(4t積級)

運搬距離2km

レキ質土

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0028

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0012号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

残土受入れ地整地
レキ質土

施工内訳表

施工 第0-0013号表

頁0-0029

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0014号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0014号表

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型1次基準

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

処分費
AS殻

施工 第0-0015号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0016号表

処分費
C o 殻 二次製品

100

m 3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m 3			
*** 合計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0017号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0018号表

排水構造物工 蓋版据付
自由勾配側溝用Co蓋

車道用,幅300用 L=0.5m

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0019号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

側溝嵩上コンクリート打設
施工 第0-0021号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0022号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

養生工
一般養生

無筋構造物

施工 第0-0022号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0039

型枠工
無筋構造物

施工 第0-0023号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

無筋・鉄筋構造物人力打設
捨-8-40

普通(N)無筋構造物

施工 第0-0024号表
間詰コンクリート打設

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 捨 8 4 0 N (規格外)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0022号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0041

路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚54.5cm(4層仕上)

施工 第0-0025号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	69.22	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0026号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0026号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0043

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0027号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0044

路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚30cm(2層仕上)

施工 第0-0028号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	38.10	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0026号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0045

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0029号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0030号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0031号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

振動ローラ運転
ハンドガイド式

普通型

施工 第0-0030号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

振動コンパクタ運転
前進型

施工内訳表

施工 第0-0031号表

頁0-0047

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0048

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ5cm

施工 第0-0032号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0034号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0035号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0036号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0035号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0037号表

上層路盤工(歩道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚40cm(3層仕上)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	50.80	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0026号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0054

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0038号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0039号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0040号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0041号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0039号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0040号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

アスカーブ設置工
断面積 200 cm²

締固め後密度 2.10 t/m³

施工 第0-0042号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 細粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	4.58	t			
アスファルトカーバ運転		日			施工 第0-0043号表
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0044号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトカーバ		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0044号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0061

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0045号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0046号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0047号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0046号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×500×2000

施工 第0-0048号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×500 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝300型
1000kg/個以下

45°コーナー用

施工 第0-0049号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.31	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

施工 第0-0050号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×400 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.31	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0051号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.31	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

鉄筋コンクリートU型側溝（市場単価）

施工 第0-0052号表

U450 L=0.6m

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372 450 450×450×600	16.50	個			
U型側溝布設工 L=60cm W=60~300kg以下 補正係数 1.1	10.00	m			施工 第0-0053号表
クラッシャー-ラン 40mm以下（再生材）	0.76	m ³			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0070

上層路盤工(歩道)

施工 第0-0054号表

粒度調整碎石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0026号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0071

下層路盤工（歩道）

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚25cm（2層仕上）

施工 第0-0055号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0026号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間

施工 第0-0056号表

実線・ゼブラ 15cm 塗布厚 1.5mm

施工規模 溶融式 50m未満

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 溶融式(手動) 実線・ゼブラ 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			