



費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
町道 1 2 号線										
側溝改修工										
準備工										
道路部										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 4 c m	32		m						施工	第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックハウ] クローラ型 山積 0 . 2 8 m 3 t = 8cm	157		m 2						施工	第0-0003号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックハウ] クローラ型 山積 0 . 2 8 m 3 t = 4cm	273		m 2						施工	第0-0005号表
小規模土工 運搬工 DT ( 4 t 積級 ) 運搬距離 3 . 2 k m アスファルト塊	24		m 3						施工	第0-0006号表
小規模土工 掘削積込[バックハウ] バックハウ 山積 0 . 2 8 m 3 地山の掘削積込	170		m 3						施工	第0-0008号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離 2 km レキ質土	170		m <sup>3</sup>			施工 第0-0009号表
残土受入れ地整地 レキ質土	170		m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積 0.28 m <sup>3</sup> タンパ 60~80 kg	0.3		m <sup>3</sup>			施工 第0-0012号表
水路部						
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0.28 m <sup>3</sup> 地山の掘削積込	24		m <sup>3</sup>			施工 第0-0008号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離 2 km レキ質土	24		m <sup>3</sup>			施工 第0-0009号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積 0.28 m <sup>3</sup> タンパ 60~80 kg	12		m <sup>3</sup>			施工 第0-0012号表
残土受入れ地整地 レキ質土	12		m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 無筋	0.8		m <sup>3</sup>			施工 第0-0015号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物とりこわし殻運搬 無筋										
	0.8		m	3					施工	第0-0016号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 二次製品										
	3		m	3					施工	第0-0018号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(二次製品)										
	3		m	3					施工	第0-0019号表
廃材処分費										
* 処分費等 *										
処分費 A s 殻										
	30		m	3					施工	第0-0020号表
処分費 C o 殻(無筋)										
	1.1		m	3					施工	第0-0021号表
処分費 C o 殻(二次製品)										
	4.5		m	3					施工	第0-0022号表
側溝工										

(工事費内訳書)

## 町道 1 2 号線

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	51		m						施工	第0-0023号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	40		枚						施工	第0-0024号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	5		枚						施工	第0-0025号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	0.8		m <sup>3</sup>							
排水構造物工 U型側溝据付 PUG300同等品 U型側溝質量464kg/個 箇所補正無	6		m						施工	第0-0026号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物 基礎コンクリート	0.34		m <sup>3</sup>						施工	第0-0027号表
型枠工(均し基礎コンクリート型枠)	1		m <sup>2</sup>						施工	第0-0029号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 PUG300用 施工箇所区分による補正なし	6		枚						施工	第0-0030号表
L形側溝据付 製品長0.6m/個 鉄筋コンクリートL形 350	9.6		m						施工	第0-0031号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水樹工 基面整正 (床付面の整正作業)	43	m2			施工 第0-0033号表
集水樹 (無筋コンクリート) 1号 B900-L900-H800 18 - 8 - 25 B B W / C = 65%以下	1	箇所			施工 第0-0034号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋, T25 900×900 (落込み式) 受け枠込, 施工箇所区	1	枚			施工 第0-0040号表
集水樹 (無筋コンクリート) 2号 B500-L500-H700 18 - 8 - 25 B B W / C = 65%以下	1	箇所			施工 第0-0041号表
集水樹 (無筋コンクリート) 3号 B500-L500-H700 18 - 8 - 25 B B W / C = 65%以下	1	箇所			施工 第0-0042号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋, T25 500×500 受け枠込, 施工箇所区分による補	2	枚			施工 第0-0043号表
集水樹工 基面整正 (床付面の整正作業)	3	m2			施工 第0-0033号表
舗装復旧工					

(工事費内訳書)

# 町道 1 2 号線

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤工(車道) 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚40cm(2層仕上)	23		m	2					施工	第0-0044号表
下層路盤工(車道) 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	408		m	2					施工	第0-0048号表
上層路盤工(車道) 粒度調整砕石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	431		m	2					施工	第0-0049号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	431		m	2					施工	第0-0050号表
**直接工事費**										
**共通仮設費率計算額**										
**共通仮設費計**										
**純工事費**										
**現場管理費**										

(工事費内訳書)

# 町道 1 2 号線

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**工事原価**										
*一般管理費 等*										
**工事価格計**										
**消費税等 相当額計**										
**工事費計**										



# 施工内訳表

頁0-0009

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0011

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]

施工 第0-0003号表

クローラ型 山積0.28m3 t=8cm

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	式			施工 第0-0004号表
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0012

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0013

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]

クローラ型 山積 0.28m<sup>3</sup> t = 4cm

施工 第0-0005号表

10 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	式			施工 第0-0004号表
*** 合計 ***	10	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0006号表

小規模土工 運搬工 DT(4t積級)

運搬距離3.2km

アスファルト塊

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

# 施工内訳表

施工 第0-0007号表

頁0-0015

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

小規模土工 掘削積込[バックホウ]  
バックホウ 山積 0.28m3

地山の掘削積込

施工 第0-0008号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0004号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

施工 第0-0009号表

小規模土工 運搬工 DT(4t積級)  
運搬距離2km

レキ質土

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

残土受入れ地整地  
レキ質土

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0011号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0011号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

頁0-0020

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0012号表

BH 後方超小旋回山積0.28m<sup>3</sup> タンパ60~80kg

10 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0013号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0014号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0013号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

施工 第0-0016号表

構造物とりこわし殻運搬  
無筋

100 m3 当り  
考  
施工 第0-0017号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

# 施工内訳表

施工 第0-0017号表

頁0-0025

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

構造物とりこわし殻運搬  
 人力積込 コンクリート殻(二次製品)

施工 第0-0019号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0017号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

処分費  
C0殻(無筋)

施工 第0-0021号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

処分費

C o 殻 (二次製品)

100

m 3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m 3			
*** 合計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

# 施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝  
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0023号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.30	m <sup>3</sup>			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

排水構造物工 蓋版据付  
自由勾配側溝用Co蓋

車道用,幅300用 L=0.5m

施工 第0-0024号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			



# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付  
PUG300同等品

施工 第0-0026号表

U型側溝質量464kg/個 箇所補正無

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
側溝	4.99	個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.67	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

無筋・鉄筋構造物人力打設  
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

基礎コンクリート

施工 第0-0027号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0028号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

養生工  
一般養生

無筋構造物

# 施工内訳表

施工 第0-0028号表

頁0-0036

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

型枠工（均し基礎コンクリート型枠）

# 施工内訳表

施工 第0-0029号表

頁0-0037

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

排水構造物工 グレチング 蓋版据付  
PUG300用

施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0030号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

施工 第0-0031号表

L形側溝据付  
製品長0.6m/個

鉄筋コンクリートL形 350

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鉄筋コンクリートL形 JIS5372 350 550×155×600	16.50	個			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0032号表
基礎碎石費		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0032号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			





# 施工内訳表

集水桝（無筋コンクリート）

施工 第0-0034号表

1号 B900-L900-H800

18 - 8 - 25 B B W / C = 65 % 以下

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.700	m <sup>3</sup>			施工 第0-0035号表
型枠工 小型構造物	6.600	m <sup>2</sup>			施工 第0-0037号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ15cm	0.900	m <sup>2</sup>			施工 第0-0038号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

小型構造物人力打設  
18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0035号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0036号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

型枠工  
小型構造物

施工 第0-0037号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0046

基礎砕石工

施工 第0-0038号表

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0039号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0047

バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0039号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
ます蓋, T25

900×900 (落込み式) 受け枠込, 施工箇所区

施工 第0-0040号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 900×900 (落込み式普通目) 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			



# 施工内訳表

集水桝（無筋コンクリート）  
2号 B500-L500-H700

18 - 8 - 25 B B W / C = 65 % 以下

施工 第0-0041号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.330	m <sup>3</sup>			施工 第0-0035号表
型枠工 小型構造物	3.300	m <sup>2</sup>			施工 第0-0037号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ15cm	0.900	m <sup>2</sup>			施工 第0-0038号表
*** 単位当り ***	1	箇所			



# 施工内訳表

頁0-0051

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
ます蓋, T25

500×500 受け枠込, 施工箇所区分による補

施工 第0-0043号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 マス穴500×500 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

頁0-0052

下層路盤工(車道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚40cm(2層仕上)

施工 第0-0044号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	50.80	m3			
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0045号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0046号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

モータグレーダ運転  
土工用

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0045号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0046号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

タイヤローラ運転  
普通型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0047号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ[普通型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

下層路盤工(車道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚25cm(2層仕上)

施工 第0-0048号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m3			
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0045号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0046号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			
<b>*** 合計 ***</b>	100	m2			
<b>*** 単位当り ***</b>	1	m2			



# 施工内訳表

頁0-0057

上層路盤工(車道)

施工 第0-0049号表

粒度調整砕石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調砕石 2.5mm以下	12.70	m <sup>3</sup>			
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0045号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0046号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			
<b>*** 合計 ***</b>	100	m <sup>2</sup>			
<b>*** 単位当り ***</b>	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0058

表層工

施工 第0-0050号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0051号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0052号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0053号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

アスファルトフィニッシャ運転  
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0051号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0052号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0061

タイヤローラ運転  
普通型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0053号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ〔普通型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			