

平成26年度 ながた自然公園リニューアル工事

【遊歩道設置工事】

工事内訳書（金抜き）

遊歩道設置

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	平成26年度 ながた自然公園リニューアル工事【遊歩道設置工事】						
	総括表						
	直接工事費						
A	園路工事		1.0	式			
B	解体撤去工事		1.0	式			
C	橋工事		1.0	式			
D	その他工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	合計						
	整理計						
	工事費 合計						
	消費税額						
	総 計						

遊歩道設置

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	解体撤去工事						
	コンクリートU形側溝	240 L=4m 処分共	1.0	式			
	立木伐採・伐根	処分共	10.0	本			
	草刈り		1,020.0	㎡			
	B 計						

遊歩道設置

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	橋工事						
	【木橋－1】						
	人工木		24.8	m			
	土台・根太	米ヒバ 120*120、90*45	0.2	m ³			
	金物	SUSウツテッキビス 5.5*75	112.0	本			
	針金	SUS #12	8.0	m			
	組立費		3.7	m ²			
	【木橋－2】						
	人工木		16.0	m			
	土台・根太	米ヒバ 120*120、90*45	0.1	m ³			
	金物	SUSウツテッキビス 5.5*75	64.0	本			
	組立費		1.8	m ²			
	重力式擁壁		2.4	m			
	アンカーボルト	M12 L=400	4.0	本			
	コンクリート蓋	W800*L1200*t70	1.0	set			
	C 計						

遊歩道設置

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	その他工事						
	暗渠工	管渠 P1-D300	4.0	m			
	誘導柱 2方向	H1500 CON基礎共	4.0	ヶ所			
		表示板加工・印刷共					
	D 計						

代 価 表

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ウッドチップ歩道 100m当り	道路幅員2.0m					
	草刈り		200.0	m ²			
	切土		18.1	m ³			
	切土整形		150.0	m ²			
	土木世話役		0.6	人工			
	普通作業員		1.4	人工			
	バックホウ		0.5	日			
	機械運転		0.5	人工			
	盛土		18.1	m ³			
	盛土整形		160.0	m ²			
	土木世話役		0.4	人工			
	普通作業員		0.9	人工			
	バックホウ		0.5	日			
	機械運転		0.5	人工			
	碎石地業		20.0	m ³			
	ウッドチップ	町支給 (隣接地山積み)	30.0	m ³			
	運搬費						
	機械運搬	1 km以内	0.5	日			
	普通作業員	小車運搬、積込・運搬L=300m程度、積卸し	10.0	人工			
	敷き均し		30.0	m ³			
	転圧		0.8	日			

代 価 表

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自然型歩道 100m当り	道路幅員2.0m					
	草刈り		200.0	m ²			
	切土		8.4	m ³			
	切土整形		130.0	m ²			
	土木世話役		0.6	人工			
	普通作業員		1.4	人工			
	バックホウ		0.5	日			
	機械運転		0.5	人工			
	盛土		8.4	m ³			
	盛土整形		140.0	m ²			
	土木世話役		0.4	人工			
	普通作業員		0.9	人工			
	バックホウ		0.5	日			
	機械運転		0.5	人工			
	敷き均し	現場良質土 小運搬共	20.0	m ³			
	転圧		0.8	日			
	直接工事費 計 100m当り						
	自然型歩道 1 m当り						

代 価 表

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	丸太土留工 10m当り						
	草刈り		24.0	m ²			
	根切り		9.8	m ³			
	残土敷き均し	現場良質土	3.1	m ³			
	埋め戻し		6.7	m ³			
	切土整形		30.5	m ²			
	土木世話役		0.6	人工			
	普通作業員		1.4	人工			
	バックホウ		0.5	日			
	機械運転		0.5	人工			
	土木世話役		0.6	人工			
	普通作業員	材料小運搬共	3.9	人工			
	杭丸太	末口150 L=4m	18.0	本			
	なまし鉄線	#10	16.1	kg			
	転圧		0.1	日			
	路床整正		12.0	m ²			
	丸太土留工 10m当り						
	丸太土留工 1m当り						

代 価 表

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	丸太柵工 10m当り						
	草刈り		24.0	m ²			
	根切り		2.5	m ³			
	残土敷き均し	現場良質土	0.9	m ³			
	埋め戻し		1.6	m ³			
	切土整形		7.5	m ²			
	土木世話役		0.6	人工			
	普通作業員		1.4	人工			
	バックホウ		0.5	日			
	機械運転		0.5	人工			
	丸太 杭木	末口90 L=1.5m	13.0	本			
	丸太 横木	末口60 L=2.0m	25.0	本			
	普通作業員	材料小運搬共	2.3	人工			
	丸太柵工 10m当り						
	丸太柵工 1m当り						

代 価 表

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	丸太法面工 10m当り						
	草刈り		7.0	m ²			
	根切り		15.0	m ³			
	残土敷き均し	現場良質土	15.0	m ³			
	切土整形		20.0	m ²			
	土木世話役		0.6	人工			
	普通作業員		1.4	人工			
	バックホウ		0.5	日			
	機械運転		0.5	人工			
	丸太 横木	末口60 L=2.0m	5.0	本			
	異型棒鋼	D22	30.4	kg			
	普通作業員	材料小運搬共	0.2	人工			
	諸経費	なまし鉄線等	1.0	式			
	丸太法面工 10m当り						
	丸太法面工 1m当り						

代 価 表

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木橋 組立費 1 m²当り						
	大工		0.26	人工			
	普通作業員		0.05	人工			
	計						
	重力式擁壁 H=800 10 m当り						
	根切り		4.5	m ³			
	埋め戻し		4.5	m ³			
	砕石地業	C-40	0.8	m ³			
	型枠	材工共	17.5	m ²			
	コンクリート	FC-21-18-25	2.2	m ³			
	コンクリート打設費		2.2	m ³			
	重力式擁壁 H=800 10 m当り						
	重力式擁壁 H=800 1 m当り						

代 価 表

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	暗渠工 10m 当たり						
	根切り		4.8	m ³			
	残土敷き均し		1.5	m ³			
	埋め戻し		3.3	m ³			
	砕石地業	C-40	0.4	m ³			
	捨てコンクリート	FC18-8-25	0.1	m ³			
	捨てコンクリート打設費		0.1	m ³			
	管渠	P1-D300	4.0	m			
	土木世話役		0.2	人工			
	特殊作業員		0.2	人工			
	普通作業員		0.7	人工			
	トラッククレーン賃料		0.2	日			
	その他		1.0	式			
	暗渠工 10m 当たり						
	暗渠工 1m 当たり						