

平成26年度 ながた自然公園リニューアル工事

【管理棟改修工事】

工事内訳書

内 訳 書

管理棟改修

| 番号 | 名 称 | 種別形状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 平成26年度 ながた自然公園リニューアル工事【管理棟改修工事】 | | | | | | |
| | 総 括 表 | | | | | | |
| | 直接工事費 | | | | | | |
| A | 建築主体工事 | | 1 | 式 | | | |
| B | 電気設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C | 機械設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 直接工事費 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 共通仮設費 | | 1 | 式 | | | |
| | 現場管理費 | | 1 | 式 | | | |
| | 一般管理費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | |
| | 端数整理 | | | | | | |
| | 工事費 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 消費税額 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 総 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

内 訳 書

管理棟改修

| 番号 | 名 称 | 種別形状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 建築主体工事 | | | | | | |
| A-1 | 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | | |
| A-2 | 解体撤去工事 | | 1 | 式 | | | |
| A-3 | 基礎・土工事 | | 1 | 式 | | | |
| A-4 | 内外装仕上げ工事 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B | 電気設備工事 | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| C | 機械設備工事 | | | | | | |
| C-1 | 衛生器具設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-2 | 換気設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

内 訳 書

管理棟改修

| 番号 | 名 称 | 種別形状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|---------------|---------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| A-2 | 解体撤去工事 | | | | | | |
| | アスファルトカッター切り | | 3.2 | m | | | |
| | アスファルト舗装撤去 | | 0.8 | m ² | | | |
| | 流し台 移設 | 既設品 | 1.0 | 台 | | | |
| | ビニール床タイル撤去 | | 19.5 | m ² | | | |
| | 木製棚撤去 | | 31.2 | m ² | | | |
| | 外壁カッター切り | サイディング～モルタル面 | 13.4 | m | | | |
| | 外壁サイディング撤去 | | 2.2 | m ² | | | |
| | 外壁モルタル面撤去 | | 6.8 | m ² | | | |
| | 内壁ケイ酸カルシウム板撤去 | t=8 | 28.8 | m ² | | | |
| | 軸組撤去 | 外壁面 | 6.8 | m ² | | | |
| | スチール物置移設 | 既設品 W2600*H2100*D1000 基礎共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 〃 | 既設品 W2600*H2100*D2000 基礎共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 土間コンクリート撤去 | t=120 | 1.2 | m ² | | | |
| | 壁ビニールクロス撤去 | | 8.6 | m ² | | | |
| | ソフト幅木撤去 | | 3.7 | m | | | |
| | 内部間仕切り撤去 | 軸組 | 9.4 | m ² | | | |
| | パーティション撤去 | 木製 | 8.8 | m ² | | | |
| | 下足入れ撤去 | 木製 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | 産業廃棄物ボックス | 4m ³ 運搬処分共 | 1.0 | 台 | | | |

内 訳 書

管理棟改修

| 番号 | 名 称 | 種別形状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|---------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 発生材 分別・集積・積込 | | | | | | |
| | コンクリート類 | コンクリート、ブロック 等 | 0.4 | m3 | | | |
| | 木くず | 角材、板材、合板、等 | 2.8 | m3 | | | |
| | 金属くず | | 0.1 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 発生材運搬費 | | | | | | |
| | コンクリート類 | コンクリート、ブロック 等 | 0.4 | m3 | | | |
| | 木くず | 角材、板材、合板、等 | 2.3 | m3 | | | |
| | 金属くず | | 0.1 | t | | | |
| | 廃プラ、ガラス、陶磁器くず | | 0.1 | m3 | | | |
| | 混合建設廃材 | | 0.2 | m3 | | | |
| | 廃石膏ボード類 | | 0.1 | m3 | | | |
| | アスファルト舗装材 | | 0.1 | m3 | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

内 訳 書

管理棟改修

| 番号 | 名 称 | 種別形状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 発生材処分費 | | | | | | |
| | コンクリート類 | コンクリート、ブロック 等 | 0.4 | m3 | | | |
| | 木くず | 角材、板材、合板、等 | 2.3 | m3 | | | |
| | 金属くず | | 0.1 | t | | | |
| | 廃プラ、ガラス、陶磁器くず | | 0.1 | m3 | | | |
| | 混合建設廃材 | | 0.2 | m3 | | | |
| | 廃石膏ボード類 | | 0.1 | m3 | | | |
| | アスファルト舗装材 | | 0.1 | m3 | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | A-2の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

内 訳 書

管理棟改修

| 番号 | 名 称 | 種別形状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-------------|------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| A-3 | 基礎・土工事 | | | | | | |
| | 根切り | 機械 つぼ、布堀り | 4.6 | m3 | | | |
| | 埋戻し | 根伐土 | 3.3 | m3 | | | |
| | 残土処分 | 場内敷き均し | 0.6 | m3 | | | |
| | 盛土 | 根切り良質土 | 0.7 | m3 | | | |
| | 碎石地業 | 土間下 | 1.6 | m3 | | | |
| | ポリエチレンシート敷き | t=0.15 | 11.2 | m ² | | | |
| | 土間コンクリート | FC18-15-25 | 1.7 | m3 | | | |
| | 同上打設費 | | 1.7 | m3 | | | |
| | | | | | | | |
| | 打放し型枠 | | 9.2 | m ² | | | |
| | 運搬費 | 型枠 | 9.2 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 異形鉄筋 | D10 | 73.4 | kg | | | |
| | 鉄筋加工組立 | | 73.4 | kg | | | |
| | 運搬費 | 鉄筋 | 73.4 | kg | | | |
| | 差し筋アンカー | D10 | 11.0 | 本 | | | |
| | アスファルト舗装 | | 2.0 | m ² | | | |
| | A-3の計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

内 訳 書

管理棟改修

| 番号 | 名 称 | 種別形状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-------------------|-------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| A-4 | 内外装仕上げ工事 | | | | | | |
| | 通気性防水シート貼り | | 3.2 | m ² | | | |
| | 窯業系サイディングt=14 横張り | | 3.2 | m ² | | | |
| | シーリング | | 15.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 造作用木材 | 雑木集成材程度 | 0.1 | m ³ | | | |
| | 構造用木材 | 米松 | 0.1 | m ³ | | | |
| | 大工工賃 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 普通作業員 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 釘, 金物類 | 接着材共 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 土間コンクリート金鏝仕上げ | | 3.8 | m ² | | | |
| | 床モルタル塗り金鏝仕上げ | t=30 | 7.6 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | ビニル床シート張り | フリーメンテナンス仕様 | 21.1 | m ² | | | |
| | ケイ酸カルシウム板 | t=6 | 43.2 | m ² | | | |
| | 構造用合板 | t=12 | 8.2 | m ² | | | |
| | 壁 PBt=12.5張り | | 1.0 | m ² | | | |
| | ビニルクロス貼り | | 8.6 | m ² | | | |
| | ソフト幅木 | H100 | 18.3 | m | | | |

内 訳 書

管理棟改修

| 番号 | 名 称 | 種別形状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|-----------------------|-----------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| | 天井 化粧PBt=9.5張り | | 19.9 | m ² | | | |
| | 塩ビコーナー | | 18.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | EP塗り | 素地ごしらえ共 | 43.2 | m ² | | | |
| | CL塗り | 素地ごしらえ共 | 4.6 | m ² | | | |
| | PU塗り | | 0.6 | m ² | | | |
| | 素地ごしらえ共 | 木部 | 0.6 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 鋼製建具 AW-1 | 2本建て引き違い戸 網戸 取付共 | 1.0 | set | | | |
| | 木製建具WD-1 建付調整・錠取付 | 既存2本建て引違戸 | 1.0 | set | | | |
| | カーテン | K-1 | 1.0 | set | | | |
| | 〃 | K-2 | 2.0 | set | | | |
| | カーテンレール | SUS | 3.0 | set | | | |
| | 取付費 | | 3.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | アルミ既製規格品テラス 1200*1800 | 水上H2350、土間納まり、積雪50cm | 1.0 | set | | | |
| | | ガラス正面FL-5、側面型ガラス、屋根ポリカーボネート | | | | | |
| | | 下地アルミ□P 他標準品一式 組立共 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 折りたたみテーブル | 1800*450*800 | 6.0 | 台 | | | |

内 訳 書

管理棟改修

| 番号 | 名 称 | 種別形状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|-------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|
| B | 電気設備工事 | | | | | | |
| | 電線 | VVF1.6-2C 天井 | 29.1 | m | | | |
| | 〃 | VVF1.6-3C 天井 | 2.2 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | メタルモール A型 | 本体 | 8.8 | m | | | |
| | 〃 | カップリング | 3.0 | 個 | | | |
| | 〃 | ブッシング | 8.0 | 個 | | | |
| | 〃 | コーナーボックス | 4.0 | 個 | | | |
| | 〃 | スイッチボックス 1ヶ用 | 4.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | ジョイントボックス | Fケーブル用 | 2.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | スイッチ(樹脂P共) | 1P15A×2 | 1.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | コンセント(樹脂P共) | 2P15A×2 | 11.0 | 個 | | | |
| | 〃 | 2P15AE×2 | 3.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | 照明器具 | A | 2.0 | 台 | | | |
| | 〃 | B | 1.0 | 台 | | | |
| | 〃 | 既設品FL40*1 再取付 | 2.0 | 台 | | | |

内 訳 書

管理棟改修

| 番号 | 名 称 | 種別形状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----------------|---------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| C | 機械設備工事 | | | | | | |
| C-1 | 衛生器具設備工事 | | | | | | |
| | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 人力施工 | 1.0 | m3 | | | |
| | シャワーセット撤去工 | 再使用アリ 固定式シャワー | 1.0 | 組 | | | |
| | 和風大便器撤去工 | 再使用ナシ タンク方式 | 1.0 | 組 | | | |
| | オイルタンク撤去 | | 1.0 | 式 | | | |
| | ボイラー撤去 | | 1.0 | 式 | | | |
| | シャワーユニット撤去 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 鉄筋工 [材工共] | 10t以上+SD295A D10mm | 0.1 | t | | | |
| | 基礎砕石工 | 再生クラッシュラン 厚20cm | 1.2 | m ² | | | |
| | コンクリート工 | 生コン人力打設 | 1.0 | m3 | | | |
| | 排水管樹脂管類切断工 | 80A 保温ナシ | 5.0 | 箇所 | | | |
| | TSキャップ | 75mm | 5.0 | 個 | | | |
| | 洋風大便器 | CS597B 一式 温水洗浄・暖房便座 | 1.0 | 組 | | | |
| | 洋風大便器取付工 | フラッシュ弁方式 | 1.0 | 組 | | | |
| | 紙巻器取付工 | 露出 1連 | 1.0 | 個 | | | |
| | 産業廃棄物処理費 | 混合廃棄物/t | 1.0 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

