

平成26年度 ながた自然公園リニューアル工事

【トイレ建築工事】

工事内訳書

内 訳 書

番号	名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	平成26年度 ながた自然公園リニューアル工事【トイレ建築工事】						
	総 括 表						
	直接工事費						
A	建築主体工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	直接工事費 合計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	合 計						
	端数整理						
	工事費 合計						
	消費税額						
	総 計						

内 訳 書

番号	名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		直接工事費 内訳					
1	オートキャンプ場トイレ						
A	建築主体工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						
2	管理棟別棟(東)トイレ						
A	建築主体工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						
3	管理棟別棟(西)トイレ						
A	建築主体工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	オートキャンプ場トイレ						
	直接工事費						
A	建築主体工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	直接工事費 合計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	合 計						
	端数整理						
	工事費 合計						
	消費税額						
	総 計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築主体工事						
A-1	直接仮設工事		1	式			
A-2	基礎工事		1	式			
A-3	屋根板金工事		1	式			
A-4	金属工事		1	式			
A-5	外壁工事		1	式			
A-6	木工事		1	式			
A-7	左官工事		1	式			
A-8	建具工事		1	式			
A-9	内装工事		1	式			
A-10	塗装工事		1	式			
A-11	雑工事		1	式			
	計						
B	電気設備工事						
	計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築主体工事						
A-1	直接仮設工事						
	遣り方		34.6	m ²			
	墨出し		34.6	m ²			
	くさび緊結式足場	手すり先行型 W600	126.0	m ²			
	屋根足場		64.5	m ²			
	足場ネット養生	垂直養生 グリーンネット	126.0	m ²			
	枠組棚足場		11.2	m ²			
	脚立足場		20.8	m ²			
	養生費	躯体・仕上げ	58.1	m ²			
	清掃片付け		34.6	m ²			
	竣工クリーニング		34.6	m ²			
	A-1の計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-2	基礎工事						
	根切り	機械 つぼ、布堀り	34.9	m3			
	埋戻し	根伐土	20.1	m3			
	残土処分	場内敷き均し	14.8	m3			
	砕石地業	土間下	7.9	m3			
	砕石地業	基礎下	0.5	m3			
	ポリエチレンシート敷き	t=0.15	39.0	m ²			
	捨コンクリート	FC18-8-25	0.7	m3			
	同上打設費		0.7	m3			
	ベタ基礎 土間コンクリート	FC24-15-25	7.6	m3			
	同上打設費		7.6	m3			
	土間コンクリート	FC18-15-25	3.6	m3			
	同上打設費		3.6	m3			
	ポンプ圧送費	ブーム式 基本料・圧送料	1.0	回			
	普通型枠		4.4	m ²			
	打放し型枠		30.6	m ²			
	運搬費	型枠	35.0	m ²			

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	異形鉄筋	D10	210.0	kg			
	異形鉄筋	D13	481.0	kg			
	異形鉄筋	D16	66.0	kg			
	鉄筋加工組立		757.0	kg			
	運搬費	鉄筋	757.0	kg			
	アンカーボルト	M12 L=400	33.0	本			
	A-2の計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-3	屋根板金工事						
	立はげ葺	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	80.8	m ²			
	ゴム系ルーフィング	ゴムアスルーフィング23kg	80.8	m ²			
	軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	20.9	m			
	ケラバ唐草	〃	19.7	m			
	破風幕板巻き	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	40.6	m			
	壁取合い雨押え	〃 W300 孔塞ぎ	3.8	m			
	棟包み	〃 木下地共	10.1	m			
	トップライト取合い雨仕舞	〃	3.0	ヶ所			
	トップライト上部雪割れ	〃	3.0	ヶ所			
	雪止め アンクル	亜鉛メッキ処理品 3*40*40	19.8	m			
	軒樋	住宅用角型	3.8	m			
	竪樋	鋼板製 60φ	6.6	m			
	エルボ	60φ	4.0	ヶ所			
	落し口	塩ビドレーン共	2.0	ヶ所			
	桁小口巻き	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	2.0	ヶ所			
	運搬・荷揚げ・残材処理費		1.0	式			
	A-3の計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-4	金属工事						
	床目地棒	ステンレス HL	2.9	m			
	A-4の計						
A-5	外壁工事						
	通気性防水シート貼り		68.8	m ²			
	窯業系サイディングt=14 横張り	板目調	60.3	m ²			
	同上コーナー役物	外壁同材 L=455	40.4	m			
	窯業系サイディングt=14 横張り	塗り壁調	8.5	m ²			
	同上 幕板	外壁同材	8.6	m			
	同上コーナー 付柱	外壁同材	10.2	m			
	軒天取り合い止め縁	鋼板製外壁部材	33.0	m			
	土台水切	鋼板製規格品	22.1	m			
	副資材	ジョイナー・補修材	68.8	m ²			
	シーリング	変性シリコン パネルジョイント、サッシ廻り	142.0	m			
	運搬・片付け・残材処理費		68.8	m ²			
	A-5の計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-6	木工事						
	野地板	合板t=12	80.8	m ²			
	柱 桧材 L=3000	特一等 105*105	22.0	本			
	柱 ヒバ材 L=3000	上小 105*105	2.0	本			
	構造用木材(土台、ラチス)	ヒバ材	0.6	m3			
	〃 (梁、桁)	米松	2.4	m3			
	〃 (垂木、筋交い)	米松	1.2	m3			
	〃 (野縁 等)	米松	0.7	m3			
	〃 (梁、桁等)	米松 化粧材	0.5	m3			
	破風・幕板材	杉 特一等	0.3	m3			
	間柱材	ホワイトウッド	0.6	m3			
	造作用木材	樽材程度	0.2	m3			
	大工工賃		1.0	式			
	普通作業員		1.0	式			
	釘, 金物類	接着材共	1.0	式			
	建て方重機費	オペター共		日			
	A-6の計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-8	建具工事						
	SD-1	建具表仕様付属品、 ガラス共	1.0	set			
	SD-2	〃	2.0	set			
	運搬取り付け費		1.0	式			
	AW-1	建具表仕様付属品、 ガラス、運搬取付共	4.0	set			
	AW-2	〃	2.0	set			
	AW-3	〃	3.0	set			
	TS-1	建具表仕様付属品共	2.0	set			
	TS-2	〃	1.0	set			
	WW-1	建具表仕様付属品共	1.0	set			
	運搬取り付け費		1.0	式			
	A-8の計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-10	塗装工事						
	EP塗装	ケイ酸カルシウム面 素地ごしらえB種共	157.0	m ²			
	NT塗装 細幅	木部 素地ごしらえA種共	28.8	m			
	素地ごしらえ	木部 B種	17.5	m ²			
	〃	木部 A種	23.5	m			
	PU塗装	木部 A種	0.5	m ²			
	外部木材保護塗装 広幅	B種	17.0	m ²			
	外部木材保護塗装 細幅	B種	23.5	m			
	A-10の計						
A-11	雑工事						
	ピクトサイン 平付型	200*200 アクリル板t=5 シルクスクリーン印刷	2.0	ヶ			
	案内板	アクリル板 カッティングシート文字	1.0	式			
	フック	ステンレス製 C型 37*15	4.0	ヶ			
	常緑樹 キンモクセイ	H=1.8m W=0.5m	1.0	本			
	A-11の計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事						
	電線	VVF1.6-2C 天井	55.4	m			
	〃	VVF1.6-3C 天井	31.0	m			
	〃	VVF2.0-2C 天井	3.5	m			
	〃	VVF2.0-3C 天井	37.5	m			
	〃	CV 8-3C 天井	4.0	m			
	〃	AE 0.9-2C 天井	6.5	m			
	電線管	VE 28	2.0	m			
	エントランスキャップ	VE 28	1.0	個			
	アウトレットボックス	VE 102×44 C付	22.0	個			
	ジョイントボックス	Fケーブル用	5.0	個			
	スイッチ(新金P共)	1P15A・PL×1	3.0	個			
	人感センサースイッチ		3.0	個			
	コンセント(新金P共)	2P15AE×2	8.0	個			
	防水コンセント	2P15E×2・ET	1.0	個			
	照明器具	A	8.0	台			
	〃	B	3.0	台			
	〃	C	1.0	台			

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	警報ブザー		1.0	個			
	非常用押しボタン		1.0	個			
	電灯分電盤	L-WC	1.0	面			
	引込金物		1.0	個			
	接地工事	ED	1.0	ヶ所			
	B.電気設備工事の計						

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C	機械設備工事						
C-1	排水設備工事						
	機械布設土工	砂入 H=0.7m	7.5	m			
	硬質塩化ビニル管	地中・埋設 VU φ100 複合	7.5	m			
	人力布設土工	発生土 H=0.4m	15.3	m			
	硬質塩化ビニル管	地中・埋設 VU φ100 複合	7.5	m			
	硬質塩化ビニル管	地中・埋設 VU φ75 複合	15.3	m			
	硬質塩化ビニル管	地中・埋設 VU φ65 複合	10.0	m			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋 45L	100-150 H=500mm 複合	1.0	組			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋 トラップ UT	100x50-150 H=501~800mm 複合	1.0	組			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋 45YS	100-150 H=501~800mm 複合	1.0	組			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋 トラップ UT	100x75-150 H=501~800mm 複合	1.0	組			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋 90YS	100-150 H=501~800mm 複合	1.0	組			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋 トラップ DR	100-150 H=1,201~1,500mm 複合	1.0	組			
	機械布設土工	砂入 H=1.5m	29.10	m			
	硬質塩化ビニル管	地中・埋設 VU φ100 複合	29.10	m			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋 90L	100-150 H=1,201~1,500mm 複合	1.00	組			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋 ST	100-150 H=1,201~1,500mm 複合	2.00	組			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋 トラップ DRクロス	100-150 H=1,201~1,500mm 複合	1.00	組			

内 訳 書

オートキャンプ場トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C-3	衛生器具設備工事						
	洋風大便器取付工		4.00	組			
	身障者用大便器取付工		1.00	組			
	床置スール小便器取付工	大 U-322R等	2.00	組			
	掃除流し取付工	バック無・バック付	2.00	組			
	洗面器取付工	水栓1個付 大	3.00	組			
	紙巻器取付工	露出 1連	5.00	個			
	ベビーチェア取付工		1.00	台			
	ベビーシート取付工		1.00	台			
	手すり取付工	固定式	4.00	個			
	手すり取付工	可動式	1.00	個			
	床下掃除口取付工	80A	3.00	個			
	間接排水口取付工	50A	2.00	個			
	通気金物取付工	VA1	2.00	個			
	洋風大便器		4.00	組			
	車椅子用腰掛便器		1.00	組			
	幼児用腰掛式便器		1.00	組			
	小便器		2.00	組			
	洗面器	自動水栓	2.00	組			
	大型洗面器		1.00	組			

内 訳 書

管理棟別棟(東)トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	管理棟別棟(東)トイレ						
	直接工事費						
A	建築主体工事		1	式			
B	機械設備工事		1	式			
	直接工事費 計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	合 計						
	端数整理						
	工事価格 計						
	消費税額						
	工事費 計						

内 訳 書

管理棟別棟(東)トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築主体工事						
A-1	直接仮設工事						
	墨出し		4.1	m ²			
	養生		23.7	m ²			
	清掃・片付費	工事中	23.7	m ²			
	竣工クリーニング		23.7	m ²			
	A-1の計						
A-2	解体撤去工事						
	カッター入れ	床	8.4	m			
	コンクリート解体	タイル共	1.0	m ³			
	タイル撤去	壁	2.1	m ²			
	既存便器・タンク撤去	和便器	3.0	ヶ所			
	積み込み費	人力	1.2	m ³			
	運搬費及び処理費	コンクリート	1.0	m ³			
	〃	陶器、その他	0.2	m ³			
	A-2の計						

内 訳 書

管理棟別棟(東)トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-3	改修建築工事						
	砕石地業	土間下	0.3	m ³			
	土間コンクリート	打設共	0.3	m ³			
	鉄筋	D10	18.0	kg			
	磁器質タイル張り	床 90角	1.5	m ²			
	同上	壁 100角	1.0	m ²			
	床モルタル塗り	タイル下地	1.5	m ²			
	壁モルタル塗り	タイル下地	1.0	m ²			
	トイレブース 部分取替		1.0	ヶ所			
	案内板	アクリル板 400*250	1.0	ヶ所			
	A-3の計						

内 訳 書

管理棟別棟(東)トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	機械設備工事						
	腰掛便器		3.0	set			
	便器取付工		3.0	ヶ所			
	L型手すり		3.0	ヶ所			
	手すり取付工		3.0	ヶ所			
	紙巻器	2連	3.0	ヶ所			
	紙巻器取付工		3.0	ヶ所			
	V B	20 A	2.0	m			
	V P	75 Φ	2.0	m			
	配管継手・支持金物		1	式			
	消耗品・運搬・雑材料		1	式			
	配管工事費		1	式			
	保温工事		1	式			
	B.機械設備工事の計						

内 訳 書

管理棟別棟(西)トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	管理棟別棟(西)トイレ						
	直接工事費						
A	建築主体工事		1	式			
B	機械設備工事		1	式			
	直接工事費 計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	合 計						
	端数整理						
	工事価格 計						
	消費税額						
	工事費 計						

内 訳 書

管理棟別棟(西)トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築主体工事						
A-1	直接仮設工事						
	墨出し		4.1	m ²			
	養生		23.7	m ²			
	清掃・片付費	工事中	23.7	m ²			
	竣工クリーニング		23.7	m ²			
	A-1の計						
A-2	解体撤去工事						
	カッター入れ	床	8.4	m			
	コンクリート解体	タイル共	1.0	m ³			
	タイル撤去	壁	2.1	m ²			
	既存便器・タンク撤去	和便器	3.0	ヶ所			
	積み込み費	人力	1.2	m ³			
	運搬費及び処理費	コンクリート	1.0	m ³			
	〃	陶器、その他	0.2	m ³			
	A-2の計						

内 訳 書

管理棟別棟(西)トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-3	改修建築工事						
	碎石地業	土間下	0.3	m3			
	土間コンクリート	打設共	0.3	m3			
	鉄筋	D10	18.0	kg			
	磁器質タイル張り	床 90角	1.5	m ²			
	同上	壁 100角	1.0	m ²			
	床モルタル塗り	タイル下地	1.5	m ²			
	壁モルタル塗り	タイル下地	1.0	m ²			
	トイレブース 部分取替		1.0	ヶ所			
	案内板	アクリル板 400*250	1.0	ヶ所			
	A-3の計						

内 訳 書

管理棟別棟(西)トイレ

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	機械設備工事						
	腰掛便器		3.0	set			
	便器取付工		3.0	ヶ所			
	L型手すり		3.0	ヶ所			
	手すり取付工		3.0	ヶ所			
	紙巻器	2連	3.0	ヶ所			
	紙巻器取付工		3.0	ヶ所			
	V B	20 A	2.0	m			
	V P	75 Φ	2.0	m			
	配管継手・支持金物		1	式			
	消耗品・運搬・雑材料		1	式			
	配管工事費		1	式			
	保温工事		1	式			
	B.機械設備工事の計						