

平成26年度 ながた自然公園リニューアル工事

【オートキャンプサイト設置工事】

工事内訳書



内 訳 書

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	<b>平成26年度 ながた自然公園リニューアル工事【オートキャンプサイト設置工事】</b>						
	総 括 表						
	直接工事費						
A	敷地造成工事		1	式			
B	建築主体工事		1	式			
C	電気設備工事		1	式			
D	機械設備工事		1	式			
E	外構工事		1	式			
	直接工事費 合計						
			1	式			
			1	式			
			1	式			
	合 計						
	端数整理						
	工事価格 計						
	消費税額						
	工事費 計						

## 内 訳 書

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		直接工事費 内訳					
1	オートキャンプサイト						
A	敷地造成工事		1	式			
B	建築主体工事		1	式			
C	電気設備工事		1	式			
	計						
2	炊事場						
B	建築主体工事		1	式			
C	電気設備工事		1	式			
D	機械設備工事		1	式			
	計						
3	煮炊場						
B	建築主体工事		1	式			
C	電気設備工事		1	式			
	計						
4	外構						
E	外構工事		1	式			

# 内 訳 書

オートキャンプサイト

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	オートキャンプサイト						
	直接工事費						
A	敷地造成工事		1	式			
B	建築主体工事		1	式			
C	電気設備工事		1	式			
	直接工事費 合計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	合 計						

オートキャンプサイト

内 訳 書

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	敷地造成工事						
	計						
B	建築主体工事						
B-1	案内板工事		1	式			
B-2	雑工事		1	式			
	計						
C	電気設備工事						
	計						

## 内 訳 書

オートキャンプサイト

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	敷地造成工事						
	除草		643.0	m <sup>2</sup>			
	表土すきとり		70.9	m <sup>3</sup>			
	残土処分		70.9	m <sup>3</sup>			
	切土工		28.9	m <sup>3</sup>			
	盛土工	現場発生土	86.3	m <sup>3</sup>			
	根切り	土側溝	3.8	m <sup>3</sup>			
	整地面整正		649.0	m <sup>2</sup>			
	法面整正		62.6	m <sup>2</sup>			
	碎石敷き	t=100	46.3	m <sup>3</sup>			
	山砂敷き	t=100	21.0	m <sup>3</sup>			
	既設排水溝 解体撤去	L形側溝 カッター入れ、処分共	0.6	m <sup>3</sup>			
	アスファルト舗装	進入路	35.2	m <sup>2</sup>			
	〃	町道	4.5	m <sup>2</sup>			
	コンクリート縁石	150/160*100*600 R20	9.0	m			
	〃	150*150*600	3.0	m			
	境界杭	プラスチック	65.0	本			
	Aの計						

## 内 訳 書

オートキャンプサイト

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	建築主体工事						
B-1	案内板工事						
	根切り	機械	22.9	m3			
	埋戻し	根伐土	22.0	m3			
	残土処分	場内敷き均し	0.9	m3			
	砕石地業	基礎下	0.3	m3			
	捨コンクリート	FC18-8-25	0.1	m3			
	同上打設費		0.1	m3			
	基礎コンクリート	FC24-15-25	0.5	m3			
	同上打設費		0.5	m3			
	円形紙製型枠	φ 200 L=4000	5.0	本			
	窯業系サイディングt=14 横張り	板目調	40.8	m <sup>2</sup>			
	同上コーナー役物	外壁同材 L=455	21.6	m			
	土台水切	鋼板製規格品	39.6	m			
	副資材	ジョイナー・補修材	1.0	式			
	笠木	ガルバリウム鋼板 t=0.35	16.8	m			
	鉄骨柱	□-60*60*3.2 錆止塗装共	117.0	kg			
	案内板		10.0	ヶ所			
	B-1 計						





## 内 訳 書

オートキャンプサイト

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C	電気設備工事						
	電線・ケーブル	CV 3.5-2C PF内	45.0	m			
	〃	CV 5.5-2C PF内	124.5	m			
	〃	CV 8-2C PF内	55.5	m			
	〃	CVT 22 管内	6.0	m			
	〃	CVT 38 FEP内	125.5	m			
	〃	E 2.0	225.0	m			
	〃	E 8	125.5				
	電線管	VE 22	1.0	m			
	〃	VE 28	4.0	m			
	〃	VE 70	2.0	m			
	〃	PFD 22	37.6	m			
	〃	PFD 28	165.6	m			
	〃	FEP 65	121.9	m			
	エントランスキャップ	VE 28	1.0	個			
	ベルマウス	FEP 65	4.0	個			
	異種管接続材	FEP 65～VE70	1.0	個			





内 訳 書

炊事場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>B</b>	<b>建築主体工事</b>						
B-1	直接仮設工事		1	式			
B-2	基礎工事		1	式			
B-3	屋根板金工事		1	式			
B-4	金属工事		1	式			
B-5	外壁工事		1	式			
B-6	木工事		1	式			
B-7	左官工事		1	式			
B-8	塗装工事		1	式			
	計						
<b>C</b>	<b>電気設備工事</b>						
	計						
<b>D</b>	<b>機械設備工事</b>						
D-1	排水設備工事		1	式			
D-2	給水設備工事		1	式			
D-3	衛生設備工事		1	式			
	計						



## 内 訳 書

炊事場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-2	基礎工事						
	根伐	機械 つぼ、布堀り	5.6	m3			
	埋戻し	根伐土	2.9	m3			
	残土処分	場内敷き均し	2.7	m3			
	碎石地業		3.2	m3			
	捨コンクリート	FC18-8-25	0.1	m3			
	同上打設費		0.1	m3			
	基礎コンクリート	FC24-15-25	1.6	m3			
	同上打設費		1.6	m3			
	円形紙製型枠	φ 300 L=4000	1.0	本			
	普通型枠		8.4	m <sup>2</sup>			
	打放し型枠		1.6	m <sup>2</sup>			
	型枠 運搬費		10.0	m <sup>2</sup>			
	異形鉄筋	D10	89.0	kg			
	鉄筋加工組立		89.0	kg			
	鉄筋 運搬費		89.0	kg			
	アンカーボルト	13 φ L=400	6.0	本			
	B-2の計						

## 内 訳 書

炊事場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-3	屋根板金工事						
	カラーガルバリウム鋼板t=0.35一文字葺き		26.7	m <sup>2</sup>			
	ゴムアスルーフィング	t=1.0	26.7	m <sup>2</sup>			
	唐草		21.5	m			
	棟包み	カラーガルバリウム鋼板t=0.35	6.4	m			
	破風幕板巻き	〃	21.5	m			
	桁小口巻き	カラーガルバリウム鋼板t=0.35 105*200	6.0	ヶ所			
	荷揚げ、運搬費		1.0	式			
	B-3の計						
B-4	金属工事						
	笠木	ステンレス t=0.8 W=150 HL 材工	3.7	m			
	柱脚巻き	カラーガルバリウム鋼板t=0.35 H=150*L=600	6.0	ヶ所			
	鉄骨下地組	C-100*100*2.3、C-100*50*15*2.3	1.0	式			
	パイプ吊棚		3.0	set			
	B-4の計						



## 内 訳 書

炊事場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-5	外壁工事						
	窯業系サイディングt=14 横張り	金具止め工法 標準柄	8.7	m <sup>2</sup>			
	同上コーナー役物	外壁同材 L=455	9.6	m			
	土台水切	鋼板製規格品	7.8	m			
	副資材	ジョイナー・補修材	1.0	式			
	シーリング	変性シリコン パネルジョイント	22.4	m			
	運搬・荷揚げ・残材処理費		1.0	式			
	B-5の計						
B-6	木工事						
	野 地 板	構造用(針葉樹)合板t=12	26.7	m <sup>2</sup>			
	横 棧	30*90	9.4	m			
	大 工	足湯解体共					
	普通作業員	〃					
	釘, 金物類	接着材共	27.6	kg			
	運搬・建て方重機費	トラッククレーン 4.9t 搬送800m オペター共		日			
	積込、積み下ろし	解体・再利用材	3.5	m <sup>3</sup>			
	B-6の計						

## 内 訳 書

炊事場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-7	左官工事						
	コンクリート金鍍仕上げ		14.1	m <sup>2</sup>			
	B-7の計						
B-8	塗装工事						
	素地ごしらえ	木部 B種	24.2	m <sup>2</sup>			
	同上 細幅	木部	61.5	m			
	木材保護塗料塗り	木部 B種	24.2	m <sup>2</sup>			
	同上 細幅	木部 素地ごしらえA種共	61.5	m			
	B-8の計						

## 内 訳 書

炊事場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C	電気設備工事						
	電線・ケーブル	VVF1.6-2C 露出	8.0	m			
	〃	CV 3.5-2C PF内	5.0	m			
	電線管	VE 16	10.0	m			
	〃	PFD 22	5.0	m			
	スイッチボックス	VE 16 2方出	1.0	個			
	〃	VE 16 2方出	1.0	個			
	スイッチ(樹脂P共)	1P15A×1 WP	1.0	個			
	照明器具	A	2.0	台			
	〃	B	1.0	台			
	C.電気設備工事の計						

内 訳 書

炊事場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D	機械設備工事						
D-1	排水設備工事						
	機械布設土工	砂入 H=0.6m	11.3	m			
	硬質塩化ビニル管	地中・埋設 VU φ100 複合	11.3	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VU φ75 複合	4.0	m			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋トラップ° UTK	100x75-150 H=～500mm 複合	1.0	組			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋トラップ° UT	100x75-150 H=501～800mm 複合	1.0	組			
	塩ビ柵設置工 塩ビ蓋 45L	100-150 H=501～800mm 複合	1.0	組			
	D-1の計						

## 内 訳 書

炊事場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D-2	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	地中・埋設 HVP φ 30 複合	3.7	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 ネジ接合	地中・埋設 VD 20A 複合	4.0	m			
	ポリ粉体ライニング鋼管 ネジ接合	屋内一般 PB 20A 複合	4.0	m			
	凍結防止帯	Azヒーターサーモ付 2m	4.0	本			
	ポリブテン管	PB 保護材付 φ 20 厚10mm	4.0	m			
	止水栓取付工	接合・筐取付含む VP用 20mm	2.0	箇所			
	水抜栓ボックス	SSBH-100B	2.0	個			
	不凍水抜栓(GPシモク付)	MT-II φ 20×0.5・0.6m	2.0	本			
	継手類		1.0	式			
	D-2の計						

# 内 訳 書

炊事場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D-3	衛生設備工事						
	流し取付工	バック無料理流し	2.0	組			
	2層流し台	台付 TX-SB-180 右	1.0	台			
	〃	台付 TX-SB-180 左	1.0	台			
	作業台	500x600x800H	1.0	台			
	単水栓	自在式 T130AUN13C	4.0	組			
	水栓類取付工	13A	4.0	個			
	D-3の計						

## 内 訳 書

煮炊場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	煮炊場						
	直接工事費						
B	建築主体工事		1	式			
C	電気設備工事		1	式			
	直接工事費 合計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	合 計						

## 内 訳 書

煮炊場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	建築主体工事						
B-1	直接仮設工事		1	式			
B-2	解体撤去工事		1	式			
B-3	屋根板金工事		1	式			
B-4	レンガ工事		1	式			
B-5	その他		1	式			
	計						
C	電気設備工事						
	計						





内 訳 書

煮炊場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-2	<b>解体撤去工事</b>						
	屋根 スレート波板 撤去	アスベスト混入	26.7	m <sup>2</sup>			
	母屋 撤去	C-60*30 L=7400	7.0	本			
	発生材 分別・集積・積込み	コンクリート・金属類以外	0.2	m <sup>3</sup>			
	同上	金属類	0.2	t			
	<b>発生材運搬費</b>						
	スレート板		0.2	m <sup>3</sup>			
	金属くず		0.2	t			
	<b>発生材処分費</b>						
	スレート板		0.2	m <sup>3</sup>			
	金属くず		0.2	t			
	<b>B-2の計</b>						

## 内 訳 書

煮炊場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-3	屋根板金工事						
	ハゼ折版葺き	H90 カラーガルバリウム鋼板t=0.8 ガラス繊維t=4裏打	26.7	m <sup>2</sup>			
	タイトフレーム		22.5	m			
	水上面戸		7.2	m			
	化粧破風	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 H300	14.6	m			
	〃 コーナー	〃	2.0	ヶ所			
	母屋 □:100*100*2.3	副資材、取付費共	1.0	式			
	B-3の計						
B-4	レンガ工事						
	耐火レンガ	220*105*60	125.0	ヶ			
	耐火モルタル		126.0	kg			
	建築ブロック工			人工			
	普通作業員			人工			
	B-4の計						
B-5	その他						
	集水桝	600*600 蓋無し	1.0	ヶ			
	B-5の計						

内 訳 書

煮炊場

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C	電気設備工事						
	電線・ケーブル	VVF1.6-2C 露出	4.5	m			
	〃	CV 3.5-2C PF内	14.0	m			
	電線管	VE 16	10.0	m			
	〃	PFD 22	14.0	m			
	スイッチボックス	VE 16 2方出	1.0	個			
	〃	VE 16 2方出	1.0	個			
	スイッチ(樹脂P共)	1P15A×1 WP	1.0	個			
	照明器具	A	1.0	台			
	〃	B	1.0	台			
	C.電気設備工事の計						





## 内 訳 書

外構

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-1	解体撤去工事						
	<b>【物置】</b>						
	内装仕上材、造作材 撤去		16.6	m <sup>2</sup>			
	木造躯体上屋解体		16.6	m <sup>2</sup>			
	基礎コンクリート解体	無筋	16.6	m <sup>2</sup>			
	コンプレッサー 撤去・処分		2.0	台			
	<b>【トイレ】</b>						
	内装仕上材、造作材 撤去		19.7	m <sup>2</sup>			
	木造躯体上屋解体		26.2	m <sup>2</sup>			
	基礎コンクリート解体	無筋	19.7	m <sup>2</sup>			
	便槽くみ取り・清掃		1.0	式			
	<b>【炊事場】</b>						
	流し台 撤去		1.0	ヶ所			
	棚 撤去		1.0	ヶ所			
	コンクリート排水溝 撤去	L=2m W300	2.0	本			
	コンクリート集水桝 撤去	500角	1.0	ヶ所			

## 内 訳 書

外構

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	<b>【足湯】</b>						
	基礎コンクリート解体撤去		6.4	m <sup>3</sup>			
	アスファルト舗装撤去		4.1	m <sup>2</sup>			
	脚立足場		25.0	m <sup>2</sup>			
	清掃片付け		19.6	m <sup>2</sup>			
	整地		19.6	m <sup>2</sup>			
	<b>【施設案内看板】</b>						
	案内看板 A 解体・撤去	木製 支持柱、基礎コンクリート共	1.0	set			
	案内看板 B 解体・撤去	〃	1.0	set			
	案内看板 C 解体・撤去	〃	1.0	set			
	<b>【車止め】</b>						
	基礎コンクリート 解体・撤去	地中埋設分 600*600*500	4.0	ヶ所			
	<b>【フェンス】</b>						
	貯水池フェンス 解体・撤去	H1000 有刺鉄線＋鉄支柱	1.0	ヶ所			
	<b>【外灯】</b>						
	外灯ポール 解体・撤去	鋼製L=3.0m CON基礎 300*300*300共 ・照明器具無し	1.0	ヶ所			



## 内 訳 書

外構

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	<b>【道路拡幅】</b>						
	舗装カッター入れ		36.0	m			
	アスファルト舗装撤去		3.6	m <sup>2</sup>			
	L形側溝 解体撤去		2.7	m <sup>3</sup>			
	発生材 分別・集積・積込み	コンクリート類	21.4	m <sup>3</sup>			
	同上	コンクリート・金属類以外	41.9	m <sup>3</sup>			
	同上	金属類	1.1	t			
	<b>小計</b>						
	<b>発生材運搬費</b>						
	コンクリート類	コンクリート、ブロック 等	21.4	m <sup>3</sup>			
	木くず	角材、板材、合板、木製建具等	34.0	m <sup>3</sup>			
	金属くず		1.1	t			
	廃プラ、ガラス、陶磁器くず		1.6	m <sup>3</sup>			
	混合建設廃材		3.8	m <sup>3</sup>			
	廃石膏ボード類		2.0	m <sup>3</sup>			
	スレート板		0.2	m <sup>3</sup>			
	アスファルト舗装材		0.3	m <sup>3</sup>			
	<b>小計</b>						

内 訳 書

外構

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	<b>発生材処分費</b>						
	コンクリート類	コンクリート、ブロック 等	21.4	m3			
	木くず	角材、板材、合板、木製建具等	34.0	m3			
	金属くず		1.1	t			
	廃プラ、ガラス、陶磁器くず		1.6	m3			
	混合建設廃材		3.8	m3			
	廃石膏ボード類		2.0	m3			
	スレート板		0.2	m3			
	アスファルト舗装材		0.3	m3			
	小計						
	E-1の計						
E-2	<b>看板工事</b>						
	園名看板 A		2.0	ヶ所			
	誘導案内板 B		2.0	ヶ所			
	基礎工事		1.0	式			
	E-2の計						

内 訳 書

外構

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-3	フェンス工事						
	<b>【グリットフェンス】</b>						
	フェンス		15.1	m			
	門扉		1.0	ヶ所			
	基礎ブロック	180*450	9.0	ヶ所			
	組立費		1.0	式			
	整地		20.0	m <sup>2</sup>			
	<b>【ネットフェンス】</b>						
	フェンス		22.8	m			
	門扉		1.0	ヶ所			
	コア抜き	60φ	14.0	ヶ所			
	E-3の計						
E-4	車止め工事						
	車止め		3.0	ヶ			
	コンクリート基礎		6.0	ヶ所			
	設置費		3.0	ヶ所			
	アスファルト舗装		3.0	m <sup>2</sup>			
	E-4の計						

## 内 訳 書

外構

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-5	道路拡幅・駐車場工事						
	切土工		19.4	m <sup>3</sup>			
	発生土敷き均し		19.4	m <sup>3</sup>			
	盛土工	現場発生土	82.1	m <sup>3</sup>			
	法面整正		56.7	m <sup>2</sup>			
	L形側溝	250B	7.2	m			
	V形側溝	55*80*500	28.8	m			
	アスファルト舗装-①	道路	21.0	m <sup>2</sup>			
	アスファルト舗装-②	駐車場	28.0	m <sup>2</sup>			
	砕石敷き	t=100	11.9	m <sup>3</sup>			
	車止め	L形側溝再敷設 下地モルタル共	26.0	m			
	E-5の計						

内 訳 書

外構

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-6	園路工事						
	盛土工	現場発生土	30.0	m3			
	整地面整正		100.0	m <sup>2</sup>			
	法面整正		66.0	m <sup>2</sup>			
	碎石敷き	t=100	11.0	m3			
	ウッドチップ敷き均し		15.0	m3			
	小運搬費		50.0	m			
	転圧			日			
	丸太材	唐松間伐材 φ90 L=1500	60.0	本			
	なまし鉄線	#10	10.0	kg			
	E-6の計						
E-7	植栽工事						
	中木 H=2.5m	植付のみ 人力	10.0	本			
	低木 H=1.0m	〃	20.0	本			
	二脚鳥居	添木なし	10.0	本			
	E-7の計						

代 価 表

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	除草 1000㎡当り	人力					
	世話役			人工			
	普通作業員	集草、運搬共		人工			
	諸雑費	処分等	1.0	式			
	除草 1000㎡当り						
	除草 ㎡当り						
	すきとり 1000m3当り	人力					
	バックホー			日			
	オペレーター			人工			
	諸雑費		1.0	式			
	すきとり 1000m3当り						
	すきとり 1m3当り						

代 価 表

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	整地面整正 100㎡当り						
	世話役			人工			
	普通作業員			人工			
	バックホウ			日			
	オペレーター			人工			
	諸雑費		1.0	式			
	整地面整正 100㎡当り						
	整地面整正 1㎡当り						
	法面整正 100㎡当り						
	世話役			人工			
	普通作業員			人工			
	バックホウ			日			
	オペレーター			人工			
	諸雑費		1.0	式			
	法面整正 100㎡当り						
	法面整正 1㎡当り						

代 価 表

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	山砂敷き t=100 1m3当り						
	山砂		1.0	m3			
	敷き均し		1.0	m3			
	山砂敷き t=100 1m3当り						
	L形側溝 再据付 10m当り						
	捨コンクリート	FC18-8-25	0.3	m3			
	同上打設費		0.3	m3			
	土木世話役			人工			
	特殊作業員			人工			
	普通作業員			人工			
	バックホウ			h			
	諸雑費		1.0	式			
	L形側溝 再据付 10m当り						
	L形側溝 再据付 1m当り						