

工事番号												(様式 - 1)			
町長		副町長		課長		係長		係		係		審査者		設計者	

平成 26 年度

社会資本整備総合交付金事業
特環公共下水道管渠埋設工事2工区

実施設計書

路線番号 2 2 1 - 2

上伊那郡 箕輪町 沢 1 3 地区

設 計 大 要				施 工 方 法		請 負			
管路延長		L=59.5m		施 工 期 間		日 間			
管渠延長 (PRP 150)		L=56.9m		起工予定年月日		平成	年	月	日
マンホール工 (1号)		1箇所		竣工予定年月日		平成	年	月	日
マンホール工 (小口径)		4箇所		契 約 保 証 方 法		金 銭 的 保 証			
取付管およびます工		1箇所		<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 					
付帯工		1式							

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
管路										
管きょ工 (開削) リップ付硬質塩化ビニル管										
管路土工										
機械掘削工										
	80		m	3						施工 第0-0001号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 砂質土										
	10		m	3						施工 第0-0003号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 砂質土										
	27		m	3						施工 第0-0003号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 碎石RC-40										
	3.7		m	3						施工 第0-0005号表
発生土運搬工 運搬距離 2 km										
	38		m	3						施工 第0-0006号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管布設工					
リップ付硬質塩化ビニル管設置工					
	56.9	m			施工 第0-0008号表
管基礎工					
砕石基礎工					
	16.3	m ³			施工 第0-0009号表
再生クラッシャーラン 40mm以下					
	16.3 * 1.2	m ³			
管継手工					
可とう継手(リップ付管用)					
150	3				
管路土留工					
たて込み簡易土留(建込工)					
	39.5	m			施工 第0-0010号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
たて込み簡易土留（建込工）										
	7.00		m						施工	第0-0011号表
たて込み簡易土留（引抜工）										
	39.5		m						施工	第0-0012号表
たて込み簡易土留（引抜工）										
	7.00		m						施工	第0-0013号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1		式						施工	第0-0014号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1		式						施工	第0-0015号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1		式						施工	第0-0016号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1		式						施工	第0-0017号表
開削水替工										
水替工（潜水ポンプ運転） 5 0 mm0. 4 K w										
				日					施工	第0-0018号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
据付・撤去工										
	1			現場						施工 第0-0019号表
マンホール工										
組立マンホール工										
マンホール鉄蓋 ロック式箕輪町型 600 T-14	1			組						
マンホール蓋枠固定工 無収縮モルタル調整高20mmまで	1			箇所						
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm	1			個						
1号マンホール 斜壁 上径600下径900高300	1			個						
1号マンホール 躯体ブロック 内径900mm 有効高1800mm	1			個						
1号マンホール 底版 外径1100mm有効高 130mm	1			個						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
削孔代 1号 リブ付管用 150	3			箇所						
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下	1			箇所					施工	第0-0020号表
底部工(組立式) 1号	1			箇所					施工	第0-0021号表
底部工(組立式) 1号(既設)	1			箇所					施工	第0-0026号表
外副管取付工 硬質塩ビ管 150mm 段差 1.0m未満、取付材料含む	1			箇所					施工	第0-0027号表
下水道用塩ビ管 VU副管(分岐付) 径150-150	1			個						
硬質塩化ビニル管 VU(プレーンエンド) 150×165×5.1	0.3			m						
下水道用塩ビ管VU曲管 (接着)90° 150	1			個						
小型マンホール工										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300mm 起点及び中間形式 (KT,ST,L,DR) 2 m以下150 mmおよび200 mm 小口径用鉄蓋(T-14)1式含む	3			箇所					施工	第0-0032号表
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300mm 底部会合形式 (90Y,45Y) 2 m以下150 mmおよび200 mm 小口径用鉄蓋(T-14)1式含む	1			箇所					施工	第0-0033号表
取付管およびます工										
管路土工										
機械掘削工	4			m ³					施工	第0-0001号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m ³ (平積0.2) 砂質土	0.8			m ³					施工	第0-0003号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m ³ (平積0.2) 砂質土	1			m ³					施工	第0-0003号表
発生土運搬工 運搬距離 2 km	2			m ³					施工	第0-0006号表
ます設置工										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
まず設置工 (塩化ビニル製) ます(径200) 保護鉄蓋含む	1			箇所					施工	第0-0034号表
取付管布設工										
取付管布設および支管取付工 管径100	1			箇所					施工	第0-0035号表
付帯工										
舗装撤去工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ15cm以下	137			m					施工	第0-0036号表
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚10cm以下	220			m ²					施工	第0-0038号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻	9			m ³					施工	第0-0040号表
処分費等										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 アスファルト					
9.1 * 2.3 / 1.8	11.6	m ³			施工 第0-0042号表
舗装復旧工					
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	8	m ²			施工 第0-0043号表
上層路盤工(歩道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚15cm(1層仕上)	4	m ²			施工 第0-0046号表
下層路盤工(歩道) 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚30cm(2層仕上)	4	m ²			施工 第0-0049号表
表層工 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	206	m ²			施工 第0-0050号表
上層路盤工(歩道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	58	m ²			施工 第0-0054号表
下層路盤工(歩道) 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	56	m ²			施工 第0-0055号表
不陸整正					
8.0 - 4.8 + 206.8 - 58.1	151	m ²			施工 第0-0056号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 矢印・記号・文字15cm換算 塗布厚 1.5mm 施工規模 溶融式 50m未満	8		m						施工	第0-0060号表
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚 1.5mm 施工規模 溶融式 50m未満	2		m						施工	第0-0061号表
コンクリート削孔(コアボーリングマシン) 削孔径200mm 削孔深30cm	2		孔						施工	第0-0062号表
** 直接工事費 **										
運搬費										
仮設材の運搬 製品長3m 運搬距離3km(×往復)	13.3		t						施工	第0-0064号表
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格計					
消費税等相当額計					
工事費計					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
砂質土

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0014

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	111.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
 碎石RC-40

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0016

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	120.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0018

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0007号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

たて込み簡易土留（建込工）

施工内訳表

施工 第0-0011号表

頁0-0022

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0002号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

底部工（組立式）
1号

施工内訳表

施工 第0-0021号表

頁0-0032

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.23	m ³			
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.18	m ³			施工 第0-0022号表
モルタル上塗り(マンホ-ル用) 配合 1:2 上塗りモルタル厚 20mm	0.84	m ²			施工 第0-0024号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0033

小型構造物人力打設

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0022号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0023号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0026号表

底部工（組立式）
1号（既設）

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.00	m ³			
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.09	m ³			施工 第0-0022号表
モルタル上塗り(マンホ-ル用) 配合 1:2 上塗りモルタル厚 20mm	0.42	m ²			施工 第0-0024号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0027号表

外副管取付工

硬質塩ビ管 150mm

段差 1.0m未満、取付材料含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管類 mm管種	1.00	式			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠 [製作・設置・撤去]	1.100	m2			施工 第0-0028号表
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.110	m3			施工 第0-0029号表
碎石基礎工(人力・機械施工) 機械投入BH 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.14	m2			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

型枠 [製作・設置・撤去]

施工内訳表

施工 第0-0028号表

頁0-0039

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0040

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0029号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0023号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0041

砕石基礎工（人力・機械施工）
 機械投入BH 山積0.28m³（平積0.2m³）

施工 第0-0030号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	24.00	m ³			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
土工機械運転		時間			施工 第0-0031号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0033号表

小型マンホール工（塩化ビニル製）

径300mm 底部会合形式（90Y,45Y）

2 m以下150 mmおよび200 mm

小口径用鉄蓋（T-14）1式含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工（塩ビ 300）底部会合 深2 m以下 本管径150・200	1.00	箇所			
小型マンホール工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋材料費	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0045

ます設置工（塩化ビニル製）
ます（径200）

施工 第0-0034号表

1 箇所 当り

保護鉄蓋含む

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます（径200）	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 市場単価	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋材料費	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0047

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ1.5cm以下

施工 第0-0036号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0037号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径5.6cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）
舗装版厚10cm以下

施工内訳表

施工 第0-0038号表

頁0-0049

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0039号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0050

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0039号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0040号表

ダンプトラック運搬

アスファルト敷

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0041号表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0053

処分費
アスファルト

施工 第0-0042号表

9.1*2.3/1.8

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0054

表層工

施工 第0-0043号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0044号表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0045号表
砂散布費		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0044号表

アスファルトフィニッシャー運転
ホイール型・排ガス2次

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャー[ホイール型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0045号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0046号表

上層路盤工(歩道)

粒度調整砕石 M-25

全仕上厚15cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	19.05	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0047号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0048号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0047号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0048号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

下層路盤工（歩道）

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚30cm（2層仕上）

施工 第0-0049号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	38.10	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0047号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0048号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0061

表層工

密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0050号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物 密粒度(20F)	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0051号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0052号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0053号表
砂散布費		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0051号表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0052号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

タイヤローラ運転
普通型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0053号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ〔普通型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0065

上層路盤工(歩道)

施工 第0-0054号表

粒度調整碎石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0047号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0048号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0066

下層路盤工(歩道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚25cm(2層仕上)

施工 第0-0055号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0047号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0048号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0056号表

8.0 - 4.8 + 206.8 - 58.1

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0057号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0058号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0059号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

モータグレーダ運転
土工用

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0057号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0058号表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

タイヤローラ運転
普通型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0059号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ〔普通型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間
 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚 1.5mm

施工規模 溶融式 50m未満

施工 第0-0061号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 溶融式（手動） 実線・ゼブラ 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0062号表

コンクリート削孔（コアボーリングマシン）

削孔径200mm

削孔深30cm

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード	5.70	個			
電動式コアボーリングマシン		日			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型		日			施工 第0-0063号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

施工内訳表

仮設材の運搬
製品長 3 m

運搬距離 3 km (×往復)

施工 第0-0064号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費	1.00	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			