

工事番号	
------	--

(様式 - 1)

									課長						係長					審査						設計	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	----	--

平成 26 年度

町単独側溝改修工事

実施設計書

町道 4 7 1 ・ 2 5 7 号線

箕輪町 上古田 ・ 下古田

設 計 大 要			施 工 方 法		請 負	
町道 4 7 1 号線	自由勾配側溝 舗装工	L = 3 8 . 7 m A = 1 9 m ²	施 工 期 間		日間	
町道 2 5 7 号線	集水柵	N = 1 基	起工予定年月日		平成	年 月 日
			竣工予定年月日		平成	年 月 日
			契約保証方法		金銭的保証	
<p>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</p>						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
町道471号線										
側溝改修工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ5cm	43		m						施工	第0-0005号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³	74		m ²						施工	第0-0007号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) アスファルト塊	4		m ³						施工	第0-0009号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 二次製品	6		m ³						施工	第0-0011号表
構造物とりこわし殻運搬 二次製品	6		m ³						施工	第0-0012号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	14		m ³						施工	第0-0013号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	0.04		m ³						施工	第0-0015号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土	14		m ³						施工	第0-0018号表
残土受入れ地整地 レキ質土	14		m ³						施工	第0-0020号表
廃材処分費										
* 処分費等 *										
処分費 As殻	4.7		m ³						施工	第0-0022号表
処分費 Co殻 二次製品	7.8		m ³						施工	第0-0023号表
側溝工										
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000	38.7		m						施工	第0-0024号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	32			枚					施工	第0-0025号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	3			枚					施工	第0-0026号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	0.6			m ³						
基面整正(床付面の整正作業)	24			m ²					施工	第0-0027号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物 間詰コンクリート打設	0.2			m ³					施工	第0-0028号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	0.9			m ³					施工	第0-0015号表
洗滌砂 埋戻材	1			m ³						
コンクリート削孔 削孔径75mm 削孔深6cm	1			孔					施工	第0-0029号表
舗装復旧工										

町道471号線

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚57cm(4層仕上)	19		m	2					施工	第0-0031号表
上層路盤工(歩道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	19		m	2					施工	第0-0034号表
不陸整正	58		m	2					施工	第0-0035号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	77		m	2					施工	第0-0039号表
寒中養生工										
寒中コンクリート養生	1.88		m	3					科目	第0001号表
直接工事費										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										

(工事費内訳書)

町道471号線

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格						
消費税等相当額						
工事費						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	単	金	備	考
町道257号線							
集水枳工							
準備工							
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ4cm	5	m				施工	第0-0042号表
舗装版切断工 コンクリート舗装版 切断深さ10cm	1	m				施工	第0-0043号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³ As	2	m ²				施工	第0-0044号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³ Co	0.4	m ²				施工	第0-0045号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) アスファルト塊	0.1	m ³				施工	第0-0046号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	0.1	m ³				施工	第0-0047号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物とりこわし殻運搬 二次製品										
	0.2		m	3					施工	第0-0048号表
廃材処分費										
* 処分費等 *										
処分費 A s 殻										
	3.1		m	3					施工	第0-0022号表
処分費 C o 殻 無筋										
	0.2		m	3					施工	第0-0049号表
土工										
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0.28 m3 地山の掘削積込										
	6		m	3					施工	第0-0013号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積 0.28 m3 タンパ 60~80 kg										
	2		m	3					施工	第0-0015号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離 2 km レキ質土										
	4		m	3					施工	第0-0018号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
残土受入れ地整地 レキ質土	4		m	3					施工	第0-0020号表
基面整正（床付面の整正作業）	2		m	2					施工	第0-0027号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	0.4		m	3					施工	第0-0015号表
再生クラッシャーラン 40mm以下 埋戻材	0.5		m	3						
水路工										
集水柵（鉄筋コンクリート） 1型（人力打ち） 21-8-25BB W/C=65%以下	1		箇	所					施工	第0-0050号表
排水構造物工 グレチング蓋版据付 ます蓋,T25 700×700（落込み式）受け枠込,施工箇所区	2		枚						施工	第0-0057号表
内ネジ式スライドゲート設置 XCG4US-400x400 フレーム長L=960L 同等品以上 材工共	2		基						施工	第0-0058号表
舗装復旧工										

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤工(歩道) 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	2		m	2					施工	第0-0059号表
上層路盤工(歩道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	2		m	2					施工	第0-0034号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	2		m	2					施工	第0-0039号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物	0.04		m	3					施工	第0-0028号表
寒中養生工										
寒中コンクリート養生	0.04		m	3					科目	第0001号表
寒中コンクリート養生 鉄筋	1.09		m	3					科目	第0002号表
付帯工										
道路付属物設置工 車線分離標設置 着脱式 穿孔式 80 高さ800mm	2		本						施工	第0-0060号表

(工事費内訳書)

町道257号線

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格 **						
** 消費税等相当額 **						

(工事費内訳書)

町道257号線

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費					
工事価格計					
消費税等 相当額計					
工事費計					

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
養生工 特殊養生(練炭) 無筋構造物		m ³			施工 第0-0001号表
養生工 一般養生 無筋構造物		m ³			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

鉄筋

1

m3

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
養生工 特殊養生(練炭) 鉄筋構造物		m3			施工 第0-0003号表
養生工 一般養生 鉄筋構造物		m3			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0015

養生工
特殊養生(練炭)

無筋構造物

施工 第0-0001号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0017

養生工
特殊養生(練炭)

鉄筋構造物

施工 第0-0003号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0019

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ 5 cm

施工 第0-0005号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0006号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径 5.6 cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m3

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	式			施工 第0-0008号表
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0008号表

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

小規模土工 運搬工 DT(2t積級)

アスファルト塊

施工内訳表

施工 第0-0009号表

頁0-0023

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0024

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0011号表

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工

二次製品

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0012号表

構造物とりこわし殻運搬
二次製品

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0013号表

小規模土工 掘削積込[バックホウ]
バックホウ 山積0.28m³

地山の掘削積込

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	式			施工 第0-0014号表
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0014号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0015号表

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]
BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0016号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0017号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0016号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0018号表

小規模土工 運搬工 DT(4t積級)

運搬距離2km

レキ質土

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0019号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0019号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0034

残土受入れ地整地
レキ質土

施工 第0-0020号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0021号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0021号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0036

処分費
AS殻

施工 第0-0022号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

処分費
C o 殻 二次製品

施工 第0-0023号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

施工 第0-0024号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×400 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.73	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0025号表

排水構造物工 蓋版据付
自由勾配側溝用Co蓋

車道用,幅300用 L=0.5m

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0026号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0028号表
間詰コンクリート打設

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0043

コンクリート削孔
削孔径75mm

削孔深6cm

施工 第0-0029号表

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
さく岩機 [ハンドハンマ]		日			
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0030号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

施工内訳表

施工 第0-0030号表

空気圧縮機運転
可搬式・エンジン

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		供用日			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0045

路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚57cm(4層仕上)

施工 第0-0031号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	72.39	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0032号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0033号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0032号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0047

小型バックホウ運転
クローラ型

施工 第0-0033号表

1 日 当り

排出ガス対策型2次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0034号表

上層路盤工(歩道)

粒度調整碎石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0032号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0033号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0035号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0036号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0037号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

モータグレーダ運転
土工用

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0036号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0037号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0038号表

タイヤローラ運転
普通型

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ〔普通型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0053

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0039号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型		日			施工 第0-0040号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0041号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

振動ローラ運転
舗装用・ハンドガイド

普通型

施工 第0-0040号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [舗装用・ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

振動コンパクタ運転
前進型

施工内訳表

施工 第0-0041号表

頁0-0055

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0056

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

施工 第0-0042号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0006号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0057

舗装版切断工
コンクリート舗装版

切断深さ10cm

施工 第0-0043号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0006号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.61	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0044号表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m3 As

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0008号表
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0045号表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m3 Co

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0008号表
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

アスファルト塊

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0047号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0048号表

構造物とりこわし殻運搬
二次製品

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0063

施工 第0-0049号表

処分費
C○殻 無筋

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m ³			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0-0050号表

集水桝（鉄筋コンクリート）
1型（人力打ち）

21-8-25BB W/C=65%以下

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 21-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	1.09	m ³			施工 第0-0051号表
型枠工 小型構造物	13.5	m ²			施工 第0-0053号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.05	t			施工 第0-0054号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ20cm	2.4	m ²			施工 第0-0055号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0065

小型構造物人力打設
21-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0051号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0052号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0067

型枠工
小型構造物

施工 第0-0053号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0069

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ20cm

施工 第0-0055号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	24.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0056号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0070

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0056号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋, T25

700×700 (落込み式) 受け枠込, 施工箇所区

施工 第0-0057号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 700×700 (落込み式普通目) 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

内ネジ式スライドゲート設置
XCG4US-400x400 フレーム長L=960L

同等品以上 材工共

施工 第0-0058号表

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
内ネジ式スライドゲート XCG4US-400x400 フレーム長=960L 同等品以上 材工共	1	基			
設置工	1	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

頁0-0073

下層路盤工(歩道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚25cm(2層仕上)

施工 第0-0059号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0032号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0033号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

