

(工事費内訳書)

町道54号線

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
町道54号線										
小型水路工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ5cm	97		m						施工	第0-0005号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³	36		m ²						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 アスファルト殻	2		m ³						施工	第0-0009号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 二次製品	15		m ³						施工	第0-0011号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(鉄筋)	15		m ³						施工	第0-0012号表
現場発生品及び支給品運搬 運搬距離4.2km										
キタニ想定	1		回						施工	第0-0013号表

(工事費内訳書)

町道54号線

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
廃材処分費										
処分費										
アスファルト塊	2.3	m ³							施工	第0-0015号表
処分費										
二次製品	20.7	m ³							施工	第0-0016号表
処分費										
グレーチング蓋	1.28	t							施工	第0-0017号表
土工										
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	49	m ³							施工	第0-0018号表
基面整正(床付面の整正作業)	58	m ²							施工	第0-0020号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	5	m ³							施工	第0-0021号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土	43	m ³							施工	第0-0024号表

(工事費内訳書)

町道54号線

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
水路工 残土受入れ地整地 レキ質土										
		43		m ³						施工 第0-0026号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000										
		63.9		m						施工 第0-0028号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート										
		1		m ³						
排水構造物工 横断用自由勾配側溝 300×300×2000										
		8		m						施工 第0-0029号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート										
		0.1		m ³						
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000										
		10		m						施工 第0-0030号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート										
		0.3		m ³						
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000										
		3.1		m						施工 第0-0031号表

町道54号線

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	0.1		m	3						
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	8		枚						施工	第0-0032号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝,T25,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	8		枚						施工	第0-0033号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	61		枚						施工	第0-0034号表
舗装工										
下層路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	44		m	2					施工	第0-0035号表
上層路盤工 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	44		m	2					施工	第0-0038号表
表層工 再生 密粒度(20F) 町道54号線	44		m	2					施工	第0-0039号表
埋戻工(砂) 民地側埋戻し 人力 水締め	2		m	3					施工	第0-0042号表

(工事費内訳書)

町道54号線

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
寒中養生工										
寒中養生工(差額)										
	3.37		m	3					科目	第0001号表
直接工事費										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										

(工事費内訳書)

町道534号線

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
町道534号線										
小型水路工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ4cm	39		m						施工	第0-0043号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³	25		m ²						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 アスファルト殻	1		m ³						施工	第0-0009号表
廃材処分費										
処分費 アスファルト塊	1.3		m ³						施工	第0-0044号表
土工										

町道534号線

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	14		m ³						施工	第0-0018号表
基面整正(床付面の整正作業)	18		m ²						施工	第0-0020号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	1		m ³						施工	第0-0021号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土	12		m ³						施工	第0-0024号表
残土受入れ地整地 レキ質土	12		m ³						施工	第0-0026号表
水路工										
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	26		m						施工	第0-0028号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インポートコンクリート	0.4		m ³							
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	3		枚						施工	第0-0032号表

(工事費内訳書)

町道534号線

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	20		枚						施工	第0-0034号表
集水枡工										
集水枡(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1		箇所						施工	第0-0045号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補	1		枚						施工	第0-0051号表
舗装工										
下層路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	12		m ²						施工	第0-0035号表
上層路盤工 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	12		m ²						施工	第0-0038号表
表層工 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	12		m ²						施工	第0-0052号表
埋戻工(砂) 民地側埋戻し 人力 水締め	1		m ³						施工	第0-0042号表

(工事費内訳書)

町道534号線

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
モルタル間詰工 混合比 1:3 セメント(高炉B)バラ 民地部分表層	0.1	m	3						施工	第0-0053号表
民地コンクリート壁嵩上げ工										
全ねじボルト M12(W1/2) L=100	3	m								
アンカーボルト(本体打込式) M12(W1/2)×50mm	21	個								
異形棒鋼(幅止め筋) SD295A D10	0.0056	t								
コンクリート削孔工(ドリル) 削孔径12mm 削孔深10cm	21	孔							施工	第0-0054号表
鉄筋工 SD295A D10 構造物種別による補正なし	0.0056	t							施工	第0-0056号表
型枠工 鉄筋構造物	2.8	m	2						施工	第0-0057号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)鉄筋構造物	0.2	m	3						施工	第0-0058号表

(工事費内訳書)

町道534号線

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
寒中養生工										
寒中養生工(差額)										
	1.18		m	3						科目 第0001号表
寒中養生工(差額)										
	0.14		m	3						科目 第0002号表
直接工事費										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										

(工事費内訳書)

町道534号線

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等										
工事価格										
消費税等相当額										
工事費										
工事価格計										
消費税等相当額計										
工事費計										

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
養生工 特殊養生（練炭） 無筋構造物		m ³			施工 第0-0001号表
養生工 一般養生 無筋構造物		m ³			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
養生工 特殊養生（練炭） 鉄筋構造物		m ³			施工 第0-0003号表
養生工 一般養生 鉄筋構造物		m ³			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

養生工
特殊養生(練炭)

無筋構造物

施工 第0-0001号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0020

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ5cm

施工 第0-0005号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0006号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0025

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

トラック運転
クレーン装置付

施工 第0-0014号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[クレーン装置付]		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0018号表

小規模土工 掘削積込[バックホウ]
バックホウ 山積0.28m3

地山の掘削積込

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0019号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0019号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0036

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0021号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

10

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0022号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

頁0-0037

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0022号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0024号表

小規模土工 運搬工 DT(4t積級)
運搬距離 2 km

レキ質土

10

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

頁0-0040

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0025号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

残土受入れ地整地
レキ質土

施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0041

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0027号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0027号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0028号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.31	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 横断用自由勾配側溝
300×300×2000

施工 第0-0029号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.60	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

施工 第0-0030号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×400 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.31	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×500×2000

施工 第0-0031号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×500 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.31	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0032号表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
横断用自由勾配側溝, T25, L=1000

300型, 施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0033号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(横断VS側溝)1.0m 横断用 300型 [T-25] ボルト付	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

施工 第0-0034号表

排水構造物工 蓋版据付
自由勾配側溝用Co蓋

車道用,幅300用 L=0.5m

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0050

下層路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚25cm(2層仕上)

施工 第0-0035号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0036号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0037号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0051

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0036号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0037号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0053

上層路盤工

施工 第0-0038号表

粒度調整碎石 M - 25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0036号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0037号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0054

表層工
再生 密粒度(20F)

町道54号線

施工 第0-0039号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型		日			施工 第0-0040号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0041号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

振動ローラ運転
舗装用・ハンドガイド

普通型

施工 第0-0040号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [舗装用・ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0041号表

振動コンパクタ運転
前進型

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

埋戻工(砂)
民地側埋戻し

施工 第0-0042号表

人力 水締め

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
洗滌砂	12	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0043号表

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0006号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

 処分費
 アスファルト塊

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

集水桝（無筋コンクリート）
500型（人力打ち）

18-8-25BB W/C=65%以下

施工 第0-0045号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.300	m ³			施工 第0-0046号表
型枠工 小型構造物	3.600	m ²			施工 第0-0048号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ15cm	0.800	m ²			施工 第0-0049号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0061

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0046号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

養生工
一般養生

小型構造物

施工内訳表

施工 第0-0047号表

頁0-0062

10

m3 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0063

型枠工
小型構造物

施工 第0-0048号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0049号表

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0050号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0065

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0050号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋, T25

施工 第0-0051号表

500×500 受け枠込, 施工箇所区分による補

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T - 25 マス穴500×500 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0067

表層工
密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0052号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物 密粒度(20F)	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型		日			施工 第0-0040号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0041号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

モルタル間詰工
 混合比 1:3

施工 第0-0053号表

セメント(高炉B)バラ

民地部分表層

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
セメント(高炉B)バラ	0.53	t			
コンクリート用骨材 砂(洗い)	1.05	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0069

コンクリート削孔工(ドリル)

削孔径12mm

削孔深10cm

施工 第0-0054号表

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型		日			施工 第0-0055号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

施工内訳表

発動発電機運転
ガソリンエンジン駆動

普通型

施工 第0-0055号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		供用日			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

鉄筋工 SD295A D10 構造物種別による補正なし 施工 第0-0056号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.00	t			
異形棒鋼 SD295A D10	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

型枠工
鉄筋構造物

施工 第0-0057号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)鉄筋構造物

施工 第0-0058号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.20	m3			
養生工 一般養生 鉄筋構造物		m3			施工 第0-0004号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			