

# 数量総括表

上段 ( 当初数量 )  
下段 ( 変更数量 )

工種	細目	計 算 式	数 量	単 位
道路改良工				
作業土工 撤去工				
	舗装切断 t=4cm	$3.7+4.0 = 7.7$	8.00	m
	舗装版撤去 t=4cm	数量集計表参照 =193.3	193.00	m <sup>2</sup>
	廃材運搬 A s 殻 L=9.2km 塚原石産工業想定	$193.3*0.04 = 7.73$	8.00	m <sup>3</sup>
処分費				
	廃材処理費 A s 殻	$7.73*2.3 = 17.78$	17.80	t
土工				
	機械掘削	数量集計表参照 =225.2	230.00	m <sup>3</sup>
	埋戻し 良質発生土	数量集計表参照 =102.9	100.00	m <sup>3</sup>
	残土運搬 L=2km 任意箇所へ	数量集計表参照 =110.8	110.00	m <sup>3</sup>
	残土受入地整地	=110.8	110.00	m <sup>3</sup>
擁壁工 プレキャスト擁壁工				
	基面整正	$(1.55*10)+(1.7*12)+(1.75*12)+(1.9*6) = 68.3$	68.00	m <sup>2</sup>
※	L型擁壁 (車両防護柵基礎一体型) H=1000 カーブ用	図面参照 =10.0	10.00	m
	基礎砕石 t=20cm RC-40	$1.55*0.2*10.0 = 3.1$	3.10	m <sup>3</sup>
	基礎コンクリート t=10cm 18-8-25BB	$1.35*0.1*10.0 = 1.35$	1.35	m <sup>3</sup>
※	L型擁壁 (車両防護柵基礎一体型) H=1250 カーブ用	図面参照 =4.0	4.00	m
	基礎砕石 t=20cm RC-40	$1.7*0.2*4.0 = 1.36$	1.40	m <sup>3</sup>

## 数量総括表

 上段 (当初数量)  
 下段 (変更数量)

工種	細目	計算式	数量	単位
	基礎コンクリート t=10cm 18-8-25BB	$1.5 \times 0.1 \times 4.0 = 0.6$	0.60	m <sup>3</sup>
※	L型擁壁 (車両防護柵基礎一体型) H=1250	図面参照 =8.0	8.00	m
	基礎砕石 t=20cm RC-40	$1.7 \times 0.2 \times 8.0 = 2.72$	2.70	m <sup>3</sup>
	基礎コンクリート t=10cm 18-8-25BB	$1.5 \times 0.1 \times 8.0 = 1.2$	1.20	m <sup>3</sup>
※	L型擁壁 (車両防護柵基礎一体型) H=1500	図面参照 =6.0	6.00	m
	基礎砕石 t=20cm RC-40	$1.75 \times 0.2 \times 6.0 = 2.1$	2.10	m <sup>3</sup>
	基礎コンクリート t=10cm 18-8-25BB	$1.55 \times 0.1 \times 6.0 = 0.93$	0.93	m <sup>3</sup>
※	L型擁壁 (車両防護柵基礎一体型) H=1500 カブ用	図面参照 =6.0	6.00	m
	基礎砕石 t=20cm RC-40	$1.75 \times 0.2 \times 6.0 = 2.1$	2.10	m <sup>3</sup>
	基礎コンクリート t=10cm 18-8-25BB	$1.55 \times 0.1 \times 6.0 = 0.93$	0.93	m <sup>3</sup>
※	L型擁壁 (車両防護柵基礎一体型) H=2000	図面参照 =4.0	4.00	m
	基礎砕石 t=20cm RC-40	$1.9 \times 0.2 \times 4.0 = 1.52$	1.52	m <sup>3</sup>
	基礎コンクリート t=10cm 18-8-25BB	$1.7 \times 0.1 \times 4.0 = 0.68$	0.68	m <sup>3</sup>
※	L型擁壁 (車両防護柵基礎一体型) H=2000 カブ用	図面参照 =2.0	2.00	m
	基礎砕石 t=20cm RC-40	$1.9 \times 0.2 \times 2.0 = 0.76$	0.80	m <sup>3</sup>
	基礎コンクリート t=10cm 18-8-25BB	$1.7 \times 0.1 \times 2.0 = 0.34$	0.34	m <sup>3</sup>
土留工				
石積工				
	練石積工 石材再利用 洗い場入口①	計算書参照 =5.0	5.00	m <sup>2</sup>
	練石積工 石材再利用 洗い場入口②	計算書参照 =3.9	3.90	m <sup>2</sup>
	練石積工 石材再利用 積み直し③	計算書参照 =13.7	13.70	m <sup>2</sup>
暗渠排水管工				
暗渠排水管工				

























