

数量総括表

上段:当初数量

下段:変更後数量

No.1

| 工種 | 細目 | 計算式 | 数量 | 単位 |
|----------|-----------------------------|--|--------|----------------|
| 小型水路工 | | | | |
| 道路土工 | | | | |
| 構造物撤去取壊工 | | | | |
| | 舗装切断 t=5cm | 撤去工平面図から 2.90+4.0+4.80 = 11.70 | 12.00 | m |
| | 舗装版撤去積込 t=5cm | 構造物撤去取壊集計表参照 = 457.54 | 458.00 | m ² |
| | 廃材運搬 As塊 L=4.6km 南重想定 | 457.54*0.05 = 22.88 | 23.00 | m ³ |
| | コンクリート取壊し(無筋) 既設水路+既設集水桝 | 構造物撤去取壊工集計表参照 = 4.24 3.19+0.45+0.60 | 4.00 | m ³ |
| | コンクリート取壊し(二次製品) 既設水路撤去 | 構造物撤去取壊集計表参照 = 4.01 | 4.00 | m ³ |
| | 廃材運搬 無筋Co L=4.6km 南重想定 | 3.19+0.45+0.6 = 4.24 | 4.00 | m ³ |
| | 廃材運搬 二次製品 L=4.6km 南重想定 | 構造物撤去取壊集計表参照 = 4.01 | 4.00 | m ³ |
| 処分費 | | | | |
| | 廃材処理 As塊 | 22.88*2.3/1.8 = 29.24 | 29.20 | m ³ |
| | 廃材処理 コンクリート(無筋) | 4.24*2.35/1.8 = 5.54 | 5.50 | m ³ |
| | 廃材処理 コンクリート(二次製品) | 4.01*2.5/1.8 = 5.57 | 5.60 | m ³ |
| 土工 | | | | |
| | 機械掘削 | 作業土工集計表参照 = 160.9 | 160.00 | m ³ |
| | 埋戻し 締固め 良質発生土 | 作業土工集計表参照 = 14.4 | 14.00 | m ³ |
| | 残土運搬 任意箇所へ | 作業土工集計表参照 = 144.9 | 140.00 | m ³ |
| | 残土受入地整地 | = 144.9 | 140.00 | m ³ |
| | | | | |
| | | | | |

数量総括表

上段:当初数量

下段:変更後数量

No.2

| 工種 | 細目 | 計算式 | 数量 | 単位 |
|------------------|--------------------------------------|---|--------|----|
| 小型水路工 側溝工 | | | | |
| | 自由勾配側溝 300×300 防音型 縦断用 | 水路工数量表参照 = 102.2 | 102.20 | m |
| | ※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB | 0.57*0.05*102.2 = 2.91 参考0.29m3/10m当 | 2.90 | m3 |
| | ※基礎砕石 t=10cm RC-40 | 0.67*0.1*102.2 = 6.85 参考0.67m3/10m当 | 6.90 | m3 |
| | インバートコンクリート t=5cm 18-8-25BB | 0.15*10.22 = 1.53 | 1.50 | m3 |
| | コンクリート蓋布設 車道用 300型 L=0.5m | 水路工数量表参照 = 82 | 82.00 | 枚 |
| | グレーチング 蓋布設 T-20 300型 L=1.0m | 水路工数量表参照 = 10 | 10.00 | 枚 |
| | | | | |
| | 自由勾配側溝 400×600 防音型 横断用 | 水路工数量表参照 = 2 | 2.00 | m |
| | ※基礎コンクリート t=10cm 18-8-25BB | 2.15*0.68*0.1 = 0.15 参考0.68m3/10m当 | 0.15 | m3 |
| | ※基礎砕石 t=10cm RC-40 | 2.25*0.78*0.1 = 0.18 参考0.78m3/10m当 | 0.18 | m3 |
| | インバートコンクリート t=5cm 18-8-25BB | 1.70*0.4*0.05 = 0.03 | 0.03 | m3 |
| | 現場打ちコンクリート 18-8-25BB | 水路工数量計算書参照 = 0.05 | 0.10 | m3 |
| | グレーチング 蓋布設 T-25 400型 L=1.0m ボルト固定 | 水路工数量表参照 = 1 | 1.00 | 枚 |
| | | | | |
| 舗装工 アスファルト舗装工 | | | | |
| | 表層工 t=4cm 再生密粒度As20 F | 舗装工数量表参照 = 439.5 | 440.00 | m2 |
| | 上層路盤工 t=10cm 粒調砕石 M-25 | 舗装工数量表参照 = 255.3 | 255.00 | m2 |
| | 下層路盤工 t=25cm RC-40-0 | 舗装工数量表参照 = 255.3 | 255.00 | m2 |
| | 補足材 RC-40-0 | 舗装工数量表参照 = 10.1 | 10.00 | m3 |
| | 不陸整正 | 舗装工数量表参照 = 195.4 | 195.00 | m2 |
| | 間詰めコンクリート t=10cm 18-8-25BB | 29.9*0.1*0.1 = 0.29 | 0.30 | m3 |