

平成26年度

公共下水道関連上水道管布設工事

## 数量計算書

箕輪町 木下上一西

## 数 量 計 算 書

| コード | 名 称               | 形 状 寸 法               | 計 算 式  | 単 位 | 数 量 | 備 考  |
|-----|-------------------|-----------------------|--|-----|-----|------|
|     | (資 材)             |                       |  |     |     |      |
|     | 配水用ポリエチレン管        | 受口付直管 ISO<br>φ75×5.0m | 2+1+2+15+5+17+5+5+11+5+4+1=<br>73 + 6 = = 79 | 本   | 79  |      |
|     |                   | 甲切管                   | 3.5+2.7+3.7+2.1+4.0+3.0<br>= 19.0m = 6本      |     |     |      |
|     |                   | 乙切管                   | 2.0+1.0+1.0+1.0+1.5<br>= 6.5m                |     |     |      |
|     | 配水用ポリエチレン管        | 受口無直管 ISO<br>φ75×5.0m | 5.0m=1本<br>= 1                               | 本   | 1   |      |
|     | 紛体内外面コーティング鋼管     | 32A×4.0m              | 0.5m=1本<br>= 1                               | 本   | 1   | 空気弁用 |
|     |                   |                       |  |     |     |      |
|     | EF ソケット           | ISO<br>φ75            | 1+1+1+1                                      | 個   | 4   |      |
|     | EF 片受バンド          | ISO<br>φ75×45°        | 1+1+1+1+1+1+1+1<br>0.48 × 8 =3.840m          | 個   | 8   |      |
|     | EF 両受バンド          | ISO<br>φ75×45°        | 1<br>0.38 × 1 =0.380m                        | 個   | 1   |      |
|     | EF 片受バンド          | ISO<br>φ75×22° 1/2    | 1+1+1<br>0.38 × 3 =1.140m                    | 個   | 3   |      |
|     | EF 片受バンド          | ISO<br>φ75×11° 1/4    | 1+1+1+1+1<br>0.36 × 5 =1.800m                | 個   | 5   |      |
|     | EF 両受チーズ          | ISO<br>φ75×φ75        | 1+1<br>0.1 × 2 =0.200m                       | 個   | 2   |      |
|     | メカ型ドレッサージョイント(PV) | PE×VP・鋼管 ISO用<br>φ75  | 1+1+1  | 個   | 3   |      |
|     | サドル付分水栓           | PE用<br>φ75×φ30        | 1  | 組   | 1   | 空気弁用 |
|     | V D 用ソケット         | 32A                   | 1+1  | 個   | 2   | 空気弁用 |
|     | PE挿し口付ソフトシール仕切弁   | φ75                   | 1+1<br>0.78 × 2 =1.560m                      | 基   | 2   |      |
|     | HS 小型空気弁          | φ25                   | 1  | 基   | 1   |      |
|     | 仕切弁表函             | 町道用・浅埋用<br>H=560~760  | 1  | 組   | 1   |      |
|     | 仕切弁表函             | 町道用・深埋用<br>H=745~1010 | 1  | 組   | 1   |      |



## 数 量 計 算 書

| コード | 名 称            | 形 状 寸 法                | 計 算 式  | 単 位 | 数 量   | 備 考 |
|-----|----------------|------------------------|--|-----|-------|-----|
|     | (労 務)          |                        |  |     |       |     |
|     | ポリエチレン管布設工     | 融着接合<br>φ75            | $73 \times 5.0 + 19.0 + 6.5 + 5.0 + 7.36$<br>= 402.86m | m   | 402.9 |     |
|     |                | φ75<br>異形管長            | $3.84 + 0.38 + 1.14 + 1.80 + 0.20$<br>= 7.36m          |     |       |     |
|     | ポリエチレン管切断工     | φ75                    | 11 - 2   | 口   | 9     |     |
|     | ポリエチレン管継手工     | EF (1口継手)<br>φ75       | 79 + 8 + 3 + 5   | 口   | 95    |     |
|     | ポリエチレン管継手工     | EF (2口継手)<br>φ75       | 4 + 1 + 2  | 口   | 7     |     |
|     | ポリエチレン管継手工     | メカニカル継手<br>φ75         | 3  | 口   | 3     |     |
|     | メカニカル継手工       | φ75                    | 3  | 口   | 3     |     |
|     | 分水栓建込み工        | PE用<br>φ75×φ30         | 1  | ヶ所  | 1     |     |
|     | ネジ込接合工         | 30A                    | 2  | 口   | 2     |     |
|     | 仕切弁設置工         | 機械<br>φ75              | 2  | 基   | 2     |     |
|     | 空気弁設置工         | φ25                    | 1  | 基   | 1     |     |
|     | 仕切弁表函設置工       | A・B形                   | 2  | ヶ所  | 2     |     |
|     | 空気弁BOX設置工      | 丸型オールFCD<br>φ600 H=900 | 1  | ヶ所  | 1     |     |
|     | 埋設標識シート布設工     |                        | 404.5  | m   | 404.5 |     |
|     | 管明示テープ布設工      | φ75                    | 404.5  | m   | 404.5 |     |
|     | ロケーティングワイヤー布設工 |                        | 404.5  | m   | 404.5 |     |
|     |                |                        |  |     |       |     |
|     |                |                        |  |     |       |     |





















