

工事費内訳明細書

工事名称 平成28年度 保育施設等長寿命化修繕工事

工事場所 箕輪町上古田 上古田保育園
(上伊那郡箕輪町大字中箕輪6031番地3)

箕輪町 子ども未来課

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	平成28年度 保育施設等長寿命化修繕工事						
	(箕輪町上古田 上古田保育園)	総 括 表					
I							
A	直接工事費 (建築工事)		1	式			
	I の 合 計						
II	共通費						
	II-1共通仮設費		1	式			
	純工事費						
	II-2現場管理費		1	式			
	工事原価						
	II-3一般管理費		1	式			
	工事価格						
	合 計						
IV	消費税						
	総 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	コンクリート工事		1.0	式			
4	型枠工事		1.0	式			
5	鉄筋工事		1.0	式			
6	鉄骨工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	タイル工事		1.0	式			
9	木工事		1.0	式			
10	屋根工事		1.0	式			
11	金属工事		1.0	式			
12	左官工事		1.0	式			
13	金属製建具工事		1.0	式			
14	外壁工事		1.0	式			
15	塗装・吹付工事		1.0	式			
16	内外装工事		1.0	式			
17	ユニット・その他工事		1.0	式			
	A. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し		75.8	m ²			
	外部足場	枠組本足場	799.0	架m ²			
	外部単管本足場		35.7	架m ²			
	安全手摺	(足場片側長さ)	189.9	架m			
	養生費		875.0	m ²			
	整理清掃		875.0	m ²			
	1. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	壺布併用堀 敷地内運搬費含む	17.0	m ³			
	床付		19.3	m ²			
	埋戻し	根切土(仮置土の内良質土) 敷地内運搬費含む	9.7	m ³			
	不用土処分	敷地外搬出最終処分 敷地外運搬費含む	7.3	m ³			
	砕石地業	基礎下・土間下	2.9	m ³			
	2. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	型枠工事						
	基礎部 普通型枠		17.1	m ²			
	型枠運搬費		17.1	m ²			
	4. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.06	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.15	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.19	t			
	鉄筋加工組立費	異形一般鉄筋	0.40	t			
	鉄筋運搬費		0.40	t			
	あと施工アンカー	差し筋アンカー 土間 D-10	280.0	ヶ所			
	5. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
a	鋼材費・副資材費		1.00	式			
	工場加工・組立費		1.41	t			
	工場防錆塗装費	JIS K-5621 2回塗り(一般錆止めペイント)	28.40	m ²			
	鉄骨運搬費	加工工場から現場まで	1.41	t			
	現場組立費	クレーン費含む	1.41	t			
	高力ボルト本締費		0.10	t			
	ベースモルタル	350×350 材工共	8.00	ヶ所			
	アンカーボルト入れ	L=500 M20	32.00	本			
	6. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	鋼材費・副資材費						
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.08	t			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.39	t			
	角形鋼管	STKR400 □-125×125×4.5	0.41	t			
	鋼板	SS400 PL9~	0.36	t			
	〃	SS400 PL25	0.17	t			
	高力ボルト		1.00	式			
	a. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	タイル工事						
	(外 部)						
	床 磁器タイル	100角 役物共	3.9	m ²			
	8. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	木工事						
	(内 部)						
	構造材	杉 (横架材-松)	5.1	m ³			
	大工手間		1.0	式			
	千伝手間	普通作業員	1.0	式			
	釘・金物		1.0	式			
	9. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	屋根工事						
	屋根高压洗浄		537.0	m ²			
	改修用屋根スーパールーフ66ハゼ	カラーGL0.5 ポリフォーム4.0	537.0	m ²			
	タフトフレーム	キッチ工法	473.0	m			
	タフトフレーム		393.0	m			
	〃 下地嵩上げ処理	木下地	199.5	m			
	水上立上	カラーGL0.4	8.0	m			
	ケミカル面戸	カラーGL	8.0	m			
	エポロン面戸	〃	8.0	m			
	軒先面戸	〃	66.5	m			
	軒先取合い水切	〃 0.4	66.5	m			
	棟納め	〃 0.4 下地合板面戸共	22.6	m			
	片棟	〃 〃 ルーフィング共	34.0	m			
	ケラハ取合い水切納め	〃 〃	49.3	m			
	谷納め	〃 〃 コムマス共	8.0	m			
	谷部 タテハゼ 葺き	〃 0.4 〃	14.7	m ²			
	ALC50部屋根～外壁取合い	〃 0.4 下地合板ルーフィング共	42.0	m			
	トップライト水上雨仕舞	〃 〃	1.0	ヶ所			
	雪止め金具	羽根型 千鳥2列	129.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軒樋	前高165ワト ^ク エアロアアン	66.5	m			
	落口	塩ビ自在ドレン	10.0	ヶ所			
	豎樋	カラー塩ビ100Φ	50.0	m			
	// エルボ ^ク	//	20.0	ヶ			
	既設撤去 雪止め	L4*50 金具共	64.5	m			
	内樋	耐酸被覆鋼板 0.4 加工 取合い共	21.5	m			
	// 落口	塩ビ100Φ 撤去及び新規	3.0	ヶ所			
	外樋 塗装屋根部	ジエイスケア80 金具共	22.1	m			
	豎樋	// 75Φ	9.5	m			
	// 落口		6.0	ヶ所			
	運搬費		1.0	式			
	荷揚費		1.0	式			
	10. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	金属工事						
	(外 部)						
	ステンレス巾木	H-100 HL	6.0	ヶ所			
	ステンレス巾木	H-200 HL	2.0	ヶ所			
	11. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	左官工事						
	(外 部)						
	床 モルタル	t20 タイル下	3.9	m ²			
	床 モルタル金鏝	t20	15.4	m ²			
	12. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	金属製建具工事						
	アルミ製建具						
	既存アルミ建具ガラスFIX部 (保育室 E)	撤去	1.0	式			
	新規・排煙用外倒し窓に取り替え	オペレーター付 w850×h530	1.0	式			
		FL-3mm 3ヶ所					
	13. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	外壁工事						
	既設サイディング窯業系撤去		36.0	m ²			
	新規 //	モエンエクセラート [®] 16同等品	29.4	m ²			
	//	透湿防水シート	29.4	m ²			
	アリス笠木	w250程度	1.5	m			
	ALC50 撤去	x1～x4 2階屋根上	8.5	m ²			
	//	北 入口部	5.4	m ²			
	// 新規	x1～ x4 2階 金物 透湿防水シート共	8.5	m ²			
	//	北 入口部 //	5.4	m ²			
	14. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	塗装・吹付工事						
	外壁 高压洗浄		611.0	m ²			
	ALC50 下塗	シーラー	611.0	m ²			
	下地調整材	可とう型塗材	611.0	m ²			
	仕上塗材	シリコン塗装	611.0	m ²			
	〃 補修	(外壁面積の15%程度)	92.0	m ²			
	豎樋保護パイプ	エポキシプライマー ウレタン塗装	10.0	ヶ所			
	既設鉄骨柱 STK73.6Φ H3.0	ケレン、エポキシ系止水塗料フッ素樹脂塗料	2.0	ヶ所			
	〃 梁 H300*150*6*9	〃	13.0	m			
	屋根 高压洗浄		357.0	m ²			
	屋根 ガー鉄板瓦棒葺き部	エポキシ系止水塗料 シリコン樹脂塗料	357.0	m ²			
	〃 雨押え、立上り、水切、幕板他	〃	153.0	m			
	既設雪止撤去	L4*50 金具共	31.0	m			
	新規 雪止め	羽根型 千鳥2列	32.0	m			
	軒天井塗装	AEP	150.2	m ²			
	新規鉄骨柱・梁	エポキシ系止水塗料 フッ素樹脂塗料	28.4	m ²			
	床・アクリル樹脂系塗床	テラス	69.3	m ²			
	15. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	内外装工事						
	(外 部)						
	天井 ケイ酸カルシウム板	t6.0 目カシ張り	75.8	m ²			
	アルミ製点検口	450角	1.0	ヶ所			
	ラクン合板	野地板 t12・I類	110.4	m ²			
	アスファルトルーフィング	940タイプ	110.4	m ²			
	天井 アルミ廻縁		172.0	m			
	(内 部)						
	石膏ボード	t12 + t9 (小屋裏隔壁)	8.1	m ²			
	16. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	ユニット・その他工事						
	(外 部)						
	衝撃緩衝材	260φ×1.800h ラテリアPU同等品	8.0	ヶ所			
	17. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	雨水排水設備工事						
	コンクリートため柵 人力 格子蓋(複合)	CA-350 φ350x350xH350	8	組			
	塩ビ雨水柵設置工 塩ビ蓋(複合)	150-200 H=～500mm	2	組			
	塩ビ雨水柵設置工 塩ビ蓋(複合)	150-200 H=～500mm	2	組			
	塩ビ雨水柵設置工 塩ビ蓋(複合)	150-200 H=～500mm	2	組			
	塩ビ雨水柵設置工 塩ビ蓋(複合)	150-200 H=501～800mm	3	組			
	塩ビ雨水柵設置工 塩ビ蓋(複合)	150-200 H=801～1,200mm	1	組			
	硬質ポリ塩化ビニル管切断接続工(複合)	VP φ125 地中・埋設 VP φ150 (保育室前・職員室前テラス含む)	6	箇所			
	硬質ポリ塩化ビニル管(複合)	地中・埋設 VP φ125	21.2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(複合)	地中・埋設 VU φ150	69.3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(複合)	地中・埋設 VU φ200	6.6	m			
	機械掘削(根切り)工	BH山積0.13m ³ 平積0.1m ³	56.22	m ³			
	人力埋戻工	洗滌砂	12.11	m ³			
	機械バックホウ埋戻工	発生土 山積0.13平積0.1m ³	44.11	m ³			
	建設発生土処理工	敷地外搬出最終処分 敷地外運搬費含む	12.11	m ³			
	B. 合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	解体・撤去工事						
1	解体工事						
	上屋・内樋回りの一部	職員室上部・保育室先 110.0m2	1	式			
	軒天井	職員室先・保育室先 65.0m2					
	土間コンクリート	職員室先・保育室先 22.5m2					
2	分別・集積・積込費	木屑（合板類含む） 5.3m3					
		コンクリート塊 2.9m3					
		金属類（カラー鉄板他） 95m2					
		混合建設廃材（ボード類他） 80m2					
3	運搬費・処分費						
	C. 合 計						