数 量 総 括 表

上段:当初数量
下段:変更後数量

町道329号線　松島　日の出新町2

工　　種	細　　目	計　　算　　式	数　量	単位
準備工				
	舗装版撤去　As	計算書より　＝　350.50	351.00	m2
	構造物取壊し（二次製品） ＢＦ３００（Ｉ型）	117.8/2.0*0.136/2.5+0.52　＝　3.72	4.00	m3
	構造物取壊し（無筋） 現場打ちコンクリート	0.37+0.23+0.30　＝　0.90	1.00	m3
	殻運搬　L=4.8km As塊　　南重建設想定	350.5*0.04　＝　14.02	14.00	m3
	殻運搬　L=4.8km 二次製品　南重建設想定	＝　3.72	4.00	m3
	殻運搬　L=4.8km 無筋Ｃｏ　南重建設想定	＝　0.90	1.00	m3
処分費				
	廃材処理 As塊	14.02*2.3/1.8　＝　17.91	17.90	m3
	廃材処理 二次製品	3.72*2.5/1.8　＝　5.17	5.20	m3
	廃材処理 無筋Ｃｏ	0.90*2.35/1.8　＝　1.18	1.20	m3
作業土工				
	機械床掘 基面整正を含む	計算書より　＝　37.70	38.00	m3
	埋戻工 良質発生土	計算書より　＝　11.90	12.00	m3
	残土運搬 任意地へ　　L=2.0km	38-11.9/0.9　＝　24.78	25.00	m3
	残土受入地整地	＝　24.78	25.00	m3

数 量 総 括 表

上段:当初数量
下段:変更後数量

町道329号線　松島　日の出新町2

工　　種	細　　目	計　　算　　式	数　量	単位
小型水路工 側溝工				
	防音型自由勾配側溝　300×300	＝ 117.80	117.80	m
参考	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=5cm 18-8-25BB	0.29*117.8/10 参考0.29m3/10m当	＝ 3.42	3.42	m3
参考	基礎砕石　t=10cm RC-40	0.67*117.8/10 参考0.67m3/10m当	＝ 7.89	7.89	m3
参考	型枠	1.0*117.8/10 参考1.0m2/10m当	＝ 11.78	11.78	m2
	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　平均t=7cm 18-8-25BB	0.3*0.07*117.8	＝ 2.47	2.47	m3
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋据付　(300型-1.0) 車道用　T-20　35kg/枚	117.8/10	＝ 11.78	12.00	枚
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋据付　(300型-0.5) 防音型　31kg/枚	{(117.8/2)-12.0}/0.5	＝ 93.80	94.00	枚
	コンクリート切断工 流末すりつけ部　t=60	0.50+0.20	＝ 0.70	1.00	m
舗装工				
	下層路盤工　RC-40 t=25cm	計算書より	＝ 35.40	35.00	m2
	上層路盤工　M-25 t=10cm	計算書より	＝ 198.60	199.00	m2
	表層工　再生密粒度As20F t=4cm	計算書より	＝ 350.50	351.00	m2
	不陸整正	350.50-198.60	＝ 151.90	152.00	m²

土 坪 計 算 書

追加距離	区間距離	断面積			平均断面			掘削	埋戻し	
		掘削	埋戻し		掘削	埋戻し				
0.00		0.40	0.10							
	17.7				0.30	0.10		5.3	1.8	
17.70		0.20	0.10							
	10.3				0.25	0.10		2.6	1.0	
28.00		0.30	0.10							
	16.5				0.25	0.10		4.1	1.7	
44.50		0.20	0.10							
	7.5				0.35	0.10		2.6	0.8	
52.00		0.50	0.10							
	8.0				0.45	0.10		3.6	0.8	
60.00		0.40	0.10							
	20.0				0.35	0.10		7.0	2.0	
80.00		0.30	0.10							
	6.0				0.30	0.10		1.8	0.6	
86.00		0.30	0.10							
	14.0				0.35	0.10		4.9	1.4	
100.0		0.40	0.10							
	10.0				0.35	0.10		3.5	1.0	
110.0		0.30	0.10							
	7.8				0.30	0.10		2.3	0.8	
117.8		0.30	0.10							
								37.7	11.9	0.0
							合計	38	12	0

舗装面積 計 算 書

追加距離	区間距離	断面積 舗装版撤去	断面積 舗装床均し		平均断面 舗装版撤去	平均断面 舗装床均し		舗装版撤去	舗装床均し	
0.00		3.50	3.50							
	17.7				3.20	3.20		56.6	56.6	
17.70		2.90	2.90							
	10.3				2.90	2.90		29.9	29.9	
28.00		2.90	2.90							
	16.5				2.85	2.85		47.0	47.0	
44.50		2.80	2.80							
	7.5				2.85	2.85		21.4	21.4	
52.00		2.90	2.90							
	8.0				2.90	2.90		23.2	23.2	
60.00		2.90	2.90							
	20.0				2.95	2.95		59.0	59.0	
80.00		3.00	3.00							
	6.0				3.00	3.00		18.0	18.0	
86.00		3.00	3.00							
	14.0				3.00	3.00		42.0	42.0	
100.0		3.00	3.00							
	10.0				3.00	3.00		30.0	30.0	
110.0		3.00	3.00							
	7.8				3.00	3.00		23.4	23.4	
117.8		3.00	3.00							
								350.5	350.5	0.0
							合計	350.5	350.5	0

舗装面積 計 算 書

追加距離	区間距離	断面積 表層	断面積 上層路盤	断面積 下層路盤	平均断面 表層	平均断面 上層路盤	平均断面 下層路盤	表層	上層路盤	下層路盤
0.00		3.50	0.30	0.30						
	17.7				3.20	1.60	0.30	56.6	28.3	5.3
17.70		2.90	2.90	0.30						
	10.3				2.90	2.90	0.30	29.9	29.9	3.1
28.00		2.90	2.90	0.30						
	16.5				2.85	2.85	0.30	47.0	47.0	5.0
44.50		2.80	2.80	0.30						
	7.5				2.85	1.55	0.30	21.4	11.6	2.3
52.00		2.90	0.30	0.30						
	8.0				2.90	0.30	0.30	23.2	2.4	2.4
60.00		2.90	0.30	0.30						
	20.0				2.95	1.65	0.30	59.0	33.0	6.0
80.00		3.00	3.00	0.30						
	6.0				3.00	3.00	0.30	18.0	18.0	1.8
86.00		3.00	3.00	0.30						
	14.0				3.00	1.65	0.30	42.0	23.1	4.2
100.0		3.00	0.30	0.30						
	10.0				3.00	0.30	0.30	30.0	3.0	3.0
110.0		3.00	0.30	0.30						
	7.8				3.00	0.30	0.30	23.4	2.3	2.3
117.8		3.00	0.30	0.30						
								350.5	198.6	35.4
							合計	350.5	198.6	35.4