

代価-77

代価-77		単位 1m2 当り			円也	
ポーチ1.2床		デッキ材張り		歩掛出典根拠		標準歩掛かり
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金物	材(指示脚固定接着剤含む)	1.0000	m ²			見積(万協ウッドデッキ用PD型支持脚)
桧t=30	特1 防蟻・防腐剤加圧注入材	1.0000	m ²			見積
	大引き90*90@910 桧特1 防蟻・防腐剤加圧注入材	1.0000				
ビス		0.0100	Kg			
大工手間			人			
手伝い	普通作業員		人			
その他	(材+労)x%	1.0000	式			
小 計						
改め計						

代価-78

代価-78		単位 1m 当り			円也	
ポーチ1.2框					歩掛出典根拠	標準歩掛かり
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金物	L-50*50*4 塗装共	1.0000	m			材3.2Kg+防錆塗装+SOP
框	105*105 桧特1 防蟻・防腐剤加圧注入材	1.0000	m			見積
釘		0.0300	Kg			
大工手間			人			
手伝い	普通作業員		人			
その他	(材+労)x %	1.0000	式			
小 計						
改め計						

代価-79

代価-79		単位 1m 当り			円也	
床無垢フローリング		歩掛出典根拠 標準歩掛かり				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 天然化粧複合フローリング*	t=15ﾌﾞｯｼﾞ塗装品	1.1500	m2			Ssuzuki ポナ塗装フローリング 見積
造作大工			人			H28公共工事設計労務単価(長野県)
普通作業員			人			H28公共工事設計労務単価(長野県)
釘		0.1000	kg			積算16/8 p46 中部
その他	(材+労)x%	1.0000	式			
小 計						
改め計						

