

平成28年度

上水道管布設工事

箕輪町 木下 南新町

数量計算書

数 量 計 算 書

コード	名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量	備 考
	(資 材)					
	耐衝撃性硬質用塩化ビニル管	受口付 φ75×5.0m	3+1+14 18 + 3 = 21本	本	21	
		甲切管	4.0+1.5+1.5 = 7.0m = 3本			
		乙切管	1.0+1.0 = 2.0m			
	H I V P 片 受 ベ ン ド	φ75×45°	2+2+2 0.464 × 6 =2.784m	個	6	
	離 脱 防 止 継 手	φ75	14	個	14	
	メカ型ドレッサージョイント(VD)	VP×VP φ75	1	個	1	
	メカ型ショートフランジ短管	離脱防止付 φ75	2	個	2	
	塩ビ管用キャップ	離脱防止付 φ75	1	個	1	
	フランジ継手材	φ75	2	組	2	
	ソフトシール仕切弁	φ75	1 0.24 × 1 =0.240m	基	1	
	仕 切 弁 表 函	町道用	1	組	1	
		浅埋用 560~760				
	埋 設 標 識 シ ー ト	W=150	101.78+0.24 102.02m	m	102.0	
	管 明 示 テ ー プ	W=30	102.020	m	102.0	
	ロケーティングワイヤー		102.020	m	102.0	

