

実施

工事内訳表

平成28年度

林業再生総合対策事業

路線名

林業専用道
桑 沢

線

本 工 事 内 訳 表

W=3.00m

L=400m

費 目	工 種	細 分	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	適 用
直接工事費	林 道 土 工	切 土	2,905	m ³			
		盛 土	353	m ³			
		路 盤 工	1,329.6	m ²			
		法 面 整 形		m ²			
	舗 装 工	舗 装 工		m ²			
	法面保護工	吹 付 工		m ²			
		伏 工	1,302.1	m ²			
	擁 壁 工	コンクリート 擁 壁 工		m ²			
		L型擁壁工		m			
		カゴ擁壁		m ³			
		補強土壁		m ²			
		ブロック積 工		m ³			
	道路付属施 設 工	防護施設工		m			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	細 分	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	適 用
直接工事費	排水施設工	開 渠	28.0	m			
		側 溝		m			
		暗 渠		m			
	残土処理工	残土処理工	1,932	m ³			
	構造物撤去 処 理 工	取り壊し工		m			
	仮 設 工	仮 設 工		式			
			直接工事費 計				
間接工事費		共通仮設費					
		現場管理費					
		間接工事費 計					
工 事 原 価							
一 般 管 理 費 等							
工 事 価 格							
消 費 税 相 当 額							
本 工 事 費							

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **						
林道開設						
	1		式			明細 第0001号表
** 直接工事費 **						
準備費						
支障木の控除額						
	1		式			
伐採除却費						
	64.4		m3			
** 共通仮設 費率計算額 *						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						

明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切土工	1	式			明細 第0002号表
盛土工	1	式			明細 第0003号表
路盤工	1	式			明細 第0004号表
法面保護工	1	式			明細 第0005号表
排水施設工	1	式			明細 第0006号表
残土処理工	1	式			明細 第0007号表
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工					
飛散土量					
掘削 粘性土、礫質土、地山 掘削積込	581	m 3			単価 第0-0001号表
流用計					
掘削 粘性土、礫質土、地山 掘削積込	306	m 3			単価 第0-0001号表
運搬計					
掘削・積込 粘性土、礫質土	2,018	m 3			単価 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	式			

明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土工					
敷均し締固め工	353	m ³			単価 第0-0006号表
運搬搬路状況普通 粘性土・砂・砂質土・礫質土	86	m ³			単価 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	式			

明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工					
再生クラッシャーラン40mm以下	159.6	m ³			
敷均し 敷均し幅 2.5m以上3.0m未満 敷厚 0.10m	1,329.6	m ²			単価 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			

明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伏工（植生ネット） 肥料袋あり アンカー184本 釘422本	446.8	㎡			単価 第0-0013号表
切土法面整形 礫質土	447	㎡			単価 第0-0014号表
伏工（むしろ系）	855.3	㎡			単価 第0-0016号表
盛土法面整形（削り取り整形） 礫質土	855	㎡			単価 第0-0017号表
*** 単位当り ***	1	式			

明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易排水工					
木製路面排水工	28.0	m			単価 第0-0018号表
カラマツ丸太材(皮付) 径8~12cm 長さ1.0m	6	本			
かすがい 9mm×150mm	8	本			
*** 単位当り ***	1	式			

明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工					
運搬搬路状況普通 粘性土・砂・砂質土・礫質土	1,932	m ³			単価 第0-0019号表
残土敷均し ブルド - ザ11t	1,659	m ³			単価 第0-0020号表
敷均し締固め工	246	m ³			単価 第0-0006号表
*** 単位当り ***	1	式			

単 価 表

単価 第0-0006号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ運転 普通 11t 排出ガス対策型1次基準		時間			単価 第0-0007号表
普通作業員		人			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

単 価 表

伏工（植生ネット） 肥料袋あり
アンカー184本

単価 第0-0013号表

100

m² 当り

釘422本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
法面工		人			
普通作業員		人			
植生ネット	120.00	m ²			
補助アンカーピン 長200mm径9mm	184.00	本			
釘 #6 L = 150mm	422.00	本			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

単 価 表

名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
木製路面水切工 太鼓材径10cm 長さ4m Aタイプ	2.50	組			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

