

平成 2 8 年 度

建 設 資 材 価 格 特 別 調 査 業 務 委 託

報 告 書

調 査 先	メーカー、販売業者
決 済 条 件	現金決済（2ヶ月後払いは現金決済とみなす）
荷 渡 し 条 件	現場着（ただし、これによらない場合は備考に記載）
調 査 方 法	面接または聞き取り

# 調 査 結 果

調査時期：平成28年9月～平成28年10月

(単位：円)

NO	名 称	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	区分	使用数量	報告価格	備考 (対象工)
0000100	ボックスカルバート	1700×1500 標準 オス有 メス有 L=2000 300	本	B①	1	258,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0000200	ボックスカルバート	1700×1500 短尺 オス無 メス有 L=803 299	本		1	180,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0000300	ボックスカルバート	1700×1500 短尺 オス有 メス無 L=802 301	本		1	180,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0000400	ボックスカルバート	1100×1100 標準 オス有 メス有 L=2000 2-7, 10, 15, 16, 22, 27	本		11	137,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0000500	ボックスカルバート	1100×1100 標準(頂版開口) オス有 メス有 L=2000 14, 21	本		2	146,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0000600	ボックスカルバート	1100×1100 短尺 オス無 メス有 L=854 1	本		1	100,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0000700	ボックスカルバート	1100×1100 短尺 オス有 メス有 L=1000 11	本		1	110,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0000800	ボックスカルバート	1100×1100 斜切 オス有 メス無 L=1094 8, 12	本		2	164,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0000900	ボックスカルバート	1100×1100 斜切 オス無 メス有 L=1094 9, 13	本		2	164,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0001000	ボックスカルバート	1100×1100 斜切 オス有 メス無 L=1473 17, 19	本		2	190,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0001100	基礎ブロック	3.0×2.0×1.7 角型マンホ ール 3.0×2.0×3.4	個	B①	1	1,030,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0001200	反転ブロック(基礎ブ ロックを反転し使用)	3.0×2.0×1.7 角型マンホ ール 3.0×2.0×3.4	個		1	1,550,000	(長野県箕輪町沢・大出)

# 調 査 結 果

調査時期：平成28年9月～平成28年10月

(単位：円)

NO	名 称	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	区分	使用数量	報告価格	備考 (対象エリア)
0001300	人孔用孔	φ 600 角型マンホール 3.0×2.0×3.4	箇所	A①	1	39,800	(長野県箕輪町沢・大出)
0001400	横孔	ボックス2.4×1.1 角型マンホール 3.0×2.0×3.4	箇所		1	122,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0001500	横孔	ボックス0.8×0.8 角型マンホール 3.0×2.0×3.4	箇所		1	39,800	(長野県箕輪町沢・大出)
0001600	横孔	ボックス1.7×1.5 角型マンホール 3.0×2.0×3.4	箇所		1	122,000	(長野県箕輪町沢・大出)
0001700	角型マンホール設置歩掛	3.0×2.0×3.4	基	E①	1	—	別紙の通り報告  (長野県箕輪町沢・大出)

歩掛表-1 角型マンホール設置歩掛

3.0×2.0×3.4

名称	規格	単位	数量	摘要	1基当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.840		●		
特殊作業員		人	2.520		●		
普通作業員		人	2.520		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	45t吊 トラクタ付（排ガス1次、低騒音 含）	日	0.840				
諸雑費1		%	4.000				

[条件]

1. 上記歩掛には受枠、蓋の設置費は含まない。
2. 上記歩掛には、床掘、埋戻し、残土処理、基礎コンクリート・基礎砕石費は含まない。
3. 諸雑費は、工具等の小器材及び接合剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。