

工事番号		町長		副町長		課長		担当課長		係長		設計者		
<h1>金抜設計書</h1>												実施		
平成 28 年度 第5次拡張事業 上水道管布設 (1工区) 工事												変更 設計書 見積		
工事場所	箕輪町 木下													
設 計 概 要														
1. 配水管布設工	ダクタイル鋳鉄管 (K) ϕ 75～ ϕ 100						L= 2.5m							
	配水用ポリエチレン管 (ISO) ϕ 75						L=113.5m							
2. 付帯工	誘導ブロック(撤去・設置)						L= 17.1m							
	植樹ブロック(撤去・設置)						L= 13.5m							
												設計書		

変 更 理 由 及 び 内 容

<p style="text-align: center;">変 更 理 由 及 び 内 容</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
本 工 事 費	円	変更請負算出	
通 水 試 験 費		_____ ×	=
断 水 保 証 費			
用 地 費 及 び 補 償 費			(税込)
事 務 費			=
工 事 雑 費		増・減額	増
消 費 税 相 当 額	円		円
			(内消費税相当額 円)
		注	
合 計	円		

工 事 費 総 括 表

H.28年度 第5次拡張事業
上水道管布設(1工区)工事

(1)

工 事 別	施設別	工 種	実施設計		精算設計	
			規模及び形状寸法	金 額	規模及び形状寸法	金 額
本工事費		1.配水管布設替工	ダクタイル鋳鉄管(K) φ75～φ100 L=2.5m 配水用ポリエチレン管(ISO)φ75 L=113.5m	()		
		2.付帯工	誘導ブロック(撤去・設置) L=17.1m 植樹ブロック(撤去・設置) L=13.5m	()		
		直接工事費計		()		()

工 事 費 総 括 表

H.28年度 第5次拡張事業
上水道管布設(1工区)工事

(2)

工 事 別	施設別	工 種 別	実 施 設 計		規 模 及 び 形 状 寸 法	
			規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額	規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額
		運 搬 費	共通仮設費に含む			
		準 備 費	共通仮設費に含む			
		事業損失防止施設費				
		安 全 費	共通仮設費に含む 交通誘導員 17人			
		役 務 費	共通仮設費に含む			
		技 術 管 理 費	共通仮設費に含む			
		営 繕 費	共通仮設費に含む			
		環 境 対 策 費				
		共 通 仮 設 費				
		共 通 仮 設 費 計				
		純 工 事 費				
		現 場 管 理 費				

工 事 費 総 括 表

H.28年度 第5次拡張事業
上水道管布設(1工区)工事

(3)

工 事 別	施設別	工 種 別	実 施 設 計			
			規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額	規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額
本工事費						
		工 事 原 価				
		一 般 管 理 費 等				
		工 事 価 格				
		消 費 税 相 当 額				
		工 事 費 計				

1. 配水管布設（木下） 工事設計書

工事計画概要

ダクタイル鋳鉄管 (K) $\phi 75\sim 100$ L=2.5m

配水用ポリエチレン管 (ISO) $\phi 75$ L=113.5m

内 訳 書

1.配水管布設工(木下)

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
労務											
	ポリエチレン管布設工	融着接合 φ75	m	113.5							54
	铸铁管吊込み据付工	機械 φ75以下	〃	0.8							1
	ポリエチレン管切断工	φ75	口	7							323
	铸铁管切断工	エンジンカッター使用 φ100	〃	1							122
	ポリエチレン管継手工	融着接合 1口継手 φ75	箇所	25							95
	〃	融着接合 2口継手 φ75	〃	5							334
	フランジ継手工	12.5K(7.5K) φ75(80)	口	1							21
	メカニカル継手工	特殊押輪 φ75以下	〃	1							14
	〃	特殊押輪 φ100	〃	5							15
	铸铁製仕切弁設置工	機械 φ75	基	1							400
	ねじ式弁筐設置工	座台含 A・B形	箇所	1							253
	埋設標識シート布設工		m	115.9							260
	管明示テープ工	ポリエチレン管 φ75	〃	114.2							446
	〃	ポリエチレン管 φ100	〃	1.7							447
	ロケータインクワイヤー布設工		〃	115.9							
铸铁管吊込み据付工	機械 φ100	〃	1.7							3	

2. 付 帯 (木 下) 工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

誘導ブロック(撤去・設置) L=17.1m

植樹ブロック(撤去・設置) L=13.5m
