

平成29年度 沢保育園建設事業 園庭整備工事

工 事 内 訳 書

株式会社 城取建築設計事務所

名	称	摘	要	数	量	单	位	单	価	金	額	備	考
		平成29年度 沢保育園建設事業 園庭整備工事											
		総括表											
I	共通仮設工事			1		式							
II	直接工事費			1		式							
		純工事費計											
III	現場管理費			1		式							
IV	一般管理費等			1		式							
		工事価格計											
		消費税	8%相当額	1		式							
		工事費総計											

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
I	共通仮設工事												
	仮設建物	現場事務所		1									
	工事用用水電力			1									
	機械器具損料			1									
	安全管理費			1	1.0	式							
	各種試験費			1									
	写真費			1									
	整理清掃	全般的な物		1									
	仮設道路			1									
	共通仮設費-計												
	仮囲い 成形鋼板	園舎側 H3.0 3ヶ月想定		54		m							刊行物
	マルチフェンス仮囲い	北側・西側 H=1,200		115		m							見積
	交通誘導員B						人						現場説明事項書参照
	積み上げ仮設費-計												
	I - 計												

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	フェンス・門扉工事		1.0	式			
2	擁壁E工事		1.0	式			
3	排水工事		1.0	式			
4	プールサイド工事		1.0	式			
5	園庭芝植生工事		1.0	式			
6	園庭整備工事		1.0	式			
7	砂場工事		1.0	式			
8	築山工事		1.0	式			
9	植栽工事		1.0	式			
10	遊具設置工事		1.0	式			
11	直接仮設工事		1.0	式			
12	ソーラー時計設置工事		1.0	式			
13	給排水設備工事		1.0	式			
	II - 合計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	フェンス・門扉工事						
	フェンス-B	朝日目かくしフェンスH=1500 XW-1500-	54.0	m			複合単価-5
	同上デザインプレート		3.0	枚			
	同上擁壁コア抜き	100φ H=300	28.0	ヶ所			刊行物
	同上モルタル詰め		28.0	ヶ所			代価-4
	フェンス-C	朝日目隠遮音フェンスXW-1480-SH	44.0	m			複合単価-6
	同上イラストデザイン		8.0	枚			
	同上基礎設置	基礎ブロック400 x 400 x 600土工事共	23.0	ヶ所			複合単価-7
	門扉 B	大型引戸スクーターラインNA1型 単式 W4000xH1200	1.0	台			見積
	同上基礎工事		1.0	式			複合単価-8
	既存ネットフェンス再設置		27.0	m			代価-21
	同上基礎再設置	支柱共、土工事共	22.0	ヶ所			複合単価-21
○	残土処分費		6.7	m3			
	1-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	擁壁E工事						
	根切り		58.9	m3			刊行物
	残土収集、運搬費		27.0	m3			刊行物
	埋め戻し		31.9	m3			刊行物
	砕石		11.3	m3			刊行物
	型枠	化粧合板型枠打ち放し	113.0	m2			刊行物
	型枠	普通合板型枠打ち放し	45.9	m2			刊行物
	型枠運搬費	4 t 車	158.9	m2			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	41.04	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	41.04	m3			刊行物
	異形鉄筋	SD295A D10	263.0	Kg			刊行物
	異形鉄筋	SD295A D13	168.0	Kg			刊行物
	スクラップ控除	(430.75-414.18) x70%	▲ 11.6	Kg			刊行物
	鉄筋加工組立費		414.0	Kg			刊行物
	鉄筋運搬費		414.0	Kg			刊行物
	後施工アンカー	差し筋アンカーD-10	270.0	本			刊行物

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	同時金コゴテ仕上げ		33.5	m2			刊行物
	フェンス 柱スリーブ	90φ	28.0	ヶ所			刊行物
	面木	面幅30mm程度	54.0	m			刊行物
	誘発目地	20×20mm	10.4	m			刊行物
	遮水シート	基布入り塩ビ系シート t=1.0	54.0	m2			刊行物
	同上敷設手間		54.0	m2			代価-17
	既存重力式擁壁撤去・処分		1.0	式			複合単価-19
	農地乗り入れ設置		1.0	式			複合単価-20
○	同上処分費		74.6	m3			
	2-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水工事						
	ベンチフリューム250	〃	88.0	m			複合単価-9
	有孔VU管 100φ	〃	252.0	m			複合単価-3
	有孔VU管 150φ	〃	40.0	m			複合単価-4
	VU管 100φ	〃	49.0	m			複合単価-1
	VU管 150φ	〃	10.0	m			複合単価-2
	雨水浸透柵 A		2.0	ヶ所			複合単価-10
	集水柵 A	二次製品	1.0	ヶ所			複合単価-11
	集水柵 B	現場打ちコンクリートマス	1.0	ヶ所			複合単価-12
	角マス用ゴミフィルター	OKDT 390φ	2.0	個			見積
○	残土処分費		91.0	m3			
	3-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	プールサイド工事						
	根切り		53.0	m3			刊行物
	残土収集、運搬費		37.0	m3			刊行物
○	同上処分費		37.0	m3			
	埋め戻し		16.0	m3			刊行物
	砕石		16.1	m3			刊行物
	型枠		26.2	m2			刊行物
	捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.6	m3			刊行物
	同上打設手間		0.6	m3			代価-6
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	20.0	m3			刊行物
	同上打設手間		20.0	m3			代価-5
	異形溶接金網	6 x 100 x 100	143.0	m2			刊行物
	同時金ゴテ仕上げ		118.0	m2			刊行物
	防水モルタル塗り金ゴテ仕上げ		2.2	m2			刊行物
	ゴムチップ舗装	高遮熱 t=10	118.0	m2			見積
	ゴムチップ塗	立下り部分 t=6	5.0	m2			見積
	ステンレス製フローアハッチ	450 x 450 モルタル充填用 鍵付き	2.0	ヶ所			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	同上モルタル充填	t =26	2.0	ヶ所			代価-11
	プール水飲み (がまガエル水飲み)	運搬・組立共	1.0	基			見積
	既存プレハブ物置移設	w1.4×d0.65×h1.9	1.0	式			見積
○	日除け	W3500 X 出幅2500	2.0	基			見積
	同上設置費	配送費共	1.0	式			見積
	4-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	園庭芝植生工事						
	表土すきとり		156.0	m3			刊行物
	残土収集、運搬費		156.0	m3			刊行物
○	同上処分費		156.0	m2			
	整地		1,037.0	m2			刊行物
	路盤乗用振動ローラー転圧		1,037.0	m2			代価-13
	山砂敷き	t=150	156.0	m3			代価-8
	山砂乗用振動ローラー転圧		156.0	m3			代価-12
	土壌改良材	40L 15%/m3	580.0	袋			見積
○	張り芝	ひめの(わい性少穂型選抜ノシバ) ロール	1,037.0	m2			見積
	5-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	園庭整備工事						
	表土スキ取		161.0	m3			刊行物
	残土収集、運搬費		161.0	m3			刊行物
○	同上処分費		161.0	m3			
	整地		1,110.0	m2			刊行物
	路盤乗用振動ローラー転圧		1,110.0	m2			代価-13
	山砂敷き	t=150	167.0	m3			代価-8
	山砂乗用振動ローラー転圧		167.0	m3			代価-12
	北側法面整備		72.0	m2			代価-14
	既存プレハブ物置移設	ブロック基礎（新設）共 w3.0×d2.3×h2.1	1.0	式			見積
	6-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	砂場工事						
	川砂	洗い砂	4.0	m3			
○	砂場囲い	学研60-35846-00Z 学研ユニット砂場3mX5m	1.0	式			見積
○	メッシュシート	シート4m x 6m + ポール6m	1.0	式			見積
	砂場上屋	アルミ製ハコラ+手動開閉式ホニグ 6.0m×40m 柵/柵/ゆらぎ	1.0	式			見積
	同上基礎		1.0	式			複合単価-1 3
	砂場水飲み(磁器水飲み)	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			複合単価-2 2
○	残土処分費		1.3	m3			
	7-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	築山工事						
	盛り土		22.0	m3			代価-15
	法面整形		45.0	m2			代価-14
	芝張り	ひめの(わい性少穂型選抜ノシバ) ロール	45.0	m2			見積
	トンネル	ヒューム管600φ 2430L	1.0	本			
	擬木ステップ	コンクリート製100φ ステップ W1000 杭H600	8.0	ヶ所			見積
	同上設置手間	ステップ周囲の整地、転圧共	8.0	m2			代価-18
	8-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	植栽工事						
	(移植工/仮移植場所から)	仮移植場所 箕輪町木下一の宮 距離5.5km					
○	ドウダンツツジ	H=2.0 W=1.5	11.0	本			
○	ドウダンツツジ	H=3.0 W=1.5	1.0	本			
○	サクラ	H=5.0 W=4.0	1.0	本			
○	ハナミズキ	H=1.5 W=1.0	1.0	本			
	(移植工/現場内から)						
○	イチイ	H=6.0 W=5.0	1.0	本			
○	(植栽工/移植)						
○	ドウダンツツジ	H=2.0 W=1.5	11.0	本			
○	ドウダンツツジ	H=3.0 W=1.5 八掛け(竹)	1.0	本			
○	サクラ	H=5.0 W=4.0 八掛け(木)	1.0	本			
○	ハナミズキ	H=1.5 W=1.0	1.0	本			
○	イチイ	H=6.0 W=5.0 八掛け(木)	1.0	本			
	(植栽工/新規)						
○	シラカシ	H=5.0 W=1.8 八掛け(木)	1.0	本			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(仮移植の植栽処分)						
○	モミジ	H=6.0	1.0	本			
○	ビワ	H=1.5	1.0	本			
○	ドウダンツツジ	H=2.0	2.0	本			
	9-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	遊具設置工事						
	二人乗りブランコ	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			複合単価-14
	同上柵	運搬・組立・基礎工事共	4.0	基			複合単価-23
	二連式シーソー	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			複合単価-15
	太鼓梯子（置き式）	運搬・組立共	1.0	基			見積
	三間低鉄棒	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			複合単価-16
	はんとろ棒	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			複合単価-17
	複合遊具	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			複合単価-18
	タイヤ飛台	廃タイヤ	10.0	本			代価-22
	既存親子すべり台移設	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			見積
	〃 ジャングルジム移設	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			見積
	〃 2連ブランコ移設	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			見積
	〃 ロッキン、パップーム移設	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			見積
	〃 雲梯移設	運搬・組立・基礎工事共	1.0	基			見積
○	残土処分費		3.8	m3			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	クライミンググローブ	取付金具共	3.0	本			刊行物
	10-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	ソーラー時計設置工事						
	屋外ポール時計	ソーラー式 700φ 駆動器共	1.0	台			電気複合単価No.1
	同上基礎	コンクリート 600×600×1300	1.0	基			電気複合単価No.1
	11-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	給排水設備工事						
	水道用硬質塩化ビニル管	地中配管 HI-VP 20A	m		6.0		複合単価-1
	水道用硬質塩化ビニル管	地中配管 HI-VP 25A	m		9.0		複合単価-1
	硬質塩ビライニング鋼管	地中配管 SGP-VD 20A	m		2.0		複合単価-1
	水抜栓	20mm-0.6m (MT)	個		3.0		複合単価-2
	弁ボックス	VC-6	個		3.0		複合単価-2
	散水栓	LF-33-19-U 鍵付SUS製BOX共	個		2.0		複合価格-2
	埋設標示		式		1.0		数量調書-Ⅱ-2-1
	管埋設費		式		1.0		数量調書-Ⅱ-2-1
	既存メーター器・ボックス撤去		式		1.0		代価表(沢)Ⅱ-1
	既存給水管キャップ止め		式		1.0		代価表(沢)Ⅱ-2
	12-計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-1	VU-100	1.000	m			
	VU-100		1.050	m			刊行物
	継手		1.000	式			
	接合材		1.000	式			
	配管工			人			
	根切り	機械	0.130	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.160	m3			刊行物
	山砂敷		0.150	m3			代価-8
	計						
	改め計						
	複合単価-2	VU-150	1.000	m			
	VU-150		1.050	m			刊行物
	継手		1.000	式			
	接合材		1.000	式			
	配管工			人			
	根切り	機械	0.130	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.160	m3			刊行物
	山砂敷		0.140	m3			代価-8
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-3	有孔VU-100	1.000	m			
	有孔VU-100		1.050	m			刊行物
	継手		1.000	式			
	接合材		1.000	式			
	配管工			人			
	根切り	機械	0.130	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.160	m3			刊行物
	碎石敷	単粒度碎石4号	0.150	m3			代価-9
	透水シート		1.000	m2			見積
	計						
	改め計						
	複合単価-4	有孔VU-150	1.000	m			
	有孔VU-150		1.050	m			刊行物
	継手		1.000	式			
	接合材		1.000	式			
	配管工			人			
	根切り	機械	0.130	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.160	m3			刊行物
	碎石敷	単粒度碎石4号	0.150	m3			代価-9
	透水シート		1.000	m2			見積
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-5	フェンス-B	1.000	m			
	朝日目かくしフェンス XW-1500-M	H=1500	1.000	m			刊行物
	組立	特殊作業員	1.000	m			代価-1
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-6	フェンス-C	1.000	m			
	朝日目かくし遮音フェンス XW-1480-SH	H=1480	1.000	m			刊行物
	組立		1.000	m			代価-2
	計						
	改め計						
	複合単価-7	フェンス-C 基礎	1.000	ヶ所			
	フェンス基礎ブロック	400 x 400 x 600	1.000	個			見積
	同上据付	モルタル詰め含む	1.000	ヶ所			代価-3
	根切り		0.230	m3			刊行物
	埋め戻し		0.100	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.130	m3			刊行物
	砕石地業	再生クラッシャーラン RC-40	0.036	m3			刊行物
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-8	門扉B基礎	1.000	ヶ所			
	根切り		7.37	m3			刊行物
	埋め戻し		4.68	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	2.69	m3			刊行物
	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	1.27	m3			刊行物
	型枠	普通合板型枠打ち放し	4.56	m ²			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	1.15	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	1.15	m3			代価-5
	捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.27	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	0.27	m3			代価-6
	同時金コテ仕上げ		4.44	m ²			刊行物
	溶接金網	6 x 100 x 100	4.44	m ²			刊行物
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-9	BF-250	1.000	m			
	根切り		0.46	m3			刊行物
	埋め戻し		0.35	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.11	m3			刊行物
	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.04	m3			刊行物
	敷モルタル	1:3	0.01	m ²			刊行物
	ベンチフリーム	1種-250	1.00	m			刊行物
	敷設手間		1.00	m			複合単価-7
	トラッククレーン	4.8 t 吊 オペレーター付		日			刊行物
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-10	雨水浸透柵 A	1.000	ヶ所			
	根切り		18.90	m3			刊行物
	埋め戻し		6.64	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	12.26	m3			刊行物
	碎石敷	単粒度碎石4号	5.95	m3			代価-9
	すな		0.04	m3			見積
	透水シート		20.240	m ²			見積
	浸透柵	底塊OKZKB-500 630xt80	1.000	基			見積
	浸透柵	浸透柵OKZKP-500 500 x 300H	2.000	基			見積
	浸透柵	縁塊OKZKS-500 500x500H	1.000	基			見積
	角マス用ゴミフィルター	OKDT 390φ	1.000	個			見積
	柵設置費		1.000	式			見積
	グレーチング	細目 落込み450口用 t2	1.000	枚			見積
	同上設置手間		1.000	枚			見積
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-11	集水枡 A	1.000	ヶ所			
	根切り		1.70	m3			刊行物
	埋め戻し		1.50	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.20	m3			刊行物
	再生砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.03	m3			刊行物
	捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.020	m3			刊行物
	調整コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.010	m3			刊行物
	コンクリート打設手間		0.030	m3			代価-6
	集水枡	軽量角枡 450 x 450 x 600	1.000	基			見積
	枡設置費		1.000	式			見積
	グレーチング	細目 落込み450口用 t2	1.000	枚			見積
	同上設置手間		1.000	枚			見積
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-12	集水枡B	1.000	ヶ所			
	根切り	人力	2.20	m3			刊行物
	埋め戻し	人力	1.80	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.40	m3			刊行物
	再生碎石	再生クラッシャーラン RC-40	0.06	m3			刊行物
	捨てコン型枠		0.03	m2			見積
	捨てコン調整コン	Fc18-15-25 材料費	0.04	m3			刊行物
	同上打設	人力	0.04	m2			代価-6
	普通合板打ち放し型枠		2.74	m2			刊行物
	異形鉄筋	SD295A D13	21.93	Kg			刊行物
	鉄筋加工組立費		21.09	Kg			刊行物
	鉄筋運搬費		21.09	Kg			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	0.16	m3			刊行物
	同上打設	人力	0.16	m3			代価-5
	グレーチング	450 細目t-20ノンスリップ 落込式 (鎖付)	1.00	枚			見積
	同上取付手間	40Kg/枚以下	1.00	枚			見積
	舗装補修		1.00	式			
	既存排水管清掃		1.00	式			
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-13	砂場上屋基礎	1.000	ヶ所			
	根切り		8.10	m3			刊行物
	埋め戻し		7.35	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.75	m3			刊行物
	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.15	m3			刊行物
	型枠	普通合板型枠打ち放し	1.20	m2			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	0.60	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	0.60	m3			代価-5
	同時金コテ仕上げ		1.50	m2			刊行物
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-14	2人乗りブランコ	1.000	ヶ所			
	根切り		3.92	m3			刊行物
	埋め戻し		3.75	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.17	m3			刊行物
	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.06	m3			刊行物
	型枠	普通合板型枠打ち放し	1.44	m2			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	0.11	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	0.11	m3			代価-5
	同時金コテ仕上げ		0.54	m2			刊行物
	二人乗りブランコ	搬入、組立、据付費含む	1.00	式			見積
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-15	2連シーソー	1.000	ヶ所			
	根切り		2.70	m3			刊行物
	埋め戻し		2.52	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.18	m3			刊行物
	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.05	m3			刊行物
	型枠	普通合板型枠打ち放し	1.28	m2			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	0.13	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	0.13	m3			代価-5
	同時金コテ仕上げ		0.32	m2			刊行物
	鋼管製2連シーソー	搬入、組立、据付費含む	1.00	式			見積
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-16	三間低鉄棒	1.000	ヶ所			
	根切り		5.38	m3			刊行物
	埋め戻し		5.04	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.34	m3			刊行物
	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.10	m3			刊行物
	型枠	普通合板型枠打ち放し	2.56	m2			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	0.24	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	0.24	m3			代価-5
	同時金コテ仕上げ		0.60	m2			刊行物
	三間低鉄棒	搬入、組立、据付費含む	1.00	式			見積
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-17	はんとう棒	1.000	ヶ所			
	根切り		7.03	m3			刊行物
	埋め戻し		6.73	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.30	m3			刊行物
	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.10	m3			刊行物
	型枠	普通合板型枠打ち放し	2.61	m2			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	0.20	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	0.24	m3			代価-5
	同時金コテ仕上げ		0.60	m2			刊行物
	はんとう棒	日本体育産業(株)/スパイラルはんとう棒 搬入、組立、据付費含む	1.00	式			見積
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-18	複合遊具	1.000	ヶ所			
	根切り		31.74	m3			刊行物
	埋め戻し		29.80	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	1.94	m3			刊行物
	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.45	m3			刊行物
	捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.14	m3			刊行物
	同上打設	人力	0.14	m2			代価-6
	型枠	普通合板型枠打ち放し	13.44	m2			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	1.35	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	1.35	m3			代価-5
	同時金コテ仕上げ		2.89	m2			刊行物
	複合遊具	コトブキ/アプレイトワンダー 搬入、組立、据付費含む	1.00	式			見積
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-19	既存重力式擁壁撤去	1.000	ヶ所			
	根切り		41.85	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	41.85	m3			刊行物
	既存重力式擁壁解体		24.80	m3			刊行物
	解体廃材積み込み	コンクリート塊	24.80	m3			刊行物
	解体廃材運搬	コンクリート塊	24.80	m3			刊行物
	解体廃材処分	コンクリート塊	59.50	t			刊行物
		解体廃材処分					
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-20	農地乗り入れ設置	1.000	ヶ所			
	根切り		5.70	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	5.70	m3			刊行物
	碎石敷	再生クラッシャーラン RC-40	5.70	m3			刊行物
	畦畔ブロック敷設	既存品再利用	20.00	m			代価-19
	遮水シート	基布入り塩ビ系シート t=1.0	10.00	m2			刊行物
	同上敷設手間		10.00	m2			代価-17
		解体廃材処分					
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-22	砂場水飲み	1.000	ヶ所			
	根切り		2.68	m3			刊行物
	埋め戻し		2.16	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.52	m3			刊行物
	碎石	再生クラッシャーラン RC-40	0.10	m3			刊行物
	捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.00	m3			刊行物
	同上打設	人力	0.00	m2			代価-6
	型枠	普通合板型枠打ち放し	3.65	m2			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	0.36	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	0.36	m3			代価-5
	同時金ゴテ仕上げ		0.71	m2			刊行物
	グレーチング	細目 落込み450口用 t2	1.000	枚			見積
	同上設置手間		1.000	枚			見積
	砂場水飲み(磁器水飲み)	搬入、組立、据付、レンガ積み共	1.00	式			見積
	計						
	改め計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-23	ブランク柵	1.000	ヶ所			
	根切り		6.40	m3			刊行物
	埋め戻し		6.20	m3			刊行物
	残土収集、運搬費	場外処分	0.20	m3			刊行物
	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.10	m3			刊行物
	型枠	普通合板型枠打ち放し	3.90	m2			刊行物
	コンクリート	Fc21-15-25 材料費	0.10	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	0.10	m3			代価-5
	2人ブランク用柵	搬入、組立、据付費含む	1.00	式			見積
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 1						
	フェンスB組立て	朝日目かくしフェンスXW-1500-M	1.0000	m			
		出典根拠：複合単価					
	特殊作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 2						
	フェンスC組立て	朝日目かくし遮音フェンス XW-1480-SH	1.0000	m			
		出典根拠：複合単価					
	特殊作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 3						
	フェンスCブロック基礎設置		1.0000	ヶ所			
		出典根拠：複合単価					
	ブロック工			人			
	普通作業員	据付手伝い		人			
	モルタル	普通1:3	0.0030	m3			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 4						
	フェンスBモルタル詰め		1.0000	ヶ所			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	普通作業員			人			
	モルタル	普通1:3	0.0030	m3			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 5						
	コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物に準ずる	1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	特殊作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 6						
	捨てコンクリート打設手間		1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	特殊作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 7						
	BF-250敷設手間		1.0000	m			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	特殊作業員			人			
	普通作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 8						
	山砂敷き		1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	山砂		1.1000	m3			
	普通作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 9						
	砕石敷き	単粒度砕石4号	1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	砕石	単粒度砕石4号	1.1000	m3			
	普通作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 10						
	遮水シート敷設	t=10	1.0000	m			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	遮水シート	t=10 基布入塩ビ系シート	1.0000	m ²			
	造作大工			人			
	普通作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 11						
	フローハッチモルタル塗り	t=26	1.0000	m2			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	左官工			人			
	普通作業員			人			
	モルタル	普通1:3	0.0260	m3			
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 1 2						
	山砂締め固め	t=150	1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	振動ローラー転圧	2.4 t ~ 2.8 t		日			
	代価-1 2-ア						
	振動ローラ損料	2.4 t ~ 2.8 t		日			
	燃料	軽油		L			
	特殊作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	小計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 13						
	路盤締め固め		1.0000	m2			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
			/m2				
	振動ローラー転圧	2.4 t ~ 2.8 t		日			
	代価-12-ア						
	振動ローラ損料	2.4 t ~ 2.8 t		日			
	燃料	軽油		L			
	特殊作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	小計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 14						
	北側法面成形		1.0000	m2			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
			/100m2				
	土木一般世話役			人			
	普通作業員			人			
	バックホウ運転			日			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						
			/m2				
	代価-14-ア						
	バックホウ損料	0.6m3		日			
	燃料	軽油		L			
	特殊作業員			日			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	小計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 15						
	築山盛土		1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	バックホウ運転			日			
	振動ローラー運転			日			
	締固め (タンパ運転)		0.1000	m3			代価-16
	普通作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						
	代価-15-ア						
	バックホウ損料	0.6m3		日			
	燃料	軽油		L			
	特殊作業員			日			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	小計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 15-2						
	築山盛土						
	代価-15-イ						
	振動ローラ損料	0.8~1.1 t		日			
	燃料	軽油		L			
	特殊作業員			日			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	小計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 16						
	締固め		1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	タンパ運転			日			
	普通作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						
	代価-16-ア						
	タンパ損料			日			
	燃料	ガソリン		L			
	特殊作業員			日			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	小計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 17						
	遮水シート貼り	基布入塩ビ系シート t=1.0	1.0000	m2			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
			/10m2				
	土木一般世話役			人			
	特殊作業員			人			
	普通作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						
			/m2				

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 18						
	築山階段	擬木ステップw=1,000設置 周囲の整地、転圧	1.0000	m2			
		出典根拠： 築数工事標準歩掛p614					
			/100m2				
	土木一般世話役			人			
	普通作業員			人			
	締固め		100.0000	m2			締固めt=100 代価-16
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						
			/m2				

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 19						
	畦畔ブロック設置		1.0000	m			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛 p 102					
			/45m				
	土木一般世話役			人			
	ブロック工			人			
	普通作業員			人			
	バックホウ運転			日			代価-15-ア
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
			/m				
	改め計		/m				

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	代価 - 20							
	既存ネットフェンス 独立基礎再設置	支柱共	1.0000	ヶ所				
		出典根拠： 建設工事標準歩掛 p 619						
	ブロック工			人				
	普通作業員	据付手伝い		人				
	その他	(労)x率	1.0000	式				
	計							
	改め計							

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 21						
	既存ネットフェンス再設置	金網張立て	1.0000	m			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛 p 619					
	特殊作業員			人			
	普通作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 22						
	ダイヤ飛台		1.0000	m			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛 p 619					
	普通作業員			人			
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

