

**\*\* 本工事費 \*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など          | 数   | 量 | 単 | 位 | 単   | 価 | 金 | 額 | 備 | 考          |
|-----------------------------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|------------|
| ** 本工事費 **                  |     |   |   |   |     |   |   |   |   |            |
| 頭首工                         |     |   |   |   |     |   |   |   |   |            |
| 河川土工                        |     |   |   |   |     |   |   |   |   |            |
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット    |     |   |   |   | 式   |   |   |   |   |            |
|                             | 132 |   |   |   | m 3 |   |   |   |   | 0          |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満    |     |   |   |   |     |   |   |   |   | 0          |
|                             | 777 |   |   |   | m 3 |   |   |   |   |            |
| 埋戻 人力締固め                    |     |   |   |   |     |   |   |   |   | 0          |
|                             | 8   |   |   |   | m 3 |   |   |   |   | 科目 第0001号表 |
| 不足土掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット |     |   |   |   |     |   |   |   |   | 0          |
|                             | 740 |   |   |   | m 3 |   |   |   |   |            |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8~11ton   |     |   |   |   |     |   |   |   |   | 0          |
|                             | 740 |   |   |   | m 3 |   |   |   |   |            |
| 法面整形<br>盛土部<br>法面締固めなし      |     |   |   |   |     |   |   |   |   | 0          |
|                             | 56  |   |   |   | m 2 |   |   |   |   |            |

**＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊**

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など          | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 堰本體工                        |      |                |     |     |            |
|                             |      | 式              |     |     |            |
| 止水壁工                        |      |                |     |     |            |
|                             |      | 式              |     |     |            |
| 上流止水壁工<br>H=3.0m B=0.7m     |      |                |     |     | 0          |
|                             | 22.8 | m              |     |     | 科目 第0002号表 |
| 木工沈床工                       |      |                |     |     |            |
|                             |      | 式              |     |     |            |
| 木工沈床 4層建                    |      |                |     |     | 0          |
|                             | 432  | m <sup>2</sup> |     |     | 科目 第0003号表 |
| 護床工                         |      |                |     |     |            |
|                             |      | 式              |     |     |            |
| 下流側護床工<br>ストーンブロック突型4t      |      |                |     |     | 0          |
|                             | 36   | 個              |     |     | 科目 第0004号表 |
| 上流側護床工 布設替え<br>ストーンブロック突型4t |      |                |     |     | 0          |
|                             | 18   | 個              |     |     | 科目 第0005号表 |
| 吊込鉄筋<br>D22mm               |      |                |     |     |            |
|                             | 36   | 本              |     |     |            |

**\*\* 本工事費 \*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------|
| 連結鉄筋 (挿入鉄筋)<br>19mm               |     |                |     |     |            |
|                                   | 119 | 本              |     |     |            |
| 連結金具 (シャックル)<br>19mm              |     |                |     |     |            |
|                                   | 62  | 本              |     |     |            |
| 魚道工                               |     |                |     |     |            |
|                                   |     | 式              |     |     |            |
| 魚道隔壁工 (左岸側)<br>L=14.4m            |     |                |     |     | 0          |
|                                   | 1   | 箇所             |     |     | 科目 第0006号表 |
| 魚道ブロック布設替え<br>擬石瑞流 B 型            |     |                |     |     | 0          |
|                                   | 9   | 個              |     |     | 科目 第0007号表 |
| 魚道ブロック布設替え<br>擬石瑞流 A - L 型        |     |                |     |     | 0          |
|                                   | 3   | 個              |     |     | 科目 第0008号表 |
| 魚道ブロック布設替え<br>擬石瑞流 A - R 型        |     |                |     |     | 0          |
|                                   | 3   | 個              |     |     | 科目 第0009号表 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物<br>特殊養生 (練炭、ジェット) |     |                |     |     | 0          |
|                                   | 3.3 | m <sup>3</sup> |     |     |            |
| 上張り工                              |     |                |     |     |            |
|                                   |     | 式              |     |     |            |

## \* \* 本工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物<br>特殊養生(練炭、ジェット)                     |     |     |     |     | 0   |
| 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超                               | 62  | m 3 |     |     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管)<br>VP 径50 長4.0m                      |     |     |     |     | 0   |
|  | 6.5 | 本   |     |     |     |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                               |     |     |     |     | 0   |
|  | 53  | m 2 |     |     |     |
| 目地板<br>エラストックフィラーA種 20mm                             |     |     |     |     | 0   |
|  | 3   | m 2 |     |     |     |
| 既設構造物撤去工   |     |     |     |     |     |
|  |     | 式   |     |     |     |
| 既設構造物撤去工   |     |     |     |     |     |
|  |     | 式   |     |     |     |
| [ 構造物とりこわし ]<br>機械施工 施工規模が10m3以上<br>無筋構造物 低騒音・低振動対策無 |     |     |     |     | 0   |
|  | 80  | m 3 |     |     |     |
| 産業廃棄物処理工   |     |     |     |     |     |
|  |     | 式   |     |     |     |
| 産業廃棄物運搬工   |     |     |     |     |     |
|  |     | 式   |     |     |     |



**＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊**

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                    | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---|----|---|-----|-----|-----|------------|
| 仮締切0型 設置～撤去   |    |   |     |     |     | 0          |
|   | 33 |   | m   |     |     | 科目 第0013号表 |
| 仮締切1型 設置～撤去   |    |   |     |     |     | 0          |
|   | 42 |   | m   |     |     | 科目 第0014号表 |
| 仮締切2型 設置～撤去   |    |   |     |     |     | 0          |
|   | 50 |   | m   |     |     | 科目 第0015号表 |
| 釜場掘削・設置   |    |   |     |     |     | 0          |
|   | 1  |   | 箇所  |     |     |            |
| 釜場埋戻し・撤去  |    |   |     |     |     | 0          |
|   | 1  |   | 箇所  |     |     |            |
| 水替工(小口径)据付撤去 排水ポンプ<br>ポンプ台数 1～5台                      |    |   |     |     |     | 0          |
|   | 1  |   | 箇所  |     |     |            |
| 水替工(小口径) 排水ポンプ運転<br>常時排水 発動発電機<br>0～6(m3/h)未満 揚程10m以下 |    |   |     |     |     | 0          |
|   | 1  |   | 箇所  |     |     |            |
| 仮設用水水廻し工事(導水路工)                                       |    |   |     |     |     |            |
|   |    |   | 式   |     |     |            |
| 河川土工  |    |   |     |     |     |            |
|   |    |   | 式   |     |     |            |

## \* \* 本工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                              | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|---|-----|----------------|-----|-----|---------------------|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット                        | 375 | m <sup>3</sup> |     |     | 0                   |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満      | 417 | m <sup>3</sup> |     |     | 0                   |
| 締固工 振動ローラ締固め<br>埋戻し<br>排対型                      | 375 | m <sup>3</sup> |     |     | 0                   |
| 不足土付近採取(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満 | 42  | m <sup>3</sup> |     |     | 0                   |
| 指定仮設工   |     | 式              |     |     |                     |
| 仮設進入路工  | 8   | m              |     |     | 0<br><br>科目 第0016号表 |
| <b>* * 直接工事費 * *</b>                            |     |                |     |     |                     |
| <b>* * 共通仮設<br/>費率分 * *</b>                     |     |                |     |     |                     |
| <b>* * 共通仮設費計 * *</b>                           |     |                |     |     |                     |

# \* \* 本工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| * * 純工事費 * *       |   |   |     |     |     |     |
| * 現場管理費 *          |   |   |     |     |     |     |
| * * 工事原価 * *       |   |   |     |     |     |     |
| * 一般管理費 等 *        |   |   |     |     |     |     |
| * * 工事価格計 * *      |   |   |     |     |     |     |
| * * 消費税等 相当額計 * *  |   |   |     |     |     |     |
| * * 工事費計 * *       |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |



# 科目内訳表

| 施工名称など                               | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満        | 11.11 | m <sup>3</sup> |    |    | 0  |
| 埋戻 まき出し<br>粘性土・礫質土<br>締固めあり コンパクト( ) | 10.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0  |
| *** 合計 ***                           | 10    | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| *** 単位当り ***                         | 1     | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|                                      |       |                |    |    |    |
|                                      |       |                |    |    |    |
|                                      |       |                |    |    |    |
|                                      |       |                |    |    |    |
|                                      |       |                |    |    |    |

# 上流止水壁工

# 科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0010

H=3.0m B=0.7m

10

m  
考

| 施工名称など                              | 数量    | 単位              | 単価 | 金額 | 備 |
|-------------------------------------|-------|-----------------|----|----|---|
| 基面整正                                |       |                 |    |    | 0 |
|                                     | 7.00  | m <sup>2</sup>  |    |    |   |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物              |       |                 |    |    | 0 |
|                                     | 60.00 | m <sup>2</sup>  |    |    |   |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物<br>特殊養生(練炭、ジェット)    |       |                 |    |    | 0 |
| 打設量10m <sup>3</sup> /日以上又は打設地上高さ2m超 | 21.00 | m <sup>3</sup>  |    |    |   |
| 目地板<br>エラスチックフィラーA種 20mm            |       |                 |    |    | 0 |
|                                     | 2.10  | m <sup>2</sup>  |    |    |   |
| 足場工<br>単管足場<br>安全ネット あり 排対型         |       |                 |    |    | 0 |
|                                     | 60.00 | 掛m <sup>2</sup> |    |    |   |
| *** 合計 ***                          | 10    | m               |    |    |   |
| *** 単位当り ***                        | 1     | m               |    |    |   |
|                                     |       |                 |    |    |   |
|                                     |       |                 |    |    |   |

# 科目内訳表

| 施工名称など                    | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 施工名称など<br>基面整正            |        |                |    |    | 0  |
|                           | 40.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 型わく工                      |        |                |    |    | 0  |
|                           | 4.40   | 人              |    |    |    |
| 普通作業員                     |        |                |    |    | 0  |
|                           | 17.70  | 人              |    |    |    |
| 松杭丸太(県産材)<br>長2.4m 末口12cm |        |                |    |    | 0  |
|                           | 108.00 | 本              |    |    |    |
| 松杭丸太(県産材)<br>長2.3m 末口9cm  |        |                |    |    | 0  |
|                           | 70.00  | 本              |    |    |    |
| 普通丸鋼<br>S R 2 3 5 16mm    |        |                |    |    | 0  |
|                           | 0.059  | t              |    |    |    |
| 亜鉛メッキ鉄線2種<br>2.6mm(#12)   |        |                |    |    | 0  |
|                           | 10.00  | kg             |    |    |    |
| 玉石 径20cm内外                |        |                |    |    |    |
|                           | 21.00  | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 沈床石<br>30kg以上             |        |                |    |    |    |
|                           | 9.00   | m <sup>3</sup> |    |    |    |







魚道隔壁工（左岸側）

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0015

L=14.4m

1

箇所  
考

| 施工名称など  | 数量    | 単位              | 単価 | 金額 | 備 | 箇所考 |
|---|-------|-----------------|----|----|---|-----|
| 基礎整正<br>10.08 m <sup>2</sup>                                | 10.08 | m <sup>2</sup>  |    |    | 0 |     |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物<br>56.08 m <sup>2</sup>              | 56.08 | m <sup>2</sup>  |    |    | 0 |     |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物<br>特殊養生(練炭、ジェット)                            |       |                 |    |    | 0 |     |
| 打設量10m <sup>3</sup> /日以上又は打設地上高さ2m超<br>19.63 m <sup>3</sup> | 19.63 | m <sup>3</sup>  |    |    |   |     |
| 足場工<br>単管足場<br>安全ネット あり 排対型<br>56.08 掛m <sup>2</sup>        | 56.08 | 掛m <sup>2</sup> |    |    | 0 |     |
| *** 単位当り ***<br>1 箇所  | 1     | 箇所              |    |    |   |     |
|   |       |                 |    |    |   |     |
|   |       |                 |    |    |   |     |
|   |       |                 |    |    |   |     |
|   |       |                 |    |    |   |     |

# 魚道ブロック布設替え

# 科目内訳表

科目 第0007号表

擬石瑞流B型

1

個考

| 施工名称など                          | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 考 |
|---------------------------------|------|----------------|----|----|---|---|
| 魚道ブロック撤去<br>2.5tを超え5.5t以下<br>陸上 | 0.50 | 個              |    |    | 0 |   |
| 基面整正                            | 2.42 | m <sup>2</sup> |    |    | 0 |   |
| 吸出防止フィルター材<br>厚10mm             | 2.42 | m <sup>2</sup> |    |    | 0 |   |
| 魚道ブロック据付<br>2.5tを超え5.5t以下<br>陸上 | 1.00 | 個              |    |    | 0 |   |
| *** 単位当り ***                    | 1    | 個              |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |



# 魚道ブロック布設替え

# 科目内訳表

擬石瑞流A-L型

1

個考

| 施工名称など                          | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 考 |
|---------------------------------|------|----------------|----|----|---|---|
| 魚道ブロック撤去<br>2.5tを超え5.5t以下<br>陸上 | 0.50 | 個              |    |    | 0 |   |
| 基面整正                            | 2.42 | m <sup>2</sup> |    |    | 0 |   |
| 吸出防止フィルター材<br>厚10mm             | 2.42 | m <sup>2</sup> |    |    | 0 |   |
| 魚道ブロック据付<br>2.5tを超え5.5t以下<br>陸上 | 1.00 | 個              |    |    | 0 |   |
| *** 単位当り ***                    | 1    | 個              |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |

# 魚道ブロック布設替え

# 科目内訳表

科目 第0009号表

擬石瑞流A-R型

1

個考

| 施工名称など                          | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 考 |
|---------------------------------|------|----------------|----|----|---|---|
| 魚道ブロック撤去<br>2.5tを超え5.5t以下<br>陸上 | 0.50 | 個              |    |    | 0 |   |
| 基面整正                            | 2.42 | m <sup>2</sup> |    |    | 0 |   |
| 吸出防止フィルター材<br>厚10mm             | 2.42 | m <sup>2</sup> |    |    | 0 |   |
| 魚道ブロック据付<br>2.5tを超え5.5t以下<br>陸上 | 1.00 | 個              |    |    | 0 |   |
| *** 単位当り ***                    | 1    | 個              |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |
|                                 |      |                |    |    |   |   |

# 科目内訳表

| 施工名称など   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 考 |
|--|-------|----------------|----|----|---|---|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット   | 63.33 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 土砂等運搬<br>標準 DID区間なし 7.5km以下<br>バックホ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 63.33 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                     | 63.33 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 締固工 振動ローラ締固め<br>築堤(盛土作業)・路体<br>排対型   | 57.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット   | 51.30 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 土砂等運搬<br>標準 DID区間なし 7.5km以下<br>バックホ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 51.30 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 整地<br>残土受入れ地での処理   | 51.30 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| *** 合計 ***   | 10    | m              |    |    |   |   |
| *** 単位当り ***   | 1     | m              |    |    |   |   |

# 科目内訳表

| 施工名称など   | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 10 | m | 考 |
|--|--------|----------------|----|----|---|----|---|---|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット   | 197.78 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 土砂等運搬<br>標準 DID区間なし 7.5km以下<br>バックホ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 197.78 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                     | 197.78 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満   | 178.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 締切工 大型土のう製作・設置工<br>作業半径6m以下<br>現地土   | 30.00  | 袋              |    |    | 0 |    |   |   |
| 土砂等運搬<br>標準 DID区間なし 7.5km以下<br>バックホ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 30.00  | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 締切工 大型土のう撤去工<br>作業半径6m以下   | 30.00  | 袋              |    |    | 0 |    |   |   |
| 土砂等運搬<br>標準 DID区間なし 7.5km以下<br>バックホ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 30.00  | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 整地<br>残土受入れ地での処理   | 30.00  | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |

# 科目内訳表

科目 第0011号表

| 施工名称など   | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 考 |
|--|--------|----------------|----|----|---|---|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット   | 160.20 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 土砂等運搬<br>標準 DID区間なし 7.5km以下<br>バックホ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 160.20 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 整地<br>残土受入れ地での処理   | 160.20 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| *** 合計 ***   | 10     | m              |    |    |   |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | m              |    |    |   |   |
|  |        |                |    |    |   |   |
|  |        |                |    |    |   |   |
|  |        |                |    |    |   |   |
|  |        |                |    |    |   |   |

# 科目内訳表

| 施工名称など   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 考 |
|--|-------|----------------|----|----|---|---|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット   | 98.89 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 土砂等運搬<br>標準 DID区間なし 7.5km以下<br>バックホ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 98.89 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                     | 98.89 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満   | 89.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット   | 80.10 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 土砂等運搬<br>標準 DID区間なし 7.5km以下<br>バックホ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 80.10 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 整地<br>残土受入れ地での処理   | 80.10 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| *** 合計 ***   | 10    | m              |    |    |   |   |
| *** 単位当り ***   | 1     | m              |    |    |   |   |

# 科目内訳表

| 施工名称など                                     | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備 |
|--|--------|----------------|----|----|---|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット                   | 482.89 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8～11ton                  | 482.89 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満 | 482.89 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満                   | 434.60 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |
| 締切工 大型土のう製作・設置工<br>作業半径6m以下<br>現地土         | 99.00  | 袋              |    |    | 0 |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8～11ton                  | 99.00  | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |
| 締切工 大型土のう撤去工<br>作業半径6m以下                   | 99.00  | 袋              |    |    | 0 |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8～11ton                  | 99.00  | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |
| 整地<br>敷均し(ルーズ)<br>標準                       | 99.00  | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |

# 科目内訳表

| 施工名称など                    | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 考 |
|---------------------------|--------|----------------|----|----|---|---|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット  | 391.14 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8～11ton | 391.14 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 整地<br>敷均し(ルーズ)<br>標準      | 391.14 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| *** 合計 ***                | 33     | m              |    |    |   |   |
| *** 単位当り ***              | 1      | m              |    |    |   |   |
|                           |        |                |    |    |   |   |
|                           |        |                |    |    |   |   |
|                           |        |                |    |    |   |   |
|                           |        |                |    |    |   |   |



| 施工名称など                                     | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 10 | m | 考 |
|--|--------|----------------|----|----|---|----|---|---|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット                   | 133.33 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8～11ton                  | 133.33 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満 | 133.33 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満                   | 120.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 締切工 大型土のう製作・設置工<br>作業半径6m以下<br>現地土         | 60.00  | 袋              |    |    | 0 |    |   |   |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8～11ton                  | 60.00  | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 締切工 大型土のう撤去工<br>作業半径6m以下                   | 60.00  | 袋              |    |    | 0 |    |   |   |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8～11ton                  | 60.00  | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |
| 整地<br>敷均し(ルーズ)<br>標準                       | 60.00  | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |    |   |   |

# 科目内訳表

| 施工名称など                    | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 10 m 考 |
|---------------------------|--------|----------------|----|----|---|--------|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット  | 108.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |        |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8～11ton | 108.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |        |
| 整地<br>敷均し(ルーズ)<br>標準      | 108.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |        |
| *** 合計 ***                | 10     | m              |    |    |   |        |
| *** 単位当り ***              | 1      | m              |    |    |   |        |
|                           |        |                |    |    |   |        |
|                           |        |                |    |    |   |        |
|                           |        |                |    |    |   |        |
|                           |        |                |    |    |   |        |

# 科目内訳表

| 施工名称など                                     | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 考 |
|--|--------|----------------|----|----|---|---|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット                   | 230.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8～11ton                  | 230.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満 | 230.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満                   | 207.00 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット                   | 186.30 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 不整地運搬<br>80m以下<br>8～11ton                  | 186.30 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 整地<br>敷均し(ルーズ)<br>標準                       | 186.30 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| *** 合計 ***                                 | 10     | m              |    |    |   |   |
| *** 単位当り ***                               | 1      | m              |    |    |   |   |

# 科目内訳表

科目 第0016号表

| 施工名称など  | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備 | 考 |
|---|-------|----------------|----|----|---|---|
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット                              | 24.33 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 運搬(特殊) ダンプトラック: DID無し<br>土砂 4t 積級ダンプ<br>運搬距離 7.5 km以下 | 24.33 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満            | 24.33 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 締固工 振動ローラ締固め<br>築堤(盛土作業)・路体<br>排対型                    | 21.90 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 掘削<br>土砂 障害なし<br>オープンカット                              | 19.71 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 運搬(特殊) ダンプトラック: DID無し<br>土砂 4t 積級ダンプ<br>運搬距離 7.5 km以下 | 19.71 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                      | 19.71 | m <sup>3</sup> |    |    | 0 |   |
| *** 合計 ***  | 8     | m              |    |    |   |   |
| *** 単位当り ***  | 1     | m              |    |    |   |   |