No1

数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

工　種	細　　目	計　算　式			数　量	単位
準備工						
	舗装切断　t=4.0cm	工事数量総括表参照	=	112.70	113.00	m
	Co舗装切断　t=15.0cm	工事数量総括表参照	=	4.20	4.00	m
	舗装版撤去　t=4.0cm	工事数量総括表参照	=	77.60	78.00	m2
	構造物取壊工　無筋Co	工事数量総括表参照	=	1.10	1.00	m3
	構造物取壊工　二次製品 BF300　円型横断側溝	0.30*0.90/10.00+1.42*5.00/10.00	=	0.74	1.00	m3
	廃材運搬　As塊 南重建設想定　L=4.4km	工事数量総括表参照	=	3.10	3.00	m3
	構造物取壊殻運搬　無筋Co 南重建設想定　L=4.4km	工事数量総括表参照	=	1.10	1.00	m3
	構造物取壊殻運搬　二次製品 南重建設想定　L=4.4km	工事数量総括表参照	=	0.74	1.00	m3
処分費						
	廃材処理 As塊	3.10*2.30/1.80	=	3.96	4.00	m3
	廃材処理 無筋Co	1.10*2.35/1.80	=	1.44	1.40	m3
	廃材処理 二次製品	0.74*2.50/1.80	=	1.03	1.00	m3
土工						
	機械床掘	工事数量総括表参照	=	55.20	55.00	m3
	発生土埋戻	7.2+9.6	=	16.80	17.00	m3
	残土運搬 任意　L=2.0km	土工フロー参照	=	35.30	35.00	m3
	残土受入地整地		=	35.30	35.00	m3
参考	※基面整正	工事数量総括表参照	=	41.90	42.00	m2
参考	※不陸整正	工事数量総括表参照	=	44.10	44.00	m2
	路肩盛土　流用土	工事数量総括表参照	=	1.10	1.00	m3
	盛土法面整形	工事数量総括表参照	=	19.90	20.00	m2

数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

工　種	細　　目	計　算　式			数　量	単位
排水構造物工						
	自由勾配側溝　縦断用 W300-H300	工事数量総括表参照	＝	3.20	3.00	m
参考	※基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=5cm 18-8-25BB　参考0.29m³/10m当	0.29*0.10*3.20	＝	0.09	0.09	m3
参考	※基礎砕石　t=10cm RC-40　参考0.67m³/10m当	0.67*0.10*3.20	＝	0.21	0.21	m3
参考	※基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 参考1.00m2/10m当	1.00*0.10*3.20	＝	0.32	0.32	m2
	自由勾配側溝　M型可変側溝同等品 W300-H300	工事数量総括表参照	＝	44.30	44.00	m
参考	※基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=5cm 18-8-25BB　参考0.29m³/10m当	0.29*0.10*44.30	＝	1.28	1.28	m3
参考	※基礎砕石　t=10cm RC-40　参考0.67m³/10m当	0.67*0.10*44.30	＝	2.97	2.97	m3
参考	※基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 参考1.00m2/10m当	1.00*0.10*44.30	＝	4.43	4.43	m2
	自由勾配側溝　横断用 W300-H400	3.6+4.9	＝	8.50	9.00	m
参考	※基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=10cm 18-8-25BB　参考0.57m³/10m当	0.57*0.10*8.50	＝	0.48	0.48	m3
参考	※基礎砕石　t=10cm RC-40　参考0.67m³/10m当	0.67*0.10*8.50	＝	0.57	0.57	m3
参考	※基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 参考2.00m2/10m当	2.00*0.10*8.50	＝	1.70	1.70	m2
	生コン　18-8-25BB インバートCo	0.15*0.10*3.20+0.15*0.10*44.30+0.39*0.10*(3.6+4.9)	＝	1.04	1.00	m3
	甲蓋布設 縦断用　300型　L=0.5m	8.00*3.20/10.00	＝	2.56	3.00	枚
	グレーチング布設　T-25 M型可変側溝用　300型　L=1.0m	1.00*44.30/10.00	＝	4.43	4.00	枚
	甲蓋布設 M型可変側溝用　300型　L=0.5m	8.00*44.30/10.00	＝	35.44	36.00	枚
	グレーチング布設　T-25 横断用　300型　L=1.0m	5.00*(3.60+4.90)/10.00	＝	4.25	4.00	枚
	VP管　φ50	工事数量総括表参照	＝	0.30	1.00	m
	VP管　φ200	工事数量総括表参照	＝	10.20	10.00	m
	VU有孔管　φ150	工事数量総括表参照	＝	4.00	4.00	m
	コンクリート　小型構造物 18-8-40BB	工事数量総括表参照	＝	0.55	0.60	m3
	コンクリート　小型構造物 18-8-25BB	構造図参照	＝	0.06	0.10	m3
	型枠 間詰工+階段工	工事数量総括表参照　0.6+0.3	＝	0.90	1.00	m2
	単粒度砕石　４号	工事数量総括表参照	＝	4.80	5.00	m3

№3

数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

工　種	細　　目	計　算　式	数　量	単位
集水桝工				
	コンクリート　小型構造物 18-8-25BB	構造図参照　0.40+0.41+0.05+0.41　＝　1.27	1.30	m3
	型枠	構造図参照　4.7+4.7+0.7+4.7　＝　14.80	15.00	m2
	基礎砕石　RC40-0 t=15.0cm	構造図参照　1.2*3　＝　3.60	4.00	m2
	グレーチング桝蓋　T-25 700*700	構造図参照　1*3　＝　3.00	3.00	枚
	グレーチング桝蓋　T-25 300*400	構造図参照　＝　1.00	1.00	枚
舗装工				
	下層路盤工　RC-40 t=25.0cm	工事数量総括表参照　＝　44.50	45.00	m2
	上層路盤工　M-25 t=10.0cm	工事数量総括表参照　＝　71.50	72.00	m2
	表層工　再生密粒度　As20F t=4.0cm	工事数量総括表参照　＝　71.50	72.00	m2
	Asカーブ A=200cm2	工事数量総括表参照　＝　3.20	3.00	m

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名	平成29年度　町単独側溝改修工事							事業区分	
								工事区分	
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
道路改良									
	道路土工								
		路肩盛土工							
			路肩盛土	流用土	m3	1			1.1
		残土処理工							
			残土処理		m3	35			35.3
		法面整形工							
			盛土法面整形		m2	20			19.9
		整形仕上げ工							
			基面整正		m2	41			40.5
			車道部基面整正		m2	44			44.1
		作業土工							
			床掘		m3	55			55.2
			良質土埋戻	1.0m未満	m3	7			7.2
			普通土埋戻	1.0m未満	m3	10			9.6

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名	平成29年度　町単独側溝改修工事							事業区分	
								工事区分	
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
	排水構造物工								
		側溝工							
			自由勾配側溝	W300-H300型	m	3			3.2
				路面排水止W300-H300型	m	44			44.3
				Pt70.32横断用W300-H400型	m	4			3.6
				Pt118.24横断用W300-H400型	m	5			4.9
		管渠工							
			VP管	φ50	m	1			0.3
				φ200	m	10			10.2
			VU有孔管	φ150	m	4			4.0
		間詰工							
			コンクリート	18-8-40BB	m3	1			0.55
			型　　枠		m2	1			0.6
			単粒度砕石	4号	m3	5			4.8
		集水桝・ マンホール工							

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名	平成29年度　町単独側溝改修工事							事業区分	
								工事区分	
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
			集水桝	G-B300-L400-H350　Pt79.70右側	箇所	1			1
				G-B700-L700-H600　Pt69.00右側	箇所	1			1
				G-B700-L700-H600　Pt71.50左側	箇所	1			1
				G-B700-L700-H600　Pt116.80左側	箇所	1			1
	縁石工								
		縁石工							
			アスカーブ	A=200cm2	m	3			3.2
	道路付属施設工								
		コンクリート階段			箇所	1			1
	構造物撤去工								
		構造物取壊し工							
			コンクリート構造物取壊し		m3	1			1.1
			舗装切断	アスファルト（t=4cm）	m	113			112.7
			コンクリート舗装切断	t=15cm	m	4			4.2
			舗装版破砕	アスファルト（t=4cm）	m2	78			77.6

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名	平成29年度　町単独側溝改修工事							事業区分	
								工事区分	
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
			殻運搬処理	コンクリ-ト殻	m3	1			1.1
				アスファルト殻	m3	3			3.1
		排水構造物撤去工							
			U型側溝撤去	BF300	m	1			0.9
			円型横断側溝撤去	φ300	m	5			5.0
	舗装工								
		アスファルト舗装工							
			車道部	平均幅W=1.4未満					
			下層路盤工	再生砕石 RC-40(t=25cm)	m2	45			44.5
			上層路盤工	粒調砕石 M-25(t=10cm)	m2	72			71.5
			表　層　工	再生密粒度 As 20F(t=4cm)	m2	72			71.5

土工フロー

切土

道路土工

機械掘削	0.0

作業土工

床　掘	55.2

＝55.2

道路土工

路肩盛土 B2	1.1

＝1.1　÷ 0.9＝　1.2

作業土工

良質土埋戻 R1	7.2
普通土埋戻 R2	9.6

＝16.8　÷ 0.9＝　18.7

55.2　－1.2　－18.7

＝　35.3

残土処理工

残土	35.3

土工数量集計表

種　別	細 別	規 格	単 位	数 量	改 め	摘 要
道路土工	路肩盛土　B1		m^3	1.1	1	
	盛土法面整形　L1		m^2	19.9	20	
	基面整正　W1		m^2	40.5	41	
	車道部基面整正W2		m^2	44.1	44	
	残土処理工	残土処理	m^3	35.3	35	
作業土工	床掘　C2		m^3	55.2	55	
	良質土埋戻　R1	1.0m未満	m^3	7.2	7	
	普通土埋戻　R2	1.0m未満	m^3	9.6	10	

路肩盛土(B1)　土工計算書

測　　点	距　離	面積	平均	体　積	摘　要	測　　点	距　離	面積	平均	体　積	摘　要
65.35	0.0	0.0									
68.00	2.7	0.0	0.00	0.0							
68.00	0.0	0.0	0.00	0.0							
72.50	4.5	0.0	0.00	0.0							
72.50	0.0	0.0	0.00	0.0							
74.50	2.0	0.0	0.00	0.0							
88.00	13.5	0.0	0.00	0.0							
100.00	12.0	0.0	0.00	0.0							
115.80	15.8	0.1	0.05	0.8							
115.80	0.0	0.1	0.10	0.0							
118.00	2.2	0.1	0.10	0.2							
120.00	2.0	0.0	0.05	0.1							
120.50	0.5	0.0	0.00	0.0							
合　　計				1.1							

盛土法面整正（L1）　面積計算書

測　　点	距　離	法長	平均	面　積	摘　要	測　　点	距　離	法長	平均	面　積	摘　要
88.00		0.0									
100.00	12.0	0.3	0.15	1.8							
118.00	18.0	1.5	0.90	16.2							
120.00	2.0	0.3	0.90	1.8							
120.50	0.5	0.0	0.15	0.1							
合　　計				19.9							

基面整正（W1）　面積計算書

測　　点	距　離	幅	平均	面　積	摘　要	測　　点	距　離	幅	平均	面　積	摘　要
65.35	0.0	0.7									
68.00	2.7	0.7	0.70	1.9							
68.00	0.0	0.7	0.70	0.0							
69.00	1.0	0.7	0.70	0.7							
71.00	2.0	0.7									
74.50	3.5	0.7	0.70	2.5							
88.00	13.5	0.7	0.70	9.5							
100.00	12.0	0.7	0.70	8.4							
100.00	0.0	0.7	0.70	0.0							
117.30	17.3	0.7	0.70	12.1							
Pt70.32横断側溝	3.20		0.70	2.2							
Pt118.24横断側溝	4.50		0.70	3.2							
合　　計				40.5							

車道部基面整正（W2）　面積計算書

測　点	距　離	幅	平均	面　積	摘　要	測　点	距　離	幅	平均	面　積	摘　要
65.35	0.0	0.3									
68.00	2.7	0.3	0.30	0.8							
68.00	0.0	3.0	1.65	0.0							
72.50	4.5	2.7	2.85	12.8							
72.50	0.0	0.5	1.60	0.0							
74.50	2.0	0.5	0.50	1.0							
88.00	13.5	0.2	0.35	4.7							
100.00	12.0	0.3	0.25	3.0							
115.80	15.8	0.6	0.45	7.1							
115.80	0.0	3.1	1.85	0.0							
118.00	2.2	3.1	3.10	6.8							
120.00	2.0	3.2	3.15	6.3							
120.50	0.5	3.2	3.20	1.6							
合　計				44.1							

床掘(C2)　土工計算書

測　　点	距　離	面積	平均	体　積	摘　要	測　　点	距　離	面積	平均	体　積	摘　要
65.35	0.0	0.4									
68.00	2.7	0.4	0.40	1.1							
68.00	0.0	1.6	1.00	0.0							
72.50	4.5	1.9	1.75	7.9							
72.50	0.0	0.9	1.40	0.0							
74.50	2.0	0.9	0.90	1.8							
88.00	13.5	0.8	0.85	11.5							
100.00	12.0	0.8	0.80	9.6							
115.80	15.8	0.8	0.80	12.6							
115.80	0.0	2.0	1.40	0.0							
118.00	2.2	2.0	2.00	4.4							
120.00	2.0	2.0	2.00	4.0							
120.50	0.5	2.0	2.00	1.0							
Pt70.32横断側溝	3.20		0.40	1.3							
合　　計				55.2							

良質土埋戻（R1：1.0m未満）　土工計算書

測　　点	距　離	面積	平均	体　積	摘　要	測　　点	距　離	面積	平均	体　積	摘　要
65.35	0.0	0.1									
68.00	2.7	0.1	0.10	0.3							
68.00	0.0	0.1	0.10	0.0							
69.50	1.5	0.1	0.10	0.2							
71.00	1.5	0.1									
74.50	3.5	0.1	0.10	0.4							
88.00	13.5	0.1	0.10	1.4							
100.00	12.0	0.1	0.10	1.2							
115.80	15.8	0.1	0.10	1.6							
115.80	0.0	0.3	0.20	0.0							
118.00	2.2	0.3	0.30	0.7							
120.00	2.0	0.1	0.20	0.4							
Pt70.32横断側溝	3.20		0.30	1.0							
合　　計				7.2							

普通土埋戻（R2：1.0m未満）　土工計算書

測　　点	距　離	面積	平均	体　積	摘　要	測　　点	距　離	面積	平均	体　積	摘　要
65.35	0.0	0.1									
68.00	2.7	0.1	0.10	0.3							
68.00	0.0	0.1	0.10	0.0							
69.50	1.5	0.1	0.10	0.2							
71.00	1.5	0.1									
74.50	3.5	0.2	0.15	0.5							
88.00	13.5	0.2	0.20	2.7							
100.00	12.0	0.2	0.20	2.4							
115.80	15.8	0.2	0.20	3.2							
115.80	0.0	0.0	0.10	0.0							
118.00	2.2	0.0	0.00	0.0							
120.00	2.0	0.3	0.15	0.3							
合　　計				9.6							

排水構造物工 数量集計表

種 別	細 別	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要
側溝工						
	自由勾配側溝	W300-H300型		m	3.2	
		路面排水止 W300-H300型		m	44.3	
		Pt70.32横断用 W300-H400型		m	3.6	
		Pt118.24横断用 W300-H400型		m	4.9	
管渠工						
	VP管	φ50		m	0.3	
		φ200		m	10.2	
	VU有孔管	φ150		m	4.0	
間詰工						
	コンクリート	18-8-40BB		m3	0.55	構造図より
	型　　枠			m2	0.6	構造図より
	単粒度砕石	4号		m3	4.8	
集水桝・ マンホール工						
	集水桝	G-B300-L400-H350 Pt79.70右側		箇所	1	
		G-B700-L700-H600 Pt69.00右側		箇所	1	
		G-B700-L700-H600 Pt71.50左側		箇所	1	
		G-B700-L700-H600 Pt116.80左側		箇所	1	

排水構造物工 数量計算書

種 別	細 別	規 格	区 間	位置	単位	数量	摘 要
側溝工	自由勾配側溝	W300-H300型	Pt65.35 ～ Pt68.50	右側	m	3.2	
		路面排水止 W300-H300型	Pt72.00 ～ Pt116.30	左側	m	44.3	
		横断用 W300-H400型	Pt70.32	横断	m	3.6	
			Pt118.24	横断	m	4.9	

排水構造物工 数量計算書

種 別	細 別	規 格	区 間	位置	単位	数量	摘 要
管渠工							
	VP管	φ50	Pt74.50	右側	m	0.3	
		φ200	Pt69.35 ～ Pt79.50	右側	m	10.2	
	VU有孔管	φ150	Pt79.90 ～ Pt83.90	右側	m	4.0	

間詰砕石　計算書

測　　点	距　離	面積	平均	体　積	摘　要	測　　点	距　離	面積	平均	体　積	摘　要
80.00	0.0	0.14									
88.00	8.0	0.14	0.14	1.1							
100.00	12.0	0.17	0.16	1.9							
110.60	10.6	0.17	0.17	1.8							
合　　計				4.8							

排水構造物工 数量計算書

種 別	細 別	規 格	区 間	位置	単位	数量	摘 要
集水桝・ マンホール工							
	集水桝	G-B300- L400-H350	Pt 79.70	右側	箇所	1	
		G-B700- L700-H600	Pt 69.00	右側	箇所	1	
		G-B700- L700-H600	Pt 71.50	左側	箇所	1	
		G-B700- L700-H600	Pt 116.80	左側	箇所	1	

縁石工 数量集計表

種 別	細 別	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要
縁石工						
	アスカーブ	A=200cm2		m	3.2	

縁石工 数量計算書

種 別	細 別	規 格	区 間	位置	単位	数量	摘 要
縁石工	アスカーブ	A=200cm2					
			Pt117.30 ～ Pt120.50	左側	m	3.2	
				合計	m	3.2	

道路付属施設工 数量集計表

種 別	細 別	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要
道路付属施設工						
	コンクリート 階段			箇所	1	

構造物撤去工 数量集計表

種 別	細 別	規 格	区 分	単 位	数 量	摘 要
構造物 取壊し工						
	コンクリート構 造物取壊し			m3	1.1	
	舗装切断	アスファルト	t=4cm	m	112.7	
	コンクリート舗装切断	コンクリート	t=15cm	m	4.2	
	舗装版破砕	アスファルト	t=4cm	m2	77.6	
	殻運搬処理	コンクリート殻	無筋	m3	1.1	
		アスファルト殻		m3	3.1	
排水構造物 撤去工						
	U型側溝撤去	BF300		m	0.9	
	円型横断側溝撤去	φ300		m	5.0	

構造物取壊工 数量計算書

種 別	細 別	規 格	計 算 式	位置	単位	数量	摘要
構造物取壊工							
	コンクリート構造物取壊	場所打ち側溝全取壊し	Pt65.35 ～ Pt70.55 ＝ 5.2 1.00 × 5.20 ÷ 10.0	右側	m3	0.5	
			Pt119.10 ～ Pt120.00 ＝ 0.9 1.00 × 0.90 ÷ 10.0	右側	m3	0.1	
		Co舗装版取壊し	Pt70.60 ～ Pt79.10 A＝ 3.4 0.15 × 3.4	右側	m3	0.5	
				合計	m3	1.1	
	舗装切断	アスファルト t=4cm	Pt65.35 ～ Pt71.60 ＝ 6.3	左側	m	6.3	
			Pt72.50 ～ Pt115.80 ＝ 43.3	左側	m	43.3	
			Pt65.35 ＝ 0.6	横断	m	0.6	
			Pt68.00 ＝ 3.2	横断	m	3.2	
			Pt72.50 ＝ 2.5	横断	m	2.5	
			Pt115.80 ＝ 2.7	横断	m	2.7	
			Pt120.50 ＝ 3.8	横断	m	3.8	
			Pt65.35 ～ Pt68.00 ＝ 2.7	右側	m	2.7	
			Pt72.50 ～ Pt115.80 ＝ 42.2	右側	m	42.2	
			Pt114.30 ～ Pt119.60 ＝ 5.4	右側	m	5.4	
				合計	m	112.7	
	コンクリート舗装切断	コンクリート t=15cm	Co舗装版 Pt70.60 ～ Pt74.80 ＝ 4.2	右側	m	4.2	
	舗装版破砕	アスファルト t=4cm	舗装版破砕計算書より	左右側	m2	77.6	
	殻運搬処理	コンクリート殻	無筋 ＝ 1.1		m3	1.1	
	殻運搬処理	アスファルト殻	アスファルト t=4cm 77.6 × 0.04 ＝ 3.1		m3	3.1	

舗装版破砕（W3:舗装版撤去）　面積計算書

測　点	距　離	幅	平均	面　積	摘　要	測　点	距　離	幅	平均	面　積	摘　要
65.35	0.0	0.6									
68.00	2.7	0.5	0.55	1.5							
68.00	0.0	3.5	2.00	0.0							
72.50	4.5	3.2	3.35	15.1							
72.50	0.0	0.8	2.00	0.0							
74.50	2.0	0.8	0.80	1.6							
88.00	13.5	0.9	0.85	11.5							
100.00	12.0	1.0	0.95	11.4							
115.80	15.8	1.4	1.20	19.0							
115.80	0.0	4.1	2.75	0.0							
118.00	2.2	4.1	4.10	9.0							
120.00	2.0	3.8	3.95	7.9							
120.50	0.5	3.8	3.80	1.9							
舗装版破砕控除面積 88.00右側				-0.1							
舗装版破砕控除面積 118.00右側				-1.2		合　計				77.6	

排水構造物撤去工 数量計算書

種 別	細 別	規 格	区 間	位置	単位	延長	摘要
排水構造物撤去工							
	U型側溝撤去	BF300	Pt119.10 ～ Pt120.00	右側	m	0.9	
	円型横断側溝撤去	φ300	Pt70.30	横断	m	5.0	

舗装工 数量集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
アスファルト舗装工					
	車道部				
	下層路盤工	再生砕石 RC-40 (t=25cm)	m^2	44.5	平均幅W=1.4未満
	上層路盤工	粒調砕石 M-25 (t=10cm)	m^2	71.5	平均幅W=1.4未満
	表 層 工	再生密粒度 As 20F (t=4cm)	m^2	71.5	平均幅W=1.4未満

アスファルト舗装工 面積計算書

下層路盤工　　（再生砕石RC-40）　　t=25cm

W2

測 点	単距離(m)	舗装幅(m)	平均舗装幅(m)	面積(m2)	摘 要
左側					
65.35	0.0	0.30			
68.00	2.7	0.30	0.30	0.8	
72.50	0.0	0.39			
115.80	43.3	0.39	0.39	16.9	
センター					
68.00	0.0	3.53			
68.50	0.5	3.51	3.52	1.8	
68.50	0.0	3.02	3.27	0.0	
69.50	1.0	2.99	3.01	3.0	
69.50	0.0	3.70	3.35	0.0	
71.00	1.5	3.56	3.63	5.4	
71.00	0.0	2.88	3.22	0.0	
72.00	1.0	2.79	2.84	2.8	
72.00	0.0	3.22	3.01	0.0	
72.50	0.5	3.22	3.22	1.6	
115.80	43.3	3.48			
116.30	0.5	3.48	3.48	1.7	
116.30	0.0	3.00	3.24	0.0	
117.30	1.0	3.00	3.00	3.0	
117.30	0.0	3.70	3.35	0.0	
118.00	0.7	3.70	3.70	2.6	
119.00	1.0	3.65	3.68	3.7	

アスファルト舗装工 面積計算書

下層路盤工　（再生砕石RC-40）　t=25cm

W2

測 点	単距離(m)	舗装幅(m)	平均舗装幅(m)	面積(m2)	摘 要
119.40	0.4	3.63	3.64	1.5	
120.00	0.6	3.60	3.62	2.2	
120.00	0.0	3.49	3.55	0.0	
120.50	0.5	3.49	3.49	1.7	
舗装控除Pt70.32自由勾配側溝横断用				-1.3	
舗装控除Pt118.0マンホール				-1.2	
舗装控除Pt118.24自由勾配側溝横断用				-1.7	
合計				44.5	

アスファルト舗装工 面積計算書

上層路盤工　（粒調砕石M-25）　t=10cm

表層工　（再生密粒度アスコン 20F）　t=4cm

W1

測 点	単距離(m)	舗装幅(m)	平均舗装幅(m)	面積(m2)	摘 要
左側					
65.35	0.0	0.30			
68.00	2.7	0.30	0.30	0.8	
72.50	0.0	0.39			
115.80	43.3	0.39	0.39	16.9	
センター					
68.00	0.0	3.68			
68.50	0.5	3.66	3.67	1.8	
68.50	0.0	3.17	3.42	0.0	
69.50	1.0	3.14	3.16	3.2	
69.50	0.0	4.05	3.60	0.0	
71.00	1.5	3.91	3.98	6.0	
71.00	0.0	3.08	3.50	0.0	
72.00	1.0	2.99	3.04	3.0	
72.00	0.0	3.47	3.23	0.0	
72.50	0.5	3.42	3.45	1.7	
115.80	43.3	3.68			
116.30	0.5	3.68	3.68	1.8	
116.30	0.0	3.20	3.44	0.0	
117.30	1.0	3.20	3.20	3.2	
117.30	0.0	4.35	3.78	0.0	
118.00	0.7	4.35	4.35	3.0	
119.00	1.0	4.30	4.33	4.3	

アスファルト舗装工 面積計算書

上層路盤工　（粒調砕石M-25）　t=10cm

表層工　（再生密粒度アスコン 20F）　t=4cm

W1

測 点	単距離(m)	舗装幅(m)	平均舗装幅(m)	面積(m2)	摘 要
119.40	0.4	4.68	4.49	1.8	
120.00	0.6	4.65	4.67	2.8	
120.00	0.0	3.94	4.30	0.0	
120.50	0.5	3.94	3.94	2.0	
右側					
65.35	0.0	0.43			
68.00	2.7	0.43	0.43	1.2	
72.50	0.0	0.50			
100.00	27.5	0.50	0.50	13.8	
115.80	15.8	0.60	0.55	8.7	
舗装控除Pt70.32自由勾配側溝横断用				-1.3	
舗装控除Pt88.0マンホール				-0.1	
舗装控除Pt118.0マンホール				-1.2	
舗装控除Pt118.24自由勾配側溝横断用				-1.9	
合計				71.5	