

# H29年度 庁舎3階講堂 窓枠改修工事

## 工事（金抜）内訳書

箕輪町

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	H29年度 庁舎3階講堂 窓枠改修工事							
	総 括 表							
I	直接工事費		1.0	式				
II	共通費							
	II-1 共通仮設費		1.0	式				
	(純工事費)							
	II-2 現場経費		1.0	式				
	(工事原価)							
	II-3 一般管理費		1.0	式				
	積算価格							
III	消費税	8%						
	総合計							

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
I	直接工事費							
1	直接仮設工事		1.0	式				
2	改修工事		1.0	式				
3	その他工事		1.0	式				
	合計							

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
1	直接仮設工事							
	外部足場組	組払い、損料共 存置期間3ヶ月 枠組本足場 W900(手摺先行方式)	67.0	架m2				
	災害防止	組払い、損料共 存置期間3ヶ月 垂直養生シート 防災1類	67.0	m2				
	災害防止	組払い、損料共 存置期間3ヶ月 水平養生ネット W200～250	13.0	m				
	運搬費	枠組本足場	67.0	m2				
	〃	養生シート+ネット	67.0	m2				
	既存床養生	屋上防水層上(シート+耐水合板t=12)	13.0	m2				
	荷上げ費	25tラフタークレーン	1.0	日				
	清掃・片付	建物周囲 幅1.8m程度	13.0	m2				
	産業処分費	アルミサッシ運搬・処分費	1.0	式				
	1. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
2	建具工事							
	準備工事(仮設工事)	機械器具損料、養生費、清掃後片付け	1.0	式				
	既存建具撤去工事	撤去材場内集積費共	1.0	式				
	新設建具工事(AW1, AW2) 4か所	OP装置付 カバー工法 定風量給気換気ユニット(CAVCON同等)付	1.0	式				
	シーリング工事	内部、外部共	1.0	式				
	運搬・現地調査費	法定福利費共	1.0	式				
	ガラス工事 8.2㎡	ペアガラス(強化4+A6+強化4)[~2.0㎡]	1.0	式				
	シリコン 8*8 81.8m		1.0	式				
	既存ガラス撤去・処分費		1.0	式				
	ガラス運搬費		1.0	式				
	2. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
3	その他工事							
	横型ブラインド取付	[シルキーサート同等] スラットW25 W1,500, H2,000	4.0	ヶ所				
	LED赤色表示灯 取付 1か所	(既存建具を非常用進入口にするため)	1.0	式				
	非常用進入口表示マーク取付		1.0	ヶ所				
	3. 合 計							