

町長	副町長	教育長	課 長	係 長			審査	設計
設計番号                      第                      号					金抜設計書			
委 託 名	平成30年度 展望テラス腰パネル改修工事							
業 務 場 所	箕輪町文化センター							
設 計 金 額	金                                      円				工事価格                                      円		消費税                                      円	
工 事 の 概 要								
①コンクリート工事（RC壁）                      9.40m <sup>2</sup>								
②防水工事    29.20m								
③木工事    16.10m								
仮設、撤去、金属、左官								

町長	副町長	教育長	課 長	係 長			審査	設計
設計番号                      第                      号					金抜設計書			
委 託 名	平成30年度 展望テラス腰パネル改修工事							
業 務 場 所	箕輪町文化センター							
設 計 金 額	金                                      円				工事価格                                      円		消費税                                      円	
工 事 の 概 要								
①コンクリート工事（RC壁）                      9.40m <sup>2</sup>								
②防水工事    29.20m								
③木工事    16.10m								
仮設、撤去、金属、左官								

本工事費内訳書											
費目		工種	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
Ⅰ 直接工事費				式	1						
Ⅱ 共通費											
1 共通仮設費				式	1						
2 現場管理費				式	1						
3 一般管理費				式	1						
Ⅱ 計											
							(			)	
工事価格 Ⅰ + Ⅱ											

(その1)

I 直接工事費												
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
直接工事費												
A 建築工事費					式	1						
B 電気工事費		既存照明取外し 再取付			式	1						絶縁確認含む 2 人工程度
計												

(その2)

A 建築工事												
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
1 直接仮設工事					式	1.0						
2 撤去工事					式	1.0						
3 鉄筋工事					式	1.0						
4 型枠工事					式	1.0						
5 コンクリート工事					式	1.0						
6 防水工事					式	1.0						
7 木工事					式	1.0						
8 金属工事					式	1.0						
9 左官工事					式	1.0						
計												

(その3)

1 直接仮設工事											
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量		単価		金額	摘要
仮囲い		コーン+ コーン バー			m	50.00					作業エリア、進入路
外部足場	クサビ式	手摺先行既存屋根 上養生（20㎡）			㎡	332.00					存置期間2ヶ月程度 材工共
昇降用足場					基	1.00					存置期間2ヶ月程度 材工共
メッシュシート					㎡	332.00					存置期間2ヶ月程度 材工共
資材運搬費					㎡	332.00					
資材荷上げ費		5 t 程度 クレーン 代			㎡	332.00					組払い時 2日
墨出し					式	1.00					
片付・清掃費					式	1.00					
1 計											

(その4)

2 撤去工事												
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
中空セメント板撤去					m <sup>2</sup>	56.00						
鉄骨下地撤去					m <sup>2</sup>	56.00						
笠木モルタル撤去		巾180			m	29.30						
アルミ笠木撤去					m	16.10						
躯体目荒し		巾185			m	55.80						
クレーン代		25 t ラフター			日	2.00						
集積・積込費		セメント板			m <sup>3</sup>	3.00						
集積・積込費		モルタル			m <sup>3</sup>	1.00						
集積・積込費		アルミ・鉄屑			k g	300.00						
運搬費		セメント板			m <sup>3</sup>	3.00						
運搬費		モルタル			m <sup>3</sup>	1.00						
運搬費		アルミ・鉄屑			k g	300.00						
処分費		セメント板			m <sup>3</sup>	3.00						

(その5)

2 撤去工事												
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
処分費		モルタル			m <sup>3</sup>	1.00						
処分費		アルミ・鉄屑			k g	300.00						
石綿含有試験費用					検体	1.00						
2 計												



(その6)

3 鉄筋工事											
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量		単価		金額	摘要
あと施工アンカー	下向き	L=500 ナット付回転打撃		@150	本	303.00					材工共
あと施工アンカー	横向き	L=500 ナット付回転打撃		@150	本	104.00					材工共
引張試験費		1 ロット3本			ロット	1.00					
鉄筋探査		電磁誘導方式 (クイック探査)			ヶ所	407.00					
異形鉄筋		S D 295A D13			k g	690.00					タテ筋 @150 ヨコ筋 @200
加工費					k g	690.00					
運搬費					k g	690.00					
取付費		スペーサー・結束 線含む			k g	690.00					
割れ防止筋		6 φ 径100 @ 50 φ			m	56.80					材工共
3 計											

(その7)

4 型枠工事、 5 コンクリート工事										
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
4 型枠工事										
化粧打ち放し型枠	塗装品				m <sup>2</sup>	104.00				材工共
目地棒、面木					m	194.90				材工共
型枠運搬費					m <sup>2</sup>	104.00				
荷上げ費	クレーン代	5t程度			日	2.00				
4 計										
5 コンクリート工事										
コンクリート		F c 24-15-25			m <sup>3</sup>	9.40				
補正		3N			m <sup>3</sup>	9.40				
ポンプ車 小型	基本料金				回	1.00				
ポンプ車 小型	圧送費				式	1.00				
打設手間		3人工+バイブレーター			式	1.00				
5 計										

(その8)

6 防水工事、 7 木工事												
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
6 防水工事												
ウレタン塗膜防水	平部 ベランダ仕様	t-2.0 巾300			m	29.20						材工共
ウレタン塗膜防水	立上り部	H=100			m	29.20						材工共
端末シーリング		15×20 2成分形ポリウレタン			m	29.20						材工共
打継目地シーリング		15×20 2成分形変成シリコン			m	45.40						材工共
打ち放し面撥水剤吹付					m <sup>2</sup>	101.00						
6 計												
7 木工事												
既存ウッドデッキ	切断加工、剥ぎ取り	手摺取り 合い部			m	16.10						
下地調整					m	16.10						
切断小口木材保護塗装	塗装塗				m	16.10						材工共
補足材、釘・金物、接着剤					式	1.00						
1 計												

(その9)

8 金属工事、 9 左官工事											
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量		単価		金額	摘要
8 金属工事											
S U S 防水現場切断加工					m	16.10					
同上端末水切り 取付					m	16.10					材工共
同上端末シーリング		15×20 2成分形変成シリコン			m	16.10					材工共
8 計											
9 左官工事											
排水溝モルタル		t-25～15 W145			m	29.20					材工共
立上り金鰻補修		H=100			m	29.20					材工共
打ち放し補修		化粧P コン			m <sup>2</sup>	101.00					
天端金鰻仕上		W=180			m	45.40					
既存ボルト穴埋め補修		近似色タッチアップ着色共			ヶ所	38.00					
9 計											