

番 号	課 長	係 長	担 当 者	審 査	設 計 者
令和元年度 社会資本整備総合交付金事業 長岡住宅団地屋根改修工事 実施設計書					
箕輪町 長岡住宅団地					
設 計	大 要	施 工 方 法	請 負	納 入 期 限	令 和 2 年 3 月 19 日
カバール工法 長岡住宅団地68～76号 A=317m <sup>2</sup>					
【 仕 様 書 箕 輪 町 】					

起工理由

金

円 (税込み)

円 (税抜き)

内

訳

増額

減額

当初設計額

当初契約額

内訳書

名	称	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	適用
長岡住宅団地 (68~76号)							
<一般仮設>		養生・足場・誘導員等	1	式			
養生・清掃			273.00	m <sup>2</sup>			
枠組本足場		手摺先行型 W=900 H=12m未満 存置3ヶ月	440.00	掛m <sup>2</sup>			
安全手摺		最上段	91.0	m			
誘導員			21	日			
<撤去工>		既存雪止め撤去等	1	式			
既存雪止め金物		アングル型	30.7	m			
既存軒樋			30.8	m			
既存堅樋		2階部分 8カ所	29.4	m			
運搬・処分費等			1	式			
既存TVアンテナ		撤去・再設置	5	ヶ所			
既存臭突支持金物		撤去・再設置	7	ヶ所			
既存弱電ブルボックス		撤去・再設置	2	ヶ所			
<屋根改修工事>		カバール工法 (キヤッチ工法)	1	式			
嵌合式折板葺		W=420 t=0.5 カラーGL 既存瓦棒葺きカバールーフ工法 裏貼 ポリフォーム t=4.0	317.00	m <sup>2</sup>			
タイトフレーム		キヤッチ工法用 @600	616.0	m			
水上立上			61.6	m			
エブロン面戸			61.6	m			
軒前面戸			61.6	m			
ケラバ唐草		t=0.4 カラーGL	20.6	m			
鼻隠し・破風巻		t=0.4 カラーGL	82.2	m			
棟包み		t=0.4 カラーGL	30.8	m			
雪止め金物		羽根型 南側1段	30.7	m			
軒樋		120φ半丸 アイアン	30.8	m			
集水器			7	ヶ所			

内訳書							
名	称	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	適用
堅樋		75φ 2階部分	29.4	m			
エルボ			14	ヶ所			
既存屋根強度測定費用		キャッチ工法用タイトフレーム	1	式			
運搬費			1	式			
荷揚重機費			1	式			
法定福利費			1	式			
**直接工事費**							
**共通仮設費計**							
**純工事費**							
**現場管理費**							
**工事原価**							
**一般管理費**							
**工事価格**							
**消費税相当額**							10.00%
**工事費**							