

設 計 書

令和元年 6月

令和元年度 東小学校雨漏り改修等工事

箕 輪 町

(内 消費税 円)

名 称	仕様・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費		1	式			
共通仮設工事		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費		1	式			
工事価格		1	式			
消費税 相当額		1	式			
工事費		1	式			

名 称		仕様・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	体育館器具庫通路雨漏り改修						
	(外部)						
	外部足場	クサビ方式 手摺先行	178.00	m ²			組払い、損料共 存置期間1ヶ月
	昇降階段 1	器具庫屋根上まで H=4,200 W=1,800 L=3,600	1.00	箇所			組払い、損料共 存置期間1ヶ月
	昇降階段 2	器具庫屋根上から H=7,200 W=1,800 L=3,600	1.00	箇所			組払い、損料共 存置期間1ヶ月
	メッシュシート張	昇降階段 4 面張含む	275.20	m ²			組払い、損料共 存置期間1ヶ月
	屋根上足場養生	屋根上足場設置範囲 防炎シート	36.00	m ²			
	仮設資材運搬、荷上げ費		1.00	式			
	サッシ廻りシーリング打替え	2成分形 変成シーリング	88.80	m			
	A L C 目地シーリング打替え	2成分形 ポリウレタンシーリング	158.60	m			
	屋根壁取り合い部 シーリング打替え	2成分形 変成シーリング	20.00	m			
	ガラスシーリング打替え	シリコン	368.00	m			
	水洗い洗浄		85.10	m ²			
	可とう形改修用塗材E	1 回塗り (ローラー)	85.10	m ²			
	アクリルシリコン樹脂塗装	2 回塗り (吹付け)	85.10	m ²			
	(内部)						
	内部脚立足場	脚立3本、足場板2枚	1.00	式			組払い、損料、 運搬費共
	床養生	ブルーシート 5.4m×3.6m	2.00	枚			
	器具庫天井ジプトーン貼り替え	910×910 t-9.5	7.00	枚			撤去処分費含む 材工共
	通路石膏ボード貼り替え	910×910 t-9.5 目透し	4.00	枚			撤去処分費含む 材工共
	通路石膏ボードEP塗装	910×910	4.00	枚			

名 称		仕様・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	玄関雨漏り改修						
	(外部)						
	外部足場	クサビ方式 手摺先行	41.50	m ²			
	昇降階段 1	用務員作業場屋根上まで H=4,200 W=1,800 L=3,600	1.00	箇所			
	昇降階段 2	ホール屋根上から H=5,200 W=1,800 L=3,600	1.00	箇所			
	メッシュシート張	昇降階段 4 面張含む	124.30	m ²			
	屋根上足場養生	屋根上足場設置範囲 防炎シート	24.00	m ²			
	仮設資材運搬、荷上げ費		1.00	式			
	サッシ廻りシーリング打替え	2成分形 変成シーリング	33.60	m			
	A L C 目地シーリング打替え	2成分形 ポリウレタンシーリング	78.70	m			
	建物接合部シーリング打替え	2成分形 変成シーリング	2.50	m			
	屋根穴シーリング打ち	2成分形 変成シーリング	1.00	箇所			
	屋根壁取り合い部 シーリング打替え	2成分形 変成シーリング	13.00	m			
	水洗い洗浄		20.40	m ²			少量割増 1.5倍
	可とう形改修用塗材E	1 回塗り (ローラー)	20.40	m ²			〃
	アクリルシリコン樹脂塗装	2 回塗り (吹付け)	20.40	m ²			〃
	(内部)						
	内部脚立足場	脚立3本、足場板2枚	1.00	式			組払い、損料、 運搬費共
	床養生	ブルーシート 5.4m×3.6m	2.00	枚			
	天井ジプトーン貼り替え	910×910 t-9.5	2.00	枚			撤去処分費含む 材工共
	清掃・片付		1.00	式			

名 称		仕様・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	視聴覚室入口付近雨漏り改修						
	(外部)						
	外部足場組	クサビ方式 手摺先行 軒樋取り合い改修用	26.00	m ²			組払い、損料共 存置期間1ヶ月
	昇降用階段足場	H=7,200 W=1,800 L=3,600	1.00	箇所			組払い、損料共 存置期間1ヶ月
	メッシュシート張	4面	90.00	m ²			組払い、損料共 存置期間1ヶ月
	仮設資材場内小運搬費		1.00	式			
	仮設資材運搬費	2 t 車	1.00	往復			
	A L C 欠損部補修		1.00	箇所			
	A L C ジョイント部 シーリング打替え	2成分形 ポリウレタンシーリング	12.80	m			
	屋根壁水切取り合い部 シーリング打替え	2成分形 変成シーリング	11.00	m			
	折板水上面戸 両側シーリング	山高120 1山≒250程度 2成分形 変成シーリング	9.00	山			
	(内部)						
	床養生	ブルーシート 5.4m×3.6m	1.00	枚			壁再塗装範囲
	組立足場	直列	3.30	m			
	練り付け合板再塗装	O S C L	5.10	m ²			しみ抜き+再塗装
	清掃・片付		1.00	式			
	項目計						

名 称		仕様・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	北校舎2階便所雨漏り改修						
	(外部)						
	屋根上立上り部 シーリング打替え	2成分形 変形シーリング	5.00	m			※屋根上は既存タ ラップより昇降
	(内部)						
	内部脚立足場	脚立3本、足場板2枚	1.00	式			組払い、損料、 運搬費共
	床養生	ブルーシート 5.4m×3.6m	1.00	枚			
	天井ジプトーン貼り替え	910×910 t-9.5	3.00	枚			撤去処分費含む 材工共
	清掃・片付		1.00	式			
		項目計					
5	中校舎ベランダ手摺塗装						
	ケレン	3種ケレン 電気工具、手工具併用	119.00	m ²			
	下塗り1回	弱溶剤エポキシ樹脂塗料	119.00	m ²			
	上塗り2回	ウレタン樹脂塗料	119.00	m ²			
	仮設工	足場、シート、養生	1.00	式			組払い、損料共 存置期間1ヶ月
	養生・清掃・片付		1.00	式			
		項目計					