

550・565号線 木下

工種	細目	計算式	数量	単位
準備工		平面図・縦断図より		
	舗装切断 t=4cm 15.0cm以下	= 6.60	7.00	m
	舗装版撤去 t=4cm	= 106.50	107.00	m <sup>2</sup>
	コンクリート切断 鉄筋コンクリート t=6cm内外	= 0.90	1.00	m
	廃材運搬 As塊 L=3.7km 南重想定	106.5*0.04 = 4.26	4.00	m <sup>3</sup>
処分費				
	廃材処理 As塊	4.26*2.30/1.80 = 5.44	5.40	m <sup>3</sup>
土工		土工計算書より	1.00	式
	作業土工 機械床掘 小規模土工	= 42.40	42.00	m <sup>3</sup>
	作業土工 良質発生土埋戻し 小規模土工	= 18.00	18.00	m <sup>3</sup>
	残土運搬 任意 2.0km	42.4-18.0/0.90 = 22.40	22.00	m <sup>3</sup>
	残土受入地整地	= 22.40	22.00	m <sup>3</sup>
	基面整正	小規模土工のため計上しない =		m <sup>2</sup>
水路工		水路工計算書より	1.00	式
	あご付可変側溝 縦断用 オーケ同等品 300*300 L=2000	= 24.00	24.00	m
	あご付可変側溝 縦断用 オーケ同等品 300*400 L=2000	= 6.00	6.00	m
	基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB	= 0.87 (参考:0.29m <sup>3</sup> /10mあたり)	0.90	m <sup>3</sup>
	型枠	= 3.00 (参考:1.0m <sup>2</sup> /10mあたり)	3.00	m <sup>2</sup>
	基礎碎石 RC-40 t=10.0cm	= 20.10 (参考:6.7m <sup>2</sup> /10mあたり)	20.00	m <sup>2</sup>
	あご付用グレーチング 蓋W300 L=995 26.4kg/枚	= 3.00	3.00	枚
	あご付用コンクリート蓋W300 L=500 38kg/枚	= 24.00	24.00	枚

550・565号線 木下

工種	細目	計算式	数量	単位
	OS可変側溝 縦断用 オーイク同等品 300*300 L=2000	= 20.00	20.00	m
	OS可変側溝 縦断用 オーイク同等品 300*300 L=1000	= 1.00	1.00	m
	OS可変側溝 縦断用 オーイク同等品 300*400 L=2000	= 6.00	6.00	m
	基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB	= 0.68 (参考:0.25m <sup>3</sup> /10mあたり)	0.70	m <sup>3</sup>
	型枠	= 2.70 (参考:1.0m <sup>2</sup> /10mあたり)	2.70	m <sup>2</sup>
	基礎砕石 RC-40 t=10.0cm	= 15.90 (参考:5.9m <sup>2</sup> /10mあたり)	16.00	m <sup>2</sup>
	グレーチング 蓋W300 L=995 23.4kg/枚	= 2.00	2.00	枚
	コンクリート蓋W300 L=500 32kg/枚	550号線上流端間詰用含む = 23.00	23.00	枚
	OS可変側溝 横断用 オーイク同等品 300*400 L=2000	= 4.00	4.00	m
	基礎コンクリート t=10cm 18-8-25BB	= 0.20 (参考:0.49m <sup>3</sup> /10mあたり)	0.20	m <sup>3</sup>
	型枠	= 0.80 (参考:2.0m <sup>2</sup> /10mあたり)	0.80	m <sup>2</sup>
	基礎砕石 RC-40 t=10.0cm	= 2.40 (参考:5.9m <sup>2</sup> /10mあたり)	2.00	m <sup>2</sup>
	グレーチング 蓋W300 ホルム固定 L=995	= 2.00	2.00	枚
	インバートコンクリート 18-8-25BB	インバートコンクリート計算書より = 1.28	1.30	m <sup>3</sup>
	OS柵 W300*H400 オーイクOS側溝接続柵 同等品	受枠含む = 1.00	1.00	個
	インバートコンクリート t=5cm 18-8-25BB	= 0.01 (参考:0.05m <sup>3</sup> /10個あたり)	0.01	m <sup>3</sup>
	基礎砕石 RC-40 t=10.0cm	= 0.30 (参考:3.2m <sup>3</sup> /10個あたり)	0.30	m <sup>2</sup>
	グレーチング 蓋W300 ホルム固定 300*300	= 1.00	1.00	枚
小構造 物工	無筋構造物	水路工計算書より = 1.00	1.00	式
	コンクリート巻立工 2箇所 コンクリート 18-8-25BB	= 0.04	0.10	m <sup>3</sup>
	コンクリート巻立工 2箇所 型枠	= 0.60	1.00	m <sup>2</sup>

