

52号線 大出山口

工種	細目	計算式	数量	単位
準備工		施工標準図より		
	舗装切断 t=5cm 15.0cm以下	= 103.80	104.00	m
	舗装版撤去 t=5cm	= 41.20	41.00	m ²
	構造物取壊工 コンクリート二次製品 取壊し	= 8.84	9.00	m ³
	鋼材 撤去・再設置 グレーチング、敷鉄板t=25mm	= 4.40	4.40	t
	廃材運搬 As塊 L= 9.2 km 南重想定	41.2*0.05 = 2.06	2.00	m ³
	構造物取壊殻運搬 コンクリート L= 9.2 km 南重想定	= 8.84	9.00	m ³
処分費		施工標準図より		
	廃材処理 As塊	2.06*2.3/1.8 = 2.63	2.60	m ³
	廃材処理 コンクリート二次製品	8.84*2.5/1.8 = 12.28	12.30	m ³
参考				
土工		施工標準図より		
	作業土工 機械床掘 小規模土工(100m ³ 程度まで)	= 61.80	62.00	m ³
	作業土工 良質土埋戻し 小規模土工(100m ³ 程度まで)	= 20.60	21.00	m ³
	作業土工 RC40-0埋戻し 小規模土工(100m ³ 程度まで)	購入材 = 8.20	8.00	m ³
	残土運搬 任意 2.0km	61.8-20.6/0.90 = 38.90	39.00	m ³
	残土受入地整地	= 38.90	39.00	m ³
	基面整正	小規模土工のため計上しない =		m ²

52号線 大出山口

工種	細目	計算式	数量	単位
水路工		水路工計算書より		
	縦断用OS可変側溝 300*400 L=2000 参考質量368kg/本	= 102.00	102.00	m
	縦断用OS可変側溝 300*400 L=1000 参考質量184kg/本	= 1.00	1.00	m
	インバートコンクリート 18-8-25BB	= 1.55	1.60	m ³
	基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB	= 2.58	2.60	m ³
	型枠	= 10.30	10.30	m ²
	基礎砕石 RC-40 t=10.0cm	= 60.80	61.00	m ²
蓋設置工		水路工計算書より		
	グレーチング 蓋OS縦断W300L2000対応 L=995 23.4kg/枚	= 10	10	枚
	コンクリート蓋OS縦断W300L1000対応 L=500 32kg/枚	= 83	83	枚
間詰工		施工標準図より		
	コンクリート 18-8-25BB	= 0.48	0.50	m ³
舗装工		施工標準図より		
	下層路盤工 RC-40 t=25.0cm	= 30.90	31.00	m ²
	上層路盤工 M-25 t=10.0cm	= 30.90	31.00	m ²
	表層工 再生密粒度As20F t=5.0cm	= 30.90	31.00	m ²
付帯工				
	コンクリート柱 抜柱 電柱 径23cm、L=7m	= 1.00	1.00	式