

令和2年度

重要給水施設配水管布設替工事（5工区）

数量計算書

箕輪町 上古田5組

数 量 計 算 書

コード	名 称	形 状 寸 法	① 土 工	② 土 工	③ 土 工					単 位	数 量	備 考
	配水管布設土工		町道As φ100	町道砂利 φ100	町道砂利 φ100							
			L=2.9m	L=237.1m	L=20.5m							
	アスファルト切断工	t=10cm以下	11.60			=			11.60	m	12.0	
	舗装版取壊し積込み	BH0.28m ³ t=10cm以下	2.18	177.83		=			180.01	m ²	180.0	
	機械掘削工	掘削積込 BH0.28m ³	2.22	140.84	12.74	=			155.80	m ³	160.0	
	砂入替工	保護砂	0.65	52.93	4.58	=			58.16	m ³	58.0	
	機械埋戻工	発生土 BH0.28m ³	0.97	78.24	6.77	=			85.98	m ³	86.0	
	下層路盤工	RC40~0 t = 25cm	1.60			=			1.60	m ²	2.0	
	上層路盤工	M-25 t = 10cm	1.60			=			1.60	m ²	2.0	
	表層工	再生密粒度As20F t=4cm	2.18			=			2.18	m ²	2.0	
	敷砂利工	CR40~0 t=10cm		177.83	11.28	=			189.11	m ²	189.0	タックコート乳剤散布 砂有
	残土処理工	BH0.28m ³ 土砂 4t-2km	1.25	62.60	5.97	=			69.82	m ³	70.0	
	アスファルト運搬工	BH0.28m ³ As 2t-8.8km	0.09	7.11		=			7.20	m ³	7.0	
	アスファルト処分費		0.09	7.11		=			7.20	m ³	7.0	
						=						
						=						
						=						
						=						

